



ООО «Архивариус»
Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д. 12
archivar.ru



**Генеральный план и
правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения
Добрянского муниципального района Пермского края**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

**Том II
Пояснительная записка**

Шифр: А-26.785-16 ГП.ПЗ

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства и инфраструктуры администрации Добрянского муниципального района»

Директор ООО «Архивариус»

К. Н. Гребенчиков

Магнитогорск, 2016 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Генеральный план

Основная часть проекта

Том I шифр А-26.785-16 ГП.ПТП

Положение о территориальном планировании.

Том I.I шифр А-26.785-16 ГП.ОЧП

Графические материалы:

№п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	2	3	4
1	Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон.	ГП.ОЧП-1	1:25000
2	Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. д.Залесная, д.Кулигино	ГП.ОЧП-2	1:5000
3	Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. п.ст.5 км, д.Городище	ГП.ОЧП-3	1:5000
4	Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. д.Адищево	ГП.ОЧП-4	1:5000
5	Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. д.Бобки, п.ст.Бобки	ГП.ОЧП-5	1:5000
6	Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. д.Боровково, д.Гари	ГП.ОЧП-6	1:5000
7	Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. д.Ельники	ГП.ОЧП-7	1:5000
8	Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. д.Конец Гор	ГП.ОЧП-8	1:5000
9	Карта планируемого размещения объектов местного значения.	ГП.ОЧП-9	1:5000

	Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. с.Красная Слудка		
10	Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон. п.ст.Пальники	ГП.ОЧП-10	1:5000

Материалы по обоснованию проекта

Том II шифр А-26.785-16 ГП.ПЗ

Пояснительная записка.

Том II.I шифр А-26.785-16 ГП.МОП

Графические материалы:

№п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	2	3	4
1	Карта размещения проектируемой территории в структуре района	ГП.МОП-1	б/м
2	Карта расположения объектов местного значения поселения	ГП.МОП-2	1:25000
3	Карта использования территории поселения с отображением особых экономических зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территорий	ГП.МОП-3	1:25000
4	Карта ограничений	ГП.МОП-4	1:25000
5	Карта транспортной инфраструктуры	ГП.МОП-5	1:25000
6	Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства	ГП.МОП-6	1:25000
7	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	ГП.МОП-7	1:25000

Правила землепользования и застройки

Том III шифр А-26.785-16 ПЗ3.ПЗ

Пояснительная записка.

Том III.I шифр А-26.785-16 ПЗ3

Графические материалы:

№п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	2	3	4
1	Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории.	ПЗ3-1	1:25000
2	Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. д.Залесная, д.Кулигино	ПЗ3-2	1:5000
3	Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями	ПЗ3-3	1:5000

	использования территории. п.ст.5 км, д.Городище		
4	Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. д.Адищево	ПЗЗ-4	1:5000
5	Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. д.Бобки, п.ст.Бобки	ПЗЗ-5	1:5000
6	Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. д.Боровково, д.Гари	ПЗЗ-6	1:5000
7	Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. д.Ельники	ПЗЗ-7	1:5000
8	Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. д.Конец Гор	ПЗЗ-8	1:5000
9	Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. с.Красная Слудка	ПЗЗ-9	1:5000
10	Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. п.ст.Пальники	ПЗЗ-10	1:5000

План красных линий

Том IV шифр А-26.785-16 ПКЛ

Графические материалы:

№п/п	Наименование	Лист	Масштаб
1	2	3	4
1	План красных линий. Разбивочный чертеж красных линий. д.Залесная, д.Кулигино	ПКЛ-1	1:5000
2	План красных линий. Разбивочный чертеж красных линий. п.ст.5 км, д.Городище	ПКЛ-2	1:5000
3	План красных линий. Разбивочный чертеж красных линий. д.Адищево	ПКЛ-3	1:5000
4	План красных линий. Разбивочный чертеж красных линий. д.Бобки, п.ст.Бобки	ПКЛ-4	1:5000
5	План красных линий. Разбивочный чертеж красных линий. д.Боровково, д.Гари	ПКЛ-5	1:5000

6	План красных линий. Разбивочный чертеж красных линий. д.Ельники	ПКЛ-6	1:5000
7	План красных линий. Разбивочный чертеж красных линий. д.Конец Гор	ПКЛ-7	1:5000
8	План красных линий. Разбивочный чертеж красных линий. с.Красная Слудка	ПКЛ-8	1:5000
9	План красных линий. Разбивочный чертеж красных линий. п.ст.Пальники	ПКЛ-9	1:5000

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Генеральный план соответствует требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Главный архитектор проекта _____ А.С. Компаниец

Состав участников проекта

Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., член САР РФ	К.Н. Гребенщиков
Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП	Е.С. Левшунова
Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП	А.С. Компаниец
Архитекторы	Е.С. Пудова Е.В. Якущенко В.Э. Тарасенко Д.Р. Каримова К.Д. Ступина Н.А. Круч
Инженеры-проектировщики	В.В. Герасина К.А. Игнатьева Р.Ю. Кузнецов
Инженеры-картографы	В.П. Кривенко М.М. Сатдаров
Инженер технического отдела	Д.П. Плотникова

Содержание

<i>ВВЕДЕНИЕ</i>	<i>11</i>
<i>1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ</i>	<i>14</i>
<i>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</i>	<i>15</i>
2.1 Анализ использования территории	15
2.1.1 Населенный пункт в системе расселения	15
2.1.2 Историческая справка	18
Карта размещения проектируемой территории в структуре района.....	20
2.1.3 Природные условия и ресурсы	21
2.1.3.1 Климатическая характеристика	21
2.1.3.2 Рельеф и геологическое строение.....	22
2.1.3.3 Гидрография, гидрогеология.....	23
2.1.3.4 Инженерно-геологическая характеристика	25
2.1.3.5 Почвы. Растительный и животный мир	26
2.1.3.6 Полезные ископаемые	26
2.1.3.7 Леса и лесное хозяйство	27
2.1.3.8 Особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры	29
2.1.4 Современное состояние территорий	32
2.1.4.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории	32
2.1.4.2 Население.....	33
2.1.4.3 Жилой фонд	36
2.1.4.4 Учреждения обслуживания	39
2.1.4.5 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории	43
2.1.4.6 Режимные объекты.....	45
2.1.4.7 Зоны особого назначения	45
2.1.4.8 Ландшафтно-рекреационные территории.....	46
2.1.4.9 Транспортная инфраструктура	46
2.1.4.9.1 Внешний транспорт	47
2.1.4.9.2 Улично-дорожная сеть.....	49
2.1.4.9.3 Внутренний транспорт.....	50
2.1.4.10. Инженерная инфраструктура	50
2.1.4.10.1 Водоснабжение.....	51
2.1.4.10.2 Водоотведение.....	52
2.1.4.10.3 Газоснабжение.....	52
2.1.4.10.4 Теплоснабжение	52
2.1.4.10.5 Электроснабжение	52
2.1.4.10.6 Системы связи	54
2.1.4.11 Инженерная подготовка территории.....	54
Карта расположения объектов местного значения	56
Карта использования территории с отображением особых экономических зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территорий	57
2.2 Возможные направления развития территории	58
2.2.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории	58

2.2.2 Население.....	61
2.2.3 Жилой фонд	64
2.2.4 Учреждения обслуживания	70
2.2.5 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории.....	83
2.2.6 Режимные объекты.....	83
2.2.7 Зоны особого назначения	84
2.2.8 Ландшафтно-рекреационные территории.....	87
2.2.9 Транспортная инфраструктура	87
2.2.9.1 Внешний транспорт	87
2.2.9.2 Улично-дорожная сеть.....	88
2.2.9.3 Внутренний транспорт.....	89
2.2.10. Инженерная инфраструктура	90
2.2.10.1 Водоснабжение.....	90
2.2.10.2 Водоотведение	100
2.2.10.3 Газоснабжение	109
2.2.10.4 Теплоснабжение	117
2.2.10.5 Электроснабжение	117
2.2.10.6 Системы связи	126
2.2.11 Инженерная подготовка территории.....	127
Карта транспортной инфраструктуры.....	143
Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий.....	144
2.3 Прогнозируемые ограничения использования территории	145
Карта ограничений	157
<i>3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ</i>	<i>158</i>
3.1 Жилой фонд	158
3.2 Учреждения обслуживания	158
3.3 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории	158
3.4 Зоны особого назначения	159
3.5 Ландшафтно-рекреационные территории.....	159
3.6 Транспортная инфраструктура	159
3.8 Инженерная инфраструктура	159
3.8.1 Водоснабжение	159
3.8.2 Водоотведение	160
3.8.3 Газоснабжение	160
3.8.4 Теплоснабжение	160
3.8.5 Электроснабжение	160
3.8.6 Системы связи	160
3.9 Инженерная подготовка территории.....	161
3.10 Мероприятия по охране окружающей среды	161
3.10.1 Охрана воздушного бассейна.....	162
3.10.2 Охрана водного бассейна	163
3.10.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова	165
3.10.4 Охрана растительного и животного мира.....	166
3.10.5 Охрана от физического воздействия	167
<i>4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,</i>	

<i>МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</i>	168
4.1. Объекты федерального значения	169
4.2. Объекты регионального значения	170
<i>5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</i>	172
5.1. Объекты местного значения	172
<i>6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА</i>	180
6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	180
6.2 Перечень возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	185
6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	191
6.4 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	191
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	194
<i>7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</i>	195

Приложения

Приложение №1 (3 листа)	Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, рег. № 0047.03-2010-7445021713-П-144 от 05.11.2016 г, выданного Союзом саморегулируемой организации «Региональная Проектная Ассоциация»
Приложение №2 (4 листа)	Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 221-01/И-038 от 18.11.13г., выданного саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»
Приложение №3	Сертификат соответствия Рег.№RU.0001.A0000124 от 05.02.2016

(3 листа)	на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
Приложение №4 (14 листов)	Техническое задание на проектные (изыскательские) работы по внесению изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края.
Приложение №5 (4 листа)	Письмо от 02.06.2016г. №СЭД-27-01-35-08-680 Министерства культуры Пермского края «О предоставлении данных»
Приложение №6 (2 листа)	Письмо от 23.05.2016г. №СЭД-44-01-17-317, Министерство транспорта Пермского края, о предоставлении сведений
Приложение №7 (1 лист)	Письмо от 07.06.2016г. №0501/05/3102-16, Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», о предоставлении информации
Приложение №8 (1 лист)	Письмо от 20.05.2016г. №3525/14, ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕРМЬ, о предоставлении информации
Приложение №9 (28 листов)	Письмо от 24.05.2016г. №СЭД-01-01-28-281, Администрация Добрянского муниципального района, о направлении информации
Приложение №10 (1 лист)	Письмо от 18.05.2016г. №ЕМ-2.01-11-298, РОССТАТ территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, о предоставлении информации
Приложение №11 (3 листа)	Письмо от 23.05.2016г. №М4/П4/1/1604, филиал ПАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической системы» Пермское предприятие МЭС, о предоставлении информации по ЛЭП
Приложение №12 (6 листов)	Письмо от 16.05.2016г. №172.8 Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края «Об информации»

ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства и инфраструктуры администрации Добрянского муниципального района» (Муниципальный контракт №57/16 от 05.05.2016) в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 2004 года № 190-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ № 136 - ФЗ;
- Жилищным кодексом РФ № 188-ФЗ;
- Водным Кодексом РФ № 74 - ФЗ;
- Лесным Кодексом РФ № 200 - ФЗ;
- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- ФЗ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- ФЗ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;
- ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;
- ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- ФЗ от 26.12.1995г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»;
- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации утвержденная Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150 (актуализированная редакция СНиП 11-04-2003);
- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244);
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Свод правил СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;
- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;
- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;
- СП 11-113-2002 «Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;
- Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2014 года № 71 «Об утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного самоуправления

документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме»;

- Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2009 года № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановлением Правительства РФ от 20.08.2009 года №688 «Об утверждении правил установления на местности границ объектов землеустройства»;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.03.2012 № 69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.10.2010 № 503 «Об установлении требований к формату документов, представляемых в электронном виде в процессе информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости»;

- Приказом от 1 августа 2014 г. N П/369 "О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде";

- Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 N 33995);

- Приказом Минэкономразвития России от 3 июня 2011г. № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- Законом Пермского края от 12 мая 2006 года №3019-680 «Об установлении административно-территориальных границ населенных пунктов Добрянского района»;

- Постановлением Правительства Пермского края от 23.04.2008 № 79-п «О включении земельных участков в границы населенных пунктов деревня Залесная и деревня Городище Краснослудского сельского поселения и деревня Бесово Полазненского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края и об изменении вида разрешенного использования земельных участков».

При разработке генерального плана использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного

транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 №2084-р.

- Схемы территориального планирования Пермского края, утвержденная Постановлением Правительства Псермского края; от 27.10.2009г. №780-п;

- Схема территориального планирования Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденная решением Земского Собрания Добрянского муниципального района от 25.12.2013г. № 710;

- Генеральный план Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденный Решением Совета депутатов Краснослудского сельского поселения от 02.08.2010г. № 92;

- Правила землепользования и застройки Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные Решением Совета депутатов Краснослудского сельского поселения от 25.05.2014г. № 52.

2. Исходные данные, выданные Администрацией Пермского края, в т.ч. техническое задание.

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю.

Общая часть

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ Генеральный план поселения содержит:

- 1) положение о территориальном планировании;
- 2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;
- 3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;
- 4) карту функциональных зон поселения или городского округа.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

- 1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

- 2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- 3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

- 4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов

регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

- 1) границы поселения, городского округа;
- 2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;
- 3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;
- 4) особые экономические зоны;
- 5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
- 6) территории объектов культурного наследия;
- 7) зоны с особыми условиями использования территорий;
- 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Расчетные сроки проекта.

Мероприятия по планированию развития муниципального образования подготовлены на период расчётного срока, соответствующего ст.24 Градостроительного Кодекса РФ. В периоде расчётного срока выделяются первоочередные мероприятия - мероприятия, реализация которых предполагается в течение десяти лет, начиная с года, следующего за годом утверждения ГП.

Проектом определено развитие муниципального образования до 2036 года (расчетный срок ГП - 20 лет), с выделением мероприятий, подлежащих первоочередной реализации - до 2026 года (1 очередь - 10 лет). Исходный год - 2016 г.

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При разработке генерального плана использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Добрянского муниципального района до 2025 года, утвержденная решением Земского Собрания Добрянского муниципального района от 21.12.2011г. № 247;
- Муниципальная программа Добрянского муниципального района «Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Добрянского муниципального района от 25.10.2013г. № 2181;
- Муниципальная программа Добрянского муниципального района «Инфраструктура Добрянского района», утвержденная постановлением администрации Добрянского муниципального района от 16.10.2013г. № 2064;
- Муниципальная программа Добрянского муниципального района «Культура Добрянского района», утвержденная постановлением администрации Добрянского муниципального района от 25.10.2013г. № 2168;
- Муниципальная программа Добрянского муниципального района «Функционирование системы муниципального управления», утвержденная постановлением администрации Добрянского муниципального района от 23.10.2015г. № 1013;
- Муниципальная программа Добрянского муниципального района «Функционирование и развитие системы образования», утвержденная постановлением администрации Добрянского муниципального района от 28.10.2013г. № 2200;
- Муниципальная программа Добрянского муниципального района «Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Добрянского муниципального района от 16.10.2014г. № 2255;
- Муниципальная программа Добрянского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района», утвержденная постановлением администрации Добрянского муниципального района от 24.10.2013г. № 2174;
- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района», утвержденная постановлением администрации Добрянского муниципального района от 16.10.2013 № 2052;
- Долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснослудского сельского поселения на 2014-2024 гг.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1 Анализ использования территории

2.1.1 Населенный пункт в системе расселения

Муниципальное образование Краснослудское сельское поселение входит в состав Добрянского муниципального района Пермского края. Д.Залесная является центром сельского поселения.

Границы сельского поселения установлены законом Пермского края от 10 ноября 2004г. № 1743-358 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных

образований административной территории города Добрянки Пермского края». Принципы и порядок изменения административно-территориального устройства Пермского края, порядок регистрации, учёта административно-территориальных единиц и населенных пунктов края и иные вопросы административно-территориального устройства Пермского края определяются законом Пермской области от 28 февраля 1996г. № 416-67 «Об административно-территориальном устройстве Пермского края». В современных границах Краснослудское сельское поселение образовано в соответствии с законом Пермского края от 10 ноября 2004г. № 1743-358 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований административной территории города Добрянки Пермского края», а границы населенных пунктов муниципального образования установлены в соответствии с законом Пермского края от 12 мая 2006г. N 3019-680 «Об установлении административно-территориальных границ населённых пунктов Добрянского района».

Сельское поселение территориально граничит:

- на севере с Полазненским городским поселением;
- на востоке с Дивьинским сельским поселением;
- на западе с Камским водохранилищем на противоположном берегу, которого расположен Пермским районом
- на юге с Камским водохранилищем на противоположном берегу, которого расположен г.Пермь.

Площадь территории – 174,82 км². Административный центр д.Залесная расположен в юго-западной части муниципального образования, возле дороги регионального значения «Пермь-Березники».

Большое значение на развитие сельского поселения оказывает проходящие по его территории железнодорожная ветка «Пермь-Углеуральская», автодорога регионального значения «Пермь-Березники», магистральные трубопроводы, реки Чусовая и Кама, а так же близость расположения к городу Пермь.

Связь муниципального образования с населенными пунктами Пермского края осуществляется автомобильным транспортом по автодорогам регионального значения, железнодорожным транспортом через станции 5 км, Пальники, 9 км, 12 км, 13 км, Бобки, воздушным транспортом через аэропорт г.Пермь.

Таблица 1

Перечень и численность населенных пунктов

№ п/п	Наименование населенного пункта	Площадь земель населенного пункта, га.	Численность населения, чел.
		в сущ. границах	на 2016 г.
1	МО Краснослудское с.п.	956,65	29064
1.1	<i>д.Залесная</i>	155,84	551
1.2	<i>п.ст.5км</i>	48,98	364
1.3	<i>д.Адищево</i>	26,47	380
1.4	<i>д.Бобки</i>	123,61	700
1.5	<i>п.ст.Бобки</i>	2,79	0
1.6	<i>д.Боровково</i>	31,04	56
1.7	<i>д.Гари</i>	102,10	478
1.8	<i>д.Городище</i>	142,97	716
1.9	<i>д.Ельники</i>	15,67	187
1.10	<i>д.Конец Гор</i>	52,61	898
1.11	<i>с.Красная Слудка</i>	89,69	651
1.12	<i>д.Кулигино</i>	36,27	81
1.13	<i>п.ст.Пальники</i>	128,61	374
1.14	ООО «Совхоз Выходы» урочище У тракта	-	154

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

1.15	ООО «Совхоз Виходы»	-	106
1.16	ООО «Совхоз Виходы» урочище Королево	-	579
1.17	урочище «за школой»	-	20
1.18	урочище на Горах	-	585
1.19	урочище Елисейская Гора	-	288
1.20	урочище под Лабазами	-	162
1.21	СТ «Калина Красная»	-	238
1.22	сады	-	75
1.23	ООО «Совхоз Виходы»	-	25
1.24	ООО «Совхоз Виходы» Костылевские поля	-	442
1.25	ООО «Совхоз Виходы» Ниже линии	-	47
1.26	ООО «Совхоз Виходы» Морчково поле	-	70
1.27	ООО «Совхоз Виходы» Раскорчовка	-	28
1.28	ООО «Совхоз Виходы» Дальнее угольное	-	490
1.29	ООО «Совхоз Виходы» За Боровково	-	705
1.30	ООО «Совхоз Виходы» Гляденовское поле	-	11709
1.31	ООО «Совхоз Виходы»	-	459
1.32	ООО «Совхоз Виходы» 3-я катушка	-	126
1.33	ООО «Совхоз Виходы» Долгое поле	-	1293
1.34	ООО «Совхоз Виходы» Угравийные ямы	-	254
1.35	СТ «Восток»	-	218
1.36	ООО «Совхоз Виходы» Ниже фермы	-	224
1.37	временное население СНТ «Эфир»	-	33
1.38	временное население СТ «Рассвет»	-	159
1.39	временное население ООО «Совхоз Виходы» Чамга	-	890
1.40	временное население ООО «Совхоз Виходы» За дорогой	-	260
1.41	временное население ООО «Совхоз Виходы» Выше правления	-	173
1.42	временное население СТ «Стрелка»	-	142
1.43	временное население ООО «Совхоз Виходы» урочище Королево	-	22
1.44	временное население ООО «Совхоз Виходы» урочище Зыковское поле	-	848
1.45	временное население ООО «Совхоз Виходы»	-	207
1.46	временное население ООО «Совхоз Виходы» Вблизи д.Ельники	-	243
1.47	временное население ООО	-	652

	«Совхоз Вскходы» Ниже Линии		
1.48	временное население ООО «Совхоз Вскходы» В районе д.Ельники	-	134
1.49	временное население Сады	-	394
1.50	временное население СТ «Мечта»	-	182
1.51	временное население ООО «Совхоз Вскходы»	-	148
1.52	временное население ООО «Совхоз Вскходы» урочище Чумкостная	-	109
1.53	временное население ООО «Совхоз Вскходы» урочище Вторая Гора	-	369
1.54	временное население ООО «Совхоз Вскходы» урочище У кладбища	-	106
1.55	временное население ООО «Совхоз Вскходы» урочище Ниже Линий	-	260

2.1.2 Историческая справка


Современный Добрянский район образовался 3 ноября 1923 года, в результате принятия постановления об образовании Уральской области. Добрянский район вошёл в состав Пермского округа.

Точных сведений о времени основания с.Красная Слудка нет, но известно, что чусовские берега были заселены в глубокой древности. Первые русские деревни известны здесь с 1623 года (д. Городище), а в XVIII веке их число значительно возросло. К 1774 году относятся, например, сведения о деревнях Конец гор и Переволока. Как бы то ни было, но к концу 60-х годов XIX столетия Красная Слудка была уже самым крупным селом в нижнем течении р.Чусовой. На тот момент на крутом 20-метровом речном берегу имелось 49 дворов, в которых проживало 140 жителей мужского пола и 168 женского. В состав Краснослудской волости до революции входило шесть крестьянских обществ: Краснослудское, Островское, Верхне-Гаревское, Нижнее-Адищевское, Васильевское и Левшинское. В 1924 году Красная Слудка стала центром одноименного сельсовета, входившего в состав Калининского района. В район входили населенные пункты, расположенные в окрестностях Перми. Краснослудский сельский Совет объединял 25 населенных пунктов. На его территории насчитывалось 817 хозяйств и проживало 3673 человека. При этом 100 хозяйств и 434 жителя приходилось на Красную Слудку. В 50-х годах значительная часть села попала в зону затопления Камской ГЭС. С лица земли исчез целый ряд окрестных деревень. В 1953 году Краснослудский сельсовет оказался отрезанным от остальной части района разлившимися водами Камы и Чусовой и вошел в состав Добрянского района. В 1992 году сельсовет перевели в д. Залесную, но его название осталось прежним, Краснослудским.

Деревня Залесная ведет свое начало с 1788 года. Особо выгодное положение заняла со строительством Соликамского тракта, который стал ее центральной улицей. К 1869 году в д.Залесная жило 132 человека. В начале XX века число жителей возросло до 226 человек. Помимо 42 крестьянских дворов здесь находились земская почтовая станция и земская школа. До революции д. Залесная входила в состав Полазненской волости Пермского уезда, а в ходе районирования 20-х годов вошла в состав Краснослудского сельсовета Калининского района Пермского округа. С 1953 года – в составе Добрянского района. После открытия автомобильного моста через Чусовую земли вокруг Залесной стали активно скупаться пермяками под дачное и коттеджное строительство. Первый асфальтобетонный завод был построен возле Залесной летом 1995 года.

В переписях XIX века на правом берегу р. Чусовой указываются две деревни Гари – Нижние и Верхние. Располагались они в пределах одной версты друг от друга и по количеству дворов (24 и 22 соответственно) были, примерно, равны. Входили они в состав Краснослудской волости. Основным занятием местного населения являлось земледелие, но размеры посевов были невелики. В начале XX века на одного здешнего домохозяина приходилось в среднем около 2,5 десятин. Основными культурами считались рожь, овес и ячмень. В 1926 году Верхние Гари уже значительно опережали по количеству дворов и жителей деревню Нижние Гари. В Верхних проживало 256 человек, в Нижних – 187.

Карта размещения проектируемой территории в структуре района



2.1.3 Природные условия и ресурсы

Природные условия муниципального образования представлены в контексте основных характеристик Добрянского района.

2.1.3.1 Климатическая характеристика

Климатические данные муниципального образования приведены по наблюдениям ближайшей метеостанции г. Добрянка, г.Пермь, а также по отрывочным наблюдениям над осадками населенных пунктов.

Климат муниципального образования умеренно-континентальный, влажный, с продолжительной снежной зимой, относительно коротким, но тёплым летом и длительным переходным периодом (обычно сухой весной и дождливой осенью). На климат большое влияние оказывает географическая широта, удаленность территории от океанов, рельеф местности и деятельность человека. Здесь преобладают атлантические и континентальные воздушные массы. После построения Камской гидроэлектростанции и появления Камского водохранилища произошли изменения климатических условий.

Территория населенного пункта по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» относится к строительно-климатической зоне - I В. Продолжительность отопительного периода - 225 дней. Продолжительность благоприятного периода, в среднем за год, длится 180-200 дней, в том числе летом - 90-120 дней.

Таблица 2

Климатические характеристики

Метеостанции	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	за год
Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, °С													
Добрянка	-13,2	-12,4	-6,3	1,3	9,9	16,3	18,2	14,5	8,8	1,5	-8	-12,6	1,6
Месячная и годовая сумма осадков по многолетним данным, мм													
Пермь	44	30	28	36	59	79	69	76	72	64	55	45	657

Температурный режим

- Абсолютный минимум -47,1 °С.
- Абсолютный максимум +37,2°С.
- Средняя минимальная температура января составляет -16,2°С.
- Средняя максимальная температура июля составляет +24,2°С.
- Глубина промерзания грунтов - в зависимости от вида грунта 1,6-2,3 м.

По своим агроклиматическим условиям муниципальное образование относится к зоне достаточного увлажнения. Период активной вегетации растений начинается в середине мая и продолжается до середины сентября, составляя в среднем 132 дня. Период начинается обычно 15 мая. Продолжительность безморозного периода около 120 дней, с поздними весенними и ранними осенними заморозками может быть на 30 дней короче. Последние весенние заморозки наблюдаются в начале мая, а первые осенние - в конце сентября. Характерной чертой является холодная зима, занимающая 50% продолжительности года. Устойчивые морозы начинаются в ноябре и продолжаются до марта. Продолжительность этого периода около 140 дней. Агроклиматические условия вполне благоприятны для сельскохозяйственного освоения. Территория пригодна для развития животноводства.

Климатические условия являются одним из факторов, который влияет на решения, принимаемые при планировании территорий, весомость которого зависит от планируемого функционального назначения территории. По климатическим условиям вся территория муниципального образования благоприятная для развития сельского хозяйства.

Осадки

Количество и распределение осадков в течение года определяется, главным образом, циклической деятельностью атмосферы и особенностями рельефа рассматриваемой территории.

По степени увлажнения территория муниципального образования относится к зоне достаточного увлажнения. Осадки распределяются неравномерно. За период активной вегетации выпадает около 360 мм. Соответственно гидротермический коэффициент около 1,5. Территория характеризуется высокой степенью увлажнения, не характерны засухи, суховеи и пр.

В среднем за год около 80-90 дней с осадками, превышающими 1 мм. Летом осадки выпадают в виде продолжительных дождей. В остальную часть года выпадение осадков носит продолжительный характер и умеренную интенсивность.

Зимой в рассматриваемом районе выпадает сравнительно мало осадков. Зимние осадки формируют снежный покров. Высота и продолжительность залегания снежного покрова зависит от климатических и природных особенностей местности. Продолжительность залегания снежного покрова составляет 180-200 суток. Максимальная высота снежного покрова за зиму составляет 100 см. Талые воды снежного покрова играют важную роль в формировании речных стоков проектируемой территории.

Таблица 3

Влажность по месяцам

Показатель	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %	83	79	72	65	62	68	71	77	80	82	85	85	76

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/с. Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. В течение года преобладают южные и западные ветры. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в переходные сезоны, особенно весной.

Таблица 4

Скорость ветра по месяцам

Показатель	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Средняя скорость ветра, м/с	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.1	1.7	1.8	2.2	2.6	2.5	2.6	2.3

Таблица 5

Повторяемость различных направлений ветра

Показатель	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
Год	10	6	7	13	22	19	13	10	16

К неблагоприятным метеорологическим явлениям относятся туманы, метели, грозы, гололедица и изморозь.

2.1.3.2 Рельеф и геологическое строение

Рельеф

Согласно данным ФГУП «ВСЕГЕИ» муниципальное образование расположено в пределах Кудымкарской моноклинали Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы Восточноевропейско-Баренцевской мегапровинции..

В вертикальном разрезе выделяются два структурных этажа: нижний дорифейский складчатый кристаллический фундамент с возрастом пород более 1,6 млрд. лет и верхний – субгоризонтально залегающий на нем венд – фанерозойский осадочный чехол. Неоднородность кристаллического фундамента выражается в его сложной внутренней структуре и разноуровневом блоковом строении. Исследуемый район, по данным геолого – геофизических работ, расположен на Краснокамско – Гремячинском блоковом горсте, в пределах Краснокамского и Косьвинско – Чусовского блоков. По материалам магнитных и гравитационных полей, сейсморазведки, глубокого бурения, дешифрирования аэро- и космофотоснимков в фундаменте наблюдается система разломов и ослабленных зон различного возраста зарождения и последующей активизации. Разломы по фундаменту оказывают существенное влияние на развитие и структуру вышележащего комплекса осадочного чехла. На кристаллическом фундаменте залегает осадочная толща пород мощностью до 3–4 км.

По характеру рельефа территория - холмисто-увалистая, предгорная, пересеченная долинами рек и ручьев с абсолютными отметками поверхности 220-280 м. Наивысшая точка - безымянная вершина в восточной части 280,9 м. Здесь сочетаются плоско-волнистые водоразделы и хорошо разработанные долины нижних течений реки Кама и ее притоков. Относительные высоты на водоразделах 3-5 м, а в приречной полосе крупных рек 15-25 м.

Геологическое строение

Территория района находится на границе Восточно-Европейской (Русской) платформы и Предуральского передового прогиба. В связи с этим обстоятельством отложения осадочного чехла, залегающие на западе практически горизонтально и достигающие мощности 3 км, постепенно приобретают заметное падение в восточном направлении и увеличивают свою мощность до 4 км.

Вся поверхность района покрыта суглинками и глинами четвертичного возраста, часто содержащими обломки подстилающих, количество которых увеличивается по направлению к вершинам водоразделов, на которых залегают элювиальные и элювиально-делювиальные отложения, постепенно переходящие в делювиальные на пологих склонах. Мощность этих отложений - первые метры. В долинах рек развит террасовый комплекс, представленный гравийно-галечными отложениями мощностью до нескольких метров. Наибольшее количество террас (четыре) отмечается в долине р. Камы. В нижних частях долин всех рек присутствуют русловые и пойменные галечники, мощность их зависит от величины водотока. Пойменные и террасовые отложения перекрыты горизонтом делювиальных глин и суглинков мощностью от 0.3-0.5 до нескольких метров.

2.1.3.3 Гидрография, гидрогеология

Гидрография

Гидрографическая сеть территории муниципального образования представлена Камским бассейновым округом и его главной реки Кама, протекающей по восточной и северной границам. Речная сеть является частью водосборного бассейна р. Кама.

Реки муниципального образования имеют преобладающее питание от талых вод, которые попадают в водные объекты в весенний период. Кроме того источником питания служат подземные воды, а так же атмосферные осадки в виде дождей. За весеннее половодье приходится 62,6% годового стока, на лето и осень - 28,3%, на зиму - 9,1%. Весенний подъем воды на реке Кама и ее притоках начинается большей частью в марте и достигает максимума в начале апреля, а иногда даже в конце июня. Высота подъема уровня воды на реке Кама достигает 7-8 м над средним уровнем. Спад уровней половодья в Каме заканчивается во второй половине июня, а на ее притоках - в мае.

Летний меженный уровень имеет низшее положение в августе - сентябре и характерен чередой дождевых паводков. Ледообразование на реках начинается в конце октября - начале

ноября. В первой декаде ноября происходит осенний ледоход. В среднем он продолжается 10-15 дней на больших и средних реках и 2-10 дней на малых. Ледостав длится 155-160 дней, а вскрытие начинается в конце апреля. Толщина льда достигает 80 см.

Густота речной сети близка к средней и составляет 0,6-04 км/км. Реки имеют небольшой уклон и преимущественно древовидное строение.

Таблица 6

Характеристика рек

№ п/п	Наименование водотока	Куда впадает, с какого берега, на каком километре от устья	Длина реки, км	Площадь водо-сбора, км ²
Камский бассейновый округ				
1	р. Кама	р.Волга, 1804	2030	507000
2	р. Чусовая	р.Кама, 693	735	23000
3	р.Васькина	р.Полазна, левый берег, 2,2	2,2	-
4	р.Осиповка	р.Васькина, левый берег, 0,5	10	-
5	р.Сухая	-	1,6	-
6	р.Соромская	-	0,5	-

Река Кама берёт начало в центральной части Верхнекамской возвышенности из четырёх ключей у бывшей деревни Карпушата, ныне вошедшей в состав села Кулига, Кезский район Удмуртской Республики. Течёт в основном между возвышенностями Высокого Заволжья по широкой, местами сужающейся долине. В верховьях (от истоков до устья реки Пильвы) русло неустойчиво и извилисто, на пойме старицы. После впадения реки Вишеры становится многоводной рекой; берега меняются: правый остаётся низменным и носит преимущественно луговой характер, левый почти везде становится возвышенным и местами обрывистым. На этом участке много островов, встречаются мели и перекаты. Ниже впадения реки Белой у Камы высоким становится правый берег и низким левый. В низовьях Кама течёт в широкой (до 15 км) долине, ширина русла 450—1200 м; разбивается на рукава. Ниже устья Вятки река впадает в Камский залив Куйбышевского водохранилища.

Река Чусовая берёт исток в болотистой местности на севере Челябинской области и течёт на север. Через 45 км река сливается с Западной Чусовой (она берёт начало на Уфалейском кряже, после чего около 150 км течёт по восточному склону Уральских гор). В низовьях, после выхода из Уральских гор, река носит типично равнинный характер. Скорость реки замедляется, русло расширяется местами до 300 м. Впадает река в Чусовской залив Камского водохранилища, образованного при строительстве Камской ГЭС в 693 км от устья Камы, немного выше города Перми. Подпор плотины водохранилища привёл к затоплению низовьев Чусовой на расстоянии до 125 км от устья. Отметка уровня воды в устье Чусовой (водомерный пост верхний бьеф Камской ГЭС) — 108,5 м над уровнем моря.

Камское водохранилище - водоём в Пермском крае России, образованный на реке Каме в результате строительства Камской ГЭС. Водохранилище вступило в строй в 1954 году после завершения строительства плотины ГЭС. Подпор уровня воды у плотины составил 22 м и распространился по Каме - на 350 км, по Чусовой - на 153 км, по Сылве - на 120 км, по Обве - на 90 км, по Иньве - на 80 км, по Косье - на 60 км. В зону затопления водохранилища попали ряд поселений, включая несколько крупных промышленных предприятий (Добрянский чугунолитейный и железоделательный завод, Чермозский металлургический завод). Общая площадь водохранилища в нормальных условиях - 1910 км², объём - 12,2 км³. Максимальная ширина - 14 км, но в месте слияния Иньвы и Косьвы с Камой расстояние между берегами достигает 27 км. Максимальная глубина - 30 м. На берегу водохранилища расположена Пермская ГРЭС. На акватории водохранилища проходит парусная регата Кубок Камы

Гидрогеология

В гидрогеологическом плане территория муниципального образования относится к Камско-Вятскому артезианскому бассейну, к Верхнекамской группе бассейнов пластовых вод.

Можно выделить два гидрогеодинамических этажа. В верхнем этаже содержатся пресные воды для хозяйственно-питьевого применения. Он включает гидрогеологические подразделения пермского и четвертичного возраста. На нижнем этаже находятся воды с содержанием солей, йода, брома, бора, сероводорода. Применяются такие воды в промышленности.

Основными гидрогеологическими подразделениями, распространёнными на поверхности в Добрянском районе, являются слабоводоносный локальноводоносный шешминский терригенный комплекс и водоносная соликамская терригенно-карбонатная свита. Незначительные по площади участки территории района занимают казанско-татарский алевролитово-песчаниковый комплекс (на западе района), кунгурская сульфатно-карбонатно-терригенная свита (на крайнем востоке) и иренская кабанатно-сульфатная свита (на юге района).

Из-за развитости карстовых явлений и большого распространения трещин в породах гидрогеологические условия Краснослудского сельского поселения имеют сложный, переменчивый характер. Гидрогеологические подразделения могут быть как водоносными, так и безводными. Воды присутствуют как соленые, так и пресные. В сводовых поднятиях отмечаются участки подъема минерализованных вод по трещинным зонам.

Гидрогеологические условия на глубине до 100м имеют четыре водоносных горизонта: верховодка, грунтовые воды четвертичных отложений, трещинно-пластовые воды соликамского и трещинно-карстовые воды иренского горизонтов. Уровни и режимы трещинно-карстовых вод возле водохранилищ и крупных рек связаны с колебанием уровня воды в них. Питание трещинно-карстовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

2.1.3.4 Инженерно-геологическая характеристика

В инженерно-геологическом отношении территория муниципального образования изучена недостаточно. Специальные инженерно-геологические работы с изучением физико-технических свойств грунтов проводились лишь на локальных площадках под гражданское и промышленное строительство.

По физико-географическому районированию участок строительства относится к геоморфологическому району Восточно-Европейская платформа.

По погодным условиям, территория строительства относится к III дорожно-климатической зоне Российской Федерации, с 1-м типом местности по характеру и степени увлажнения.

Инженерно-геологические условия на большей части территории благоприятны для градостроительного освоения: уклоны поверхности – до 10%, грунтовые воды залегают ниже 2,0 м, грунты основания характеризуются высоким расчетным сопротивлением – более 1,5-2,0 кгс/см². Грунтовые воды встречаются на глубине 0,2-0,4 м от поверхности земли, а в периоды обильного снеготаяния и проливных дождей вплоть до выхода на поверхность. По данным химического анализа грунтовые воды обладают слабой степенью углекислой агрессивности по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости и не агрессивны к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании.

На территории населенного пункта развиты следующие опасные и неблагоприятные физико-геологические процессы: водная эрозия, подтопление территории, карстообразование. Эти процессы развиты в поймах рек, что делает эти районы ограниченно благоприятными для градостроительного освоения. По инженерно-геологическим условиям территория для градостроительного освоения, сельского хозяйства и рекреации является неблагоприятной в поймах, на крутых склонах и ограниченно благоприятной на террасах.

2.1.3.5 Почвы. Растительный и животный мир

Почвы

На большей части территории развиты почвы предгорного и горного районов, представленные горными подзолистыми, горными дерново-подзолистыми, горно-лесными бурыми, горно-луговыми оподзоленными и неоподзоленными, горно-лесными примитивно-аккумулятивными почвами.

Растительный и животный мир

Муниципальное образование расположено в южной тайге таежной зоны. Растительность представлена видами, характерными для южной тайги - сосна, ель, пихта, в ельниках обычна примесь березы. Повсеместно распространены кустарники. Луга приурочены главным образом к долинам рек и пониженным местам. Доминируют суходольные луга, в травостое которых преобладают злаковое разнотравье и осоки. Заливные луга отличаются густым и богатым травостоем (злаковые, бобовые). Повсеместно распространены верховые, переходные и низинные болота. Основной растительный покров верховых болот: мох-сфагнум, пушица, багульник, клюква, встречается угнетенная сосна. Растительность низинных болот состоит из осок, болотного разнотравья, пушицы, хвощей, зеленых мхов. Встречается черная ольха и ива. Сорная растительность полей: сурепка, дикая редька, пырей, мать-и-мачеха, хвощ, василек полевой и др.

Животный мир лесов богат и разнообразен. Значительное место среди них занимают охотничье-промысловые звери и птицы, среди которых необходимо отметить: белку, зайца, енота, куницу, лису. Кроме зверей много промысловых птиц: тетеревов, рябчиков, уток.

На формирование растительного покрова оказала влияние деятельность человека - вырубка леса, распашка естественных угодий, мелиорация и т. д. В настоящее время воздействие человека является одним из главных факторов, определяющих характер растительности. Муниципальное образование относительно интенсивно освоено. Главными факторами антропогенной угрозы являются загрязнение атмосферы промышленными выбросами и кислотные дожди, выпас скота в лесах, лесные пожары, браконьерство.

2.1.3.6 Полезные ископаемые

На рассматриваемой территории расположены два месторождения нефти: Талицкое и Южно-Межевское, в данные момент оба являются законсервированными. Кроме углеводородов минерально-сырьевые ресурсы муниципального образования представлены: гипсом и карбонатными породами для химической мелиорации. В настоящее время данные месторождения не разрабатываются.

Таблица 7

Перечень месторождений, участков полезных ископаемых и структур углеводородного сырья, подземных вод и твердых полезных ископаемых

Месторождение, участок	Полезное ископаемое	Недропользователь, лицензия	Степень промышленного освоения
Южно-Межевское месторождение	нефть	Нераспределенный фонд ПЕРМЬНЕДРА	Законсервированное Запасы учтены ГБЗ
Талицкое месторождение	нефть	Нераспределенный фонд ПЕРМЬНЕДРА	Законсервированное Запасы учтены ГБЗ
Участок ТСЖ «Горки» (горный отвод)	пресные подземные воды	ООО ТСЖ «Горки» ПЕМ 01892 ВР	Геологическое изучение и добыча Запасы не

			оценивались
Городище 2 - месторождение	карбонатные породы для хим. мелиорации	Нераспределенный фонд	Неразрабатываемое Авторские запасы
Нижние Гари месторождение	карбонатные породы для хим. мелиорации	Нераспределенный фонд	Неразрабатываемое Авторские запасы
Чумкаское месторождение Участок Северный (уточненный гор-ный отвод)	гипс	ООО «Гипсополимер» ПЕМ 01076 ТЭ	Разрабатываемое Запасы учтены ТБЗ
Чумкаское месторождение Участки Центральный и Южный (предвар. горный отвод)	гипс	ООО «Гипсополимер» ПЕМ 01076 ТЭ	Разрабатываемое Запасы учтены ТБЗ
Бобковское месторождение	известняк	Нераспределенный фонд	Неразрабатываемое Авторские запасы

2.1.3.7 Леса и лесное хозяйство

Лесной фонд муниципального образования находится в ведении ГКУ «Полазненское лесничество» Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. В соответствии с Перечнем лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации, утвержденным приказом Рослесхоза от 09.03.2011 N 61, территория лесничества относится к южно-таежному району европейской части РФ.

Общая площадь земель лесного фонда на территории муниципального образования составляет 1426,72 га, что составляет около 8,16% территории всех земель. В породном составе преобладают ели и сосны. В соответствии с картой-схемой распределения лесов по целевому назначению Добрянского лесничества Пермского края на территории определены следующие основные категории лесов:

Защитные леса:

- *леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов.*

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Выполняемая функция указанной категории защитных лесов - это поддержание общественной чистоты вокруг источников водоснабжения с целью сохранения чистоты воды и ее пригодности для использования населением. Существующее выделение данной категории соответствует целям сохранения полезных функций лесов.

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Существующее выделение данной категории соответствует целям сохранения полезных функций лесов.

в) зеленые зоны.

- *ценные леса.*

а) нерестоохраняемые полосы лесов.

Эксплуатационные леса:

- *эксплуатационные леса* - подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов,

продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. Использование лесов может быть следующих видов:

- 1) заготовка древесины;
- 2) заготовка живицы;
- 3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
- 4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
- 5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
- 6) ведение сельского хозяйства;
- 7) осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности;
- 8) осуществление рекреационной деятельности;
- 9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- 10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
- 11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;
- 12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;
- 13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;
- 14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- 15) осуществление религиозной деятельности;
- 16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 ст. 6 Лесного Кодекса.

В эксплуатационных лесах запрещается заготовка древесины с нарушением возрастов рубок, а также с нарушением пунктов 6-12 Правил заготовки древесины.

Леса, расположенные на землях населенных пунктов, относятся к зеленым, лесопарковым зонам. Они отнесены по целевому назначению к защитным лесам. Приоритетное направление - осуществление рекреационной деятельности. Особая ценность лесов в их доступности.

Таблица 8

Защитные леса государственного лесного фонда
(в т.ч. неустановленные)

№	Название, категория	Лесничество	Объект охраны	Назначение
1	Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	Полазненское лесничество	Леса, имеющие защитное значение	Водоохранно-защитное назначение
2	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	Полазненское лесничество	Леса, имеющие рекреационное значение	Рекреационное назначение

3	Зеленые зоны	Полазненское лесничество	Леса, имеющие защитное и рекреационное значение	Санитарно-гигиеническое, рекреационное, водоохранно-защитное назначение

2.1.3.8 Особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры

Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования отсутствуют особо охраняемые природные территории.

Памятники истории и культуры

В соответствии с письмом Министерства культуры Пермского края от 02.06.2016г №СЭД-27-01-35-08-680 «О предоставлении данных» на территории муниципального образования расположены 7 объектов культурного наследия, которые относятся к выявленным объектам культурного наследия. Один из указанных объектов относится к объектам культурного наследия федерального значения, остальные 6 к объектам регионального значения.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и законодательства Пермского края об охране и использовании объектов культурного наследия.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории, объектов культурного наследия (по согласованию со службой по охране и использованию объектов культурного наследия Пермского края).

В соответствии со ст. 9.3. Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;
2. государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
3. определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

Таблица 9

Перечень объектов культурного наследия

№ п/п	Наименование объекта	Местонахождение (адрес) объекта	Датировка объекта	Гос. номер	Техническое состояние	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия	Наличие установленных границ территории объекта (да/нет)	Наличие утверждённой зоны охраны (да/нет)
Федерального значения								
Памятники археологии								
4	Стоянка им.Талицкого	между бывшими деревнями Верхние Гари и Ельники, на правом берегу реки Чусовой	Эпоха поздней поры верхнего палеолита	-	Нет сведений	Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624	Нет	Нет
Регионального значения								
Памятники археологии								
1	Галкинское 1, городище	д.Городище, в 0,2км к юго-западу от юго-западного края, мыс Стрелка в устье реки Чусовая	Ан., X-I вв. до н.э	159	Нет сведений	Распоряжение губернатора Пермской области 713-р от 05.12.2000 г. (с изменениями на 31 декабря 2010 года)	Да	Нет
2	Коньцгорское 1, селище	д.Коньц Гор, правый берег реки Чусовая, левого притока реки Кама	Ан., VI-IV вв. до н.э.	164	Нет сведений	Распоряжение губернатора Пермской области 713-р от 05.12.2000 г. (с изменениями на 31 декабря 2010 года)	Да	Нет
3	Пещерный лог 1, стоянка	Прав. берег Чусовского залива Камского водохранилища, в 1,3 км к северо-западу от д.Нижние Гари Краснослудской с/а, близ устья Школьного лога	Пал., XXX-XX тыс. до н.э.	169	Нет сведений	Распоряжение губернатора Пермской области 713-р от 05.12.2000 г. (с изменениями на 31 декабря 2010 года)	Нет	Нет
4	Чумкостное 1, городище	д.Залесная, а 2,45 км к северу от северной окраины, левый берег р.Кама	Ан., VI-IV вв. до н.э.	179	Нет сведений	Распоряжение губернатора Пермской области 713-р от 05.12.2000 г. (с изменениями на 31 декабря 2010 года)	Да	Нет
5	Школьный лог 1, стоянка	Прав. берег Чусовского залива Камского	Пал., XXX-	180	Нет сведений	Распоряжение губернатора Пермской области 713-р от 05.12.2000 г.	Нет	Нет

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

		водохранилища, прибрежная часть д.Нижние Гари Краснослудской с/а, близ устья Школьного лога	XX тыс. до н.э.			(с изменениями на 31 декабря 2010 года)		
Памятники архитектуры								
7	Церковь Вознесения (1859 г.)	с.Красная Слудка	в 1859 г.	202	Нет сведений	Распоряжение губернатора Пермской области 713-р от 05.12.2000 г. (с изменениями на 31 декабря 2010 года)	Нет	Нет

2.1.4 Современное состояние территорий

Основными отраслями промышленности муниципального образования является строительная и деревообрабатывающая промышленности.

2.1.4.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории

Земли сельскохозяйственного назначения включают земли, предоставленные различным сельскохозяйственным организациям и гражданам для сельскохозяйственного использования.

Земли населенных пунктов - это земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов и отделенные чертой от земель других категорий. Граница населенного пункта представляет собой внешние границы земель, которые установлены на основании градостроительной и землеустроительной документации и утвержденные представительными органами местного самоуправления.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения включают в себя земли, которые расположены за границей населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Земли особо охраняемых территорий и объектов включают в себя земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

Земли лесного фонда включают в себя земли, покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но предназначенные для нужд лесного хозяйства и лесной промышленности.

Земли водного фонда в соответствии с земельным и водным законодательством к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, и занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли запаса. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации землями запаса являются земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель.

Таблица 10

Состав земель

Категории земель	Общая площадь, га	% от территории
Земли сельскохозяйственного назначения	2187,80	12,51
Земли населенных пунктов	1025,40	5,87
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения	233,91	1,34
Земли особо охраняемых территорий и объектов	37,43	0,21
Земли лесного фонда	1426,72	8,16
Земли водного фонда	-	-
Земли запаса	12571,40	71,91
Итого земель в административных границах	17482,66	100,00

Анализ современного использования земель муниципального образования свидетельствует: большая часть территории в настоящее время - зоны естественного ландшафта и зоны малоэтажной застройки.

Характерным для существующей планировочной структуры сельского поселения является следующее:

- селитебная зона имеет преимущественно хаотичную сетку улиц, которая членит всю территорию на небольшие по величине кварталы. Сетка улиц ориентирована на реки и дороги;
- населенные пункты расположены в хорошей транспортной доступности;
- основная часть застройки одноэтажная многоквартирная с большими приусадебными участками;
- наличие на территории сельского поселения магистральных нефтепроводов и газопроводов;
- с юга на восток сельское поселение пересекает железная дорога федерального значения «Пермь - Углеуральская»;
- с юга на север сельское поселение пересекает автодорога регионального значения «Пермь - Березники»;
- близость к г.Пермь и г.Добрянка;
- размещение сельскохозяйственных и коммунально-складских зон в непосредственной близости от жилья;
- наличие садоводческих территорий и рекреационных зон;
- сосредоточение рекреационных зон вдоль Камского водохранилища;
- отсутствие санитарно-защитных зон от некоторых объектов;
- неравномерность распределения населения по населенным пунктам и малое количество населения в некоторых населенных пунктах;
- наличие на территории муниципального образования карстовых воронок и блюдц;
- влияние на планировочную структуру природных объектов: рек и ручьев.

2.1.4.2 Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятого населения, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Оценка текущей демографической ситуации и перспективы её изменения производились на основе:

- данных о численности постоянного населения Краснослудского сельского поселения за период 2012-2015г. представленных в бюллетенях Федеральной службы государственной статистики;
- данных о численности постоянного населения Краснослудского сельского поселения на 2010г. приведенных в Приложение 3 к «Итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в Пермском крае»;
- данных о численности постоянного населения Краснослудского сельского поселения на 1 января 2016г. предоставленных Росстатом: «Численность постоянного населения Пермского края по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года и в среднем за 2015 год»;
- данных о численности постоянного населения Краснослудского сельского поселения за период 2000-2007г. представленных в Генеральном Плане Краснослудского сельского поселения, разработанного Центром регионального развития, инноваций и управления.

При оценке демографической ситуации, индикаторами, прежде всего, служат численность постоянного населения, показатели рождаемости, смертности и миграции. Численность постоянного населения Краснослудского сельского поселения по данным переписи населения проведенной администрацией сельского поселения на 1 января 2016г. составило 2297 человек.

На территории муниципального образования распространены садоводческие хозяйства, население которых является временным и проживает там сезонно. Численность временного населения на 1 января 2016г. составило 29064 человека.

Динамика изменения численности населения за последние 16 лет представлена ниже.

Таблица 11

Динамика изменения численности постоянного населения на основе данных Росстата и Генерального плана Краснослудского сельского поселения, разработанного Центром регионального развития, инноваций и управления

Наименование показателей	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2012	2013	2014	2015	2016
Численность населения на начало года, человек	1911	1911	1922	1973	1998	2002	2002	2000	1959	2025	2178	2218	2269	2314
Абсолютное изменение, человек		0	+11	+51	+25	+4	0	-2	-41	+66	+153	+40	+51	+45
Темп роста (убыли), % (к предыдущему году)			+0,5 8	+2,6 5	+1,2 7	+0,2	0	-0,1	-2,05	+3,3 7	+7,5 5	+1,8 3	+2,3	+1,9 8

На основании полученных данных численность постоянного населения сельского поселения с 2000 по 2016г увеличилась на 403 человека или на 21,09%. Средний темп роста за анализируемый период составил 0,012%.

Таблица 12

Численность населения по муниципальным образованиям по данны администрации сельского поселения

№ п/п	Муниципальные образования, населенные пункты	2016	в т.ч. пост.	в т.ч. врем.
	МО Краснослудского с.п.	31123	2297	29064
1	д.Залесная	1027	476	551
2	п.ст.5км	750	386	364
3	п.Адищево	388	8	380
4	д.Бобки	945	245	700
5	п.ст.Бобки	70	70	-
6	д.Боровково	121	65	56
7	д.Гари	713	235	478
8	д.Городище	739	23	716
9	д.Ельники	188	1	187
10	д.Конец Гор	907	9	898
11	с.Красная Слудка	707	56	651
12	д.Кулигино	145	64	81
13	п.ст.Пальники	1033	659	374
14	ООО «Совхоз Виходы»	106	-	106
15	ООО «Совхоз Виходы» урочище Королево	579	-	579
16	урочище «за школой»	20	-	20
17	урочище на Горах	585	-	585
18	урочище Елисейская Гора	288	-	288
19	урочище под Лабазами	162	-	162

20	СТ «Калина Красная»	238		238
21	сады	75	-	75
22	ООО «Совхоз Виходы»	25	-	25
23	ООО «Совхоз Виходы» Костылевские поля	442	-	442
24	ООО «Совхоз Виходы» Ниже линии	47	-	47
25	ООО «Совхоз Виходы» Морчково поле	70	-	70
23	ООО «Совхоз Виходы» Раскорчовка	28	-	28
24	ООО «Совхоз Виходы» Дальнее угольное	490	-	490
25	ООО «Совхоз Виходы» За Боровково	705	-	705
26	ООО «Совхоз Виходы» Гляденовское поле	11709	-	11709
27	ООО «Совхоз Виходы»	459	-	459
28	ООО «Совхоз Виходы» 3-я катушка	126	-	126
29	ООО «Совхоз Виходы» Долгое поле	1293	-	1293
30	ООО «Совхоз Виходы» Угравийные ямы	254	-	254
31	СТ «Восток»	218	-	218
32	ООО «Совхоз Виходы» Ниже фермы	224	-	224
33	СНТ «Эфир»	33	-	33
34	СТ «Рассвет»	159	-	159
35	ООО «Совхоз Виходы» Чамга	890	-	890
36	ООО «Совхоз Виходы» За дорогой	260	-	260
37	ООО «Совхоз Виходы» Выше правления	173	-	173
38	СТ «Стрелка»	142	-	142
39	ООО «Совхоз Виходы» урочище Королево	22	-	22
40	ООО «Совхоз Виходы» урочище Зыковское поле	848	-	848
41	ООО «Совхоз Виходы»	207	-	207
42	ООО «Совхоз Виходы» Вблизи д.Ельники	243	-	243
43	ООО «Совхоз Виходы» Ниже Линии	652	-	652
44	ООО «Совхоз Виходы» В районе д.Ельники	134	-	134
45	Сады	394	-	394
46	СТ «Мечта»	182	-	182
47	ООО «Совхоз Виходы»	148	-	148
48	ООО «Совхоз Виходы» урочище Чумкостная	109	-	109
49	ООО «Совхоз Виходы» урочище Вторая Гора	369	-	369
50	ООО «Совхоз Виходы» урочище У кладбища	106	-	106
51	ООО «Совхоз Виходы» урочище Ниже Линий	260	-	260
52	ООО «Совхоз Виходы» урочище У тракта	154	-	154

Демографическая ситуация в муниципальном образовании является стабильной, небольшой спад наблюдается в период с 2007 по 2010гг., но в остальные рассматриваемые периоды численность населения постоянно увеличивается. Уровень рождаемости и смертности в течение анализируемого периода как увеличивался, так и сокращался. Ситуация с миграционным процессом складывалась следующим образом: в течение анализируемого периода число прибывших превышало число выбывших, что говорит о положительной динамике.

Важным показателем демографической ситуации является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст - возраст, в котором человек, способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчины составляет от

16 до 59 лет, для женщин - 16-54 лет. Согласно сложившейся динамике можно сделать вывод, что за последние годы присутствует сокращение населения всех возрастных групп.

В целом, возрастная структура населения характеризуется достаточно высокой долей числа лиц трудоспособного возраста - 63% от общей численности. Число жителей младше трудоспособного возраста составляет - 17% и старше трудоспособного - 20%.

Еще одной особенностью демографической ситуации в сельском поселении является неравномерность распределения населения по населенным пунктам. Основная часть жителей проживает в административном центре, кроме него наиболее густонаселенными деревнями являются п.ст.5км, д.Бобки, д.Гари, п.ст.Пальники, численность населения оставшихся населенных пунктов не превышает 100 человек.

В целом, демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется следующими показателями:

- увеличением численности постоянного населения;
- положительным естественным движением населения;
- снижением смертности;
- увеличением уровня рождаемости;
- положительным механическим движением населения;
- половой диспропорцией.

2.1.4.3 Жилой фонд

Жилищный фонд в муниципальном образовании в соответствии с данными Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, спутниковой съемки, а так же данным полученным от администрации сельского поселения составляет 780,01 тыс.м². В соответствии с принятой типологией функциональных зон был определен баланс жилых территорий. Площадь всех жилых зон составляет 586,1 га.

Средняя плотность населения - 50 человек на гектар жилых территорий.

Жилищная обеспеченность на расчетный срок принята в Генеральном плане 40 м². В соответствии со СТП Добрянского района Пермского края при разработке документов территориального планирования сельской местности, следует принимать средний показатель жилищной обеспеченности в домах индивидуального строительства в размере не менее 40 м² общей площади жилых помещений на человека.

При численности постоянного населения 2,3 тыс. человек, средняя жилищная обеспеченность составила 23,0 м² общей площади на человека. Значение среднего показателя ниже стандарта нормы площади жилищной обеспеченности на 42,5% или на 17,0 м². В условиях существенного прироста численности населения, а так же неравномерности распределения жилищного фонда по населенным пунктам сельского поселения, требуется строительство нового жилищного фонда.

Расчетный показатель жилищного фонда производилась по следующей методике:

Таблица 13

Обеспеченность жилищным фондом постоянного населения

Населенный пункт	Постоянное население, чел.	Жилищный фонд, м ²	Фактическая обеспеченность жилищным фондом, м ² /чел.	Потребность в дополнительном жилищном фонде (при показателе 40,0 м ² /чел.), м ²
МО Краснослудское с.п.	2297	52850	23,0	39160
д.Залесная	476	11340	23,8	7700
п.ст.5км	386	4830	12,5	10610
д.Адищево	8	420	52,5	-
д.Бобки	245	5040	20,6	4760
п.ст.Бобки	70	2660	38	140

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Боровково	65	1330	20,5	1270
д.Гари	235	5670	24,1	3730
д.Городище	23	840	36,5	80
д.Ельники	1	70	70	-
д.Конец Гор	9	350	38,9	10
с.Красная Слудка	56	1890	33,7	350
д.Кулигино	64	1820	28,4	740
п.ст.Пальники	659	16590	25,2	9770

Таблица 14

Параметры жилищного фонда постоянного населения

№	Наименование населенного пункта	Общая площадь жилищного фонда, м ²	Тип застройки, м ²	
			Усадебная, 1-2 эт., м ²	Многоквартирная, 2, 3, 4, 5 эт., м ²
	МО Краснослудское с.п.	52850	52425	2425
1	д.Залесная	11340	11340	-
2	п.ст.5км	4830	4830	-
3	д.Адищево	420	420	-
4	д.Бобки	5040	5040	-
5	п.ст.Бобки	2660	2660	-
6	д.Боровково	1330	1330	-
7	д.Гари	5670	5670	-
8	д.Городище	840	840	-
9	д.Ельники	70	70	-
10	д.Конец Гор	350	350	-
11	с.Красная Слудка	1890	1890	-
12	д.Кулигино	1820	1820	-
13	п.ст.Пальники	16590	14165	2425

Таблица 15

Параметры жилищного фонда временного населения

№	Наименование населенного пункта	Общая площадь жилищного фонда, м ²	Тип застройки, м ²	
			Усадебная, 1-2 эт., м ²	Многоквартирная, 2, 3, 4, 5 эт., м ²
	МО Краснослудское с.п.	727160	727160	-
1	д.Залесная	13790	13790	-
2	п.ст.5км	9100	9100	-
3	д.Адищево	9520	9520	-
4	д.Бобки	17500	17500	-
5	п.ст.Бобки	0	0	-
6	д.Боровково	1400	1400	-
7	д.Гари	11970	11970	-
8	д.Городище	17920	17920	-
9	д.Ельники	4690	4690	-
10	д.Конец Гор	22470	22470	-
11	с.Красная Слудка	16310	16310	-
12	д.Кулигино	2030	2030	-
13	п.ст.Пальники	9380	9380	-
14	ООО «Совхоз Выходы» урочище У тракта	2660	2660	-
15	ООО «Совхоз Выходы»	14490	14490	-
16	ООО «Совхоз Выходы» урочище Королево	490	490	-
17	урочище «за школой»	14630	14630	-
18	урочище на Горах	7210	7210	-
19	урочище Елисейская Гора	4060	4060	-
20	урочище под Лабазами	5950	5950	-
21	СТ «Калина Красная»	1890	1890	-
22	Сады	630	630	-

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

23	ООО «Совхоз Всходы»	11060	11060	-
24	ООО «Совхоз Всходы» Костылевские поля	1190	1190	-
25	ООО «Совхоз Всходы» Ниже линии	1750	1750	-
26	ООО «Совхоз Всходы» Морчково поле	700	700	-
27	ООО «Совхоз Всходы» Раскорчовка	12250	12250	-
28	ООО «Совхоз Всходы» Дальнее угольное	17640	17640	-
29	ООО «Совхоз Всходы» За Боровково	292740	292740	-
30	ООО «Совхоз Всходы» Гляденовское поле	11480	11480	-
31	ООО «Совхоз Всходы»	3150	3150	-
32	ООО «Совхоз Всходы» 3-я катушка	32340	32340	-
33	ООО «Совхоз Всходы» Долгое поле	6370	6370	-
34	ООО «Совхоз Всходы» Угравийные ямы	5460	5460	-
35	СТ «Восток»	5600	5600	-
36	ООО «Совхоз Всходы» Ниже фермы	840	840	-
37	СНТ «Эфир»	3990	3990	-
38	СТ «Рассвет»	22260	22260	-
39	ООО «Совхоз Всходы» Чамга	6510	6510	-
40	ООО «Совхоз Всходы» За дорогой	4340	4340	-
41	ООО «Совхоз Всходы» Выше правления	3570	3570	-
42	СТ «Стрелка»	560	560	-
43	ООО «Совхоз Всходы» урочище Королево	21210	21210	-
44	ООО «Совхоз Всходы» урочище Зыковское поле	5180	5180	-
45	ООО «Совхоз Всходы»	6090	6090	-
46	ООО «Совхоз Всходы» Вблизи д.Ельники	16310	16310	-
47	ООО «Совхоз Всходы» Ниже Линии	3360	3360	-
48	ООО «Совхоз Всходы» В районе д.Ельники	9870	9870	-
49	Сады	4550	4550	-
50	СТ «Мечта»	3710	3710	-
51	ООО «Совхоз Всходы»	2730	2730	-
52	ООО «Совхоз Всходы» урочище Чумкостная	9240	9240	-
53	ООО «Совхоз Всходы» урочище Вторая Гора	2660	2660	-
54	ООО «Совхоз Всходы» урочище У кладбища	6510	6510	-
55	ООО «Совхоз Всходы» урочище Ниже Линий	3850	3850	-

Наибольший объем жилищного фонда приходится на индивидуальную застройку и составляет 95,4% от общей площади жилищного фонда, 4,6% - многоквартирная жилая застройка.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в

санитарно-защитных зонах (далее СЗЗ) не допускается. Значительное влияние на размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями оказывают: производственные базы, складские помещения, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Данное обстоятельство требует проведения мероприятий по выносу жилья за пределы санитарно-защитных зон предприятий и объектов, либо по выносу самих источников негативного воздействия на жилую застройку, либо по сокращению санитарно-защитных зон с снижением вредного воздействия.

2.1.4.4 Учреждения обслуживания

Социальная инфраструктура - совокупность для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Оценка существующей системы обслуживания и размещения объектов проведена в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*. Расчетные показатели и радиусы обслуживания, предусмотрены в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В настоящее время в муниципальном образовании сложилась устойчивая система культурно-бытового обслуживания. Учреждения общепоселенческого значения и предприятия первичного обслуживания расположены в наиболее крупных населенных пунктах, а так же в административном центре.

Таблица 16

Перечень и характеристика детских дошкольных учреждений

№	Наименование учреждения	Местоположение	Количество учащихся проектное/ фактическое
1	Детское дошкольное учреждение при МБОУ «Гаринская основная общеобразовательная школа»	д.Гари, ул.Центральная, 1а	<u>15</u> 15
	ИТОГО:		<u>15</u> 15

Таблица 17

Перечень и характеристика общеобразовательных учреждений

№ п/п	Наименование учреждения	Местоположение	Количество учащихся проектное/ фактическое
1	МБОУ «Гаринская основная общеобразовательная школа»	д.Гари, ул.Центральная, 1а	<u>162</u> 42
	ИТОГО:		<u>162</u> 42

Таблица 18

Перечень и характеристика учреждений дополнительного образования

№	Наименование учреждения	Местоположение	Количество учащихся проектное/ фактическое
1	МБУ дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Логос» при МБОУ «Гаринская ООШ»	д. Гари, МБОУ «Гаринская ООШ», ул.Центральная, 1а	<u>30</u> 30
	ИТОГО:		<u>30</u> 30

Таблица 19

Перечень и характеристика объектов здравоохранения

№	Наименование учреждения	Местоположение	Мощность, коек/посещений в смену
1	Филиал краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр»	Пермский край, Добрянский р-н, п.ст.5 км, Больничный городок, 1	190 посещений в смену/ по факту - 192
2	Фельдшерско-акушерский пункт	д. Гари, ул. Героя Лядова, д. 28а	5,3 посещения в смену (1360 посещений в год) (по факту - сказали, что 7,7 посещений в смену)
3	Фельдшерско-акушерский пункт	д. Бобки, ул. Центральная, д. 23а	н/д
4	Фельдшерско-акушерский пункт	д. Залесная, ул. Заозерная, д.3	н/д
5	Фельдшерско-акушерский пункт	п.ст.Пальники, пер. Радужный, д.1	н/д
	ИТОГО:		н/д 195,3

Таблица 20

Перечень и характеристика объектов социального обслуживания

№	Наименование учреждения, кол-во объектов	Местоположение	Вместимость
1.	Отделения связи:		1 отделение

№	Наименование учреждения, кол-во объектов	Местоположение	Вместимость
1.1	Сельское отделение почтовой связи	п.ст.Пальники, ул.Тракторная, д.1	н/д
2.	Магазины:		
2.1	Магазин продуктовый	п.ст.Пальники, Вокзальная площадь, д.1а	н/д
2.2	Магазин продуктовый	с.Красная Судка, ул.Вознесенская, д.1	н/д
2.3	Магазин продуктовый	д.Боровково, ул.Григория Лядова, д.18а	н/д
2.4	Магазин смешанного типа	д.Залесная, ул.Центральная, д.23	н/д
2.5	Магазин продуктовый	д.Гари, ул.Молодежная, д.8а	н/д
2.6	Магазин продуктовый	д.Бобки, ул.Центральная, д.29	н/д
2.7	Магазин продуктовый	д.Бобки, ул.Трудовая, д.15а	н/д
2.8	Магазин продуктовый	д.Гари, ул.Молодежная	н/д
2.9	Магазин продуктовый	д.Залесная, ул.Заводская, д.5	н/д
2.10	Компания по продаже пиломатериалов	Пермь-Березники трасса 30 км, 3	н/д
2.11	Магазин стройматериалов	д.Бобки, ул.Центральная, д.29а	н/д
2.12	Магазин смешанного типа	п.ст.Пальники, Васильковский переулок, д.3	н/д
2.13	Торговый комплекс «Залесное», включающий в себя: Кафе-бар; Магазин смешанного типа	д.Залесная, ул.Залесная, д.3	н/д
3.	Предприятия общественного питания:		
3.1	Предприятие общественного питания	Трасса Пермь-Березники	н/д
3.2	Предприятие общественного питания	п.ст.Пальники, Васильковский переулок, д.5	н/д
3.3	Предприятие общественного питания	Трасса Пермь-Березники	н/д
3.4	Предприятие общественного питания	п.ст.Пальники, ул. Тракторная	н/д
4.	Бани:		20,0 мест
4.1	Банный комплекс	д.Залесная, ул.Красная, д.1	20,0 мест

Таблица 21

Перечень и характеристика учреждений физкультурно-спортивного назначения

№	Наименование учреждения	Местоположение	Площадь, м ² /чел/час

№	Наименование учреждения	Местоположение	Площадь, м ² /чел/час
1	Школьный стадион «Гаринская ООШ»	д.Гари, «Гаринская ООШ», ул.Центральная, 1а	500 кв.м., 30 чел./час пропускная способность, 9200 чел. загруженность, 26200 чел. мощность
2	Спортивный зал «Гаринская ООШ»	д.Гари, «Гаринская ООШ», ул.Центральная, 1а	216 кв.м., 30 чел./час пропускная способность, 6800 чел. загруженность, 19600 чел. мощность
	ИТОГО:		716м ² / 60чел/час

Таблица 22

Перечень и характеристика воинских учреждений и учреждений таможни и охраны порядка

№	Наименование учреждения,	Местоположение	Вместимость, м ² /га
1	Таможенный терминал	п.ст.Пальники, ул.Заводская, д.1а	н/д
2	Железнодорожная станция Пальники	п.ст.Пальники	н/д
3	База резерва пассажирских вагонов	п.ст.Пальники	н/д

Таблица 23

Перечень и характеристика учреждений религиозного назначения

№	Наименование учреждения,	Местоположение	Вместимость, м ² /га
1	Церковь в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник"	д.Городище	н/д
2	Церковь Вознесения Господня	с.Красная Слудка, ул.Вознесенская, д.30	н/д

Таблица 24

Перечень и характеристика учреждений административного назначения

№	Наименование учреждения,	Местоположение	Вместимость, м ² /га
1	Администрация Краснослудского сельского поселения	д.Залесная, Советский переулок, д.3	н/д

Таблица 25

Перечень и характеристика учреждений сельскохозяйственного назначения

№	Наименование учреждения	Местоположение	Количество учащихся проектное/ фактическое
1	Пасека	д.Гари	н/д

Таблица 26

Перечень и характеристика учреждений производственного назначения

№	Наименование учреждения	Местоположение	Количество учащихся проектное/ фактическое
1	Пилорама	д.Гари	н/д
2	Компания «Вавилон»	д.Залесная, ул.Залесная, д.5	н/д
3	Производственная компания "СтройПоставка"	д.Залесная, ул.Заводская, д.10	н/д
4	Завод анкерных систем	д.Залесная, ул.Заводская, д.1	н/д
5	Группа СТМ, ООО Стройбаза	Пермь-Березники трасса 30 км, 1	н/д

Таблица 27

Перечень и характеристика учреждений отдыха и туризма

№	Наименование учреждения	Местоположение	Площадь, м ² ./мест
1	Горнолыжная база «Ельники»	д.Ельники, д.1	н/д
2	Лагерь отдыха «Рассвет»	Краснослудское сельское поселение	н/д
3	Лагерь отдыха «Энергетик»	Краснослудское сельское поселение	н/д
4	База отдыха «Звезда»	Краснослудское сельское поселение	н/д
5	База отдыха в сухом Логу	Краснослудское сельское поселение	н/д
6	Конноспортивный клуб «Престиж»	д.Залесная, ул.Заводская, д.4	н/д

Уровень обеспеченности учреждениями обслуживания в муниципальном образовании приближен к нормативному. Существует необходимость осуществления мероприятий по строительству сети учреждений обслуживания, планомерному их размещению в соответствии с прогнозируемой схемой расселения и доведения размеров сети до уровня современных требований административного и культурного центра.

2.1.4.5 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории

Основным видом производства промышленной продукции в муниципальном образовании на сегодняшний день является строительная отрасль. Кроме того, в муниципальном образовании работают транспортные предприятия, деревообрабатывающие компании, располагаются склады.

Промышленное производство

Строительная промышленность

На территории муниципального образования действует цементный завод, расположенный севернее д.Залесная. Кроме него к крупным промышленным производствам относится производственная компания «СтройПоставка» занимающаяся производством железобетонных изделий и строительных материалов, компания «Вавилон», занимающаяся производством кровельных изделий, профнастилов, теплоизоляции, сайдинга и завод «Анкерные системы».

Деревообрабатывающая промышленность

На территории д.Гари расположена действующая пилорама.

Агропромышленный комплекс

Растениеводство

Растениеводство осуществляется в пределах ЛПХ и садоводческих объединений. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют тепличные хозяйства.

Животноводство

В основном животноводство осуществляется в пределах ЛПХ. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют крупные животноводческие фермы.

Пчеловодство

На территории сельского поселения действует одно пчеловодческое хозяйство расположенное в д.Гари.

Рыболовство

Под рыболовством, в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» понимается деятельность по вылову, приемке, переработке и транспортировке водных биоресурсов, то есть вся технологическая цепочка от вылова рыбы до реализации выработанной из нее рыбной продукции.

К рыбохозяйственным водоёмам высшей категории относятся р.Кама, остальные реки относятся ко 2-й категории рыбохозяйственного использования.

Ихтиофауна р.Кама очень богата, в реке водятся многочисленные виды рыбы: сом и щука, налим и судак, ерш и голавль, жерех и густера, карась и сазан, стерлядь и окунь, а также укля и осетр. Встречаются здесь также язь и лещ, а в верховьях Камы и ее притоках встречаются, в достаточно значительных количествах, хариус и таймень.

Ихтиофауна р.Чусовая представлена голяном, окунем, ёршом, чебаком, щукой, язем, голавлем, лещем, хариусом. В воды реки иногда заходит таймень. Число видов рыб на отдельных участках рек зависит от морфологических характеристик водотока и удаленности от устья. Пойма и русло реки служат местом нереста рыб пресноводного комплекса и пастбищем для их ранней молодежи.

В водах Камского водохранилища преобладают крупные хищники: щука, судак, налим, лещ, плотва, окунь, чехонь, тюлька, синец. В небольшом количестве водятся сом и сазан.

Рыбохозяйственное значение водотоков (малые реки и ручьи) определяется их участием в формировании рыбных запасов более крупных рек и водоемов более высокого ранга, к бассейну которых они относятся в связи с тем, что малые водотоки служат местом нереста многих видов рыб (в том числе и имеющих промысловое значение), а также пастбищем для их ранней молодежи и частично - местом нагула взрослых рыб. Видовое богатство флоры и фауны водотоков напрямую связано с их протяженностью. Чем меньше водоток, тем меньше ниш для их обитания и скуднее видовое разнообразие рыб и беспозвоночных, а также острее конкурентные отношения.

Собственные рыбные запасы малых рек и ручьев незначительны и подвержены резким колебаниям, которые связаны с различными формами миграций рыб (нерестовые, покатные, кормовые, зимовальные миграции). Наибольшее число видов и максимальная концентрация

их численности наблюдается весной, когда во время половодья ручьи и их пойма служат нерестилищами для фитофильных рыб, здесь же нагуливается и выклюнувшаяся молодь. После прохождения нереста и спада половодья в малых водотоках фактически остается только ранняя молодь рыб, которая уже в июле практически полностью скатывается в реки и озера. Малые водотоки имеют небольшое промысловое значение (в основном как источники воспроизводства и спортивно-любительского лова).

В настоящее время на водоемах отсутствует развитая производственная промысловая база и основная масса вылавливаемой рыбы относится к категории мелкого частника, который в свою очередь не обеспечивает рентабельного промысла (затруднена реализация выловленной рыбы, транспортные расходы и др.). Промысел раков на водоемах в настоящее время практически отсутствует, лов в основном ведут лица, занятые нелегальным промыслом раков и раколовы-любители. Рыболовство осуществляется на любительском уровне. Мелкие рыбозаготовители не имеют перерабатывающей базы и реализуют свою продукцию сразу после вылова.

Охотничий промысел

На территории муниципального образования ведётся спортивная и любительская охота. В настоящее время зарегистрировано Полазненское охотхозяйство, площадью 27000 га и Ветлянское охотхозяйство, площадью 16000 га.

Охотопользователи проводят биотехнические и другие мероприятия для поддержания популяций охотничьих животных и их расширенного воспроизводства. Численность охотничьих животных может варьировать в некоторых пределах от года к году, что связано, в основном, с наличием кормовой базы, болезнями животных, объёмом добычи, уровнем браконьерства. Численность большинства видов находится на промысловом уровне, то есть возможно их освоение.

Дикорастущие ресурсы

Вблизи населенных пунктов имеются большие запасы дикоросов - ягоды, грибы, лекарственные растения и т.п.

2.1.4.6 Режимные объекты

На территории сельского поселения в п.ст.Пальники располагается Центр таможенного оформления, в отношении которого применяется режим ограниченного доступа. Установление границ режимных зон, определение их размеров и возможности размещения в них объектов, а также хозяйственная и иная деятельность в границах режимных зон осуществляются в соответствии с требованиями нормативных правовых документов уполномоченных органов государственной власти.

2.1.4.7 Зоны особого назначения

Обращение с твердыми коммунальными отходами

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 года № 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

На территории отсутствуют санкционированные свалки ТБО. Вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов осуществляется в соответствии с «Правилами предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 №155. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 681 от 03.09.2010 года для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп необходимо использование специальной тары (контейнеров) с последующим вывозом на специализированные объекты.

На территории располагаются небольшие несанкционированные свалки, которые подлежат ликвидации. Территории ликвидируемых свалок должна быть рекультивирована. Для этого необходимо выполнить проекты рекультивации нарушенных свалкой земель.

Количество, назначение и местоположение объектов хранения, утилизации (захоронения) и (или) переработки ТКО должно быть откорректировано в соответствии с разработанной генеральной схемой очистки территории района. Допустимое время хранения ТКО на площадках временного хранения, схема сбора и вывоза ТКО также будет определено данной схемой. Одним из необходимых условий создания рентабельной системы селективного сбора отходов от населения является разделение мусора населением на пищевой и непищевой, что намного упрощает в дальнейшем сортировку на местах. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории муниципального образования расположено действующее кладбище в с.Красная Слудка.

Таблица 28

Площадь сельских кладбищ традиционного захоронения

№	Наименования населённых пунктов	Местоположение	Существующая площадь кладбища, га
1	2	3	4
	МО Краснослудское с.п.		
1	с.Красная Слудка		2,63

2.1.4.8 Ландшафтно-рекреационные территории

На территории муниципального образования имеются ресурсы для организации туризма, рыбалки, охоты, отдыха. Зона рекреации представлена зелеными насаждениями общего пользования и природными территориями в черте населенных пунктов.

Существующее расположение зеленых территорий общего пользования носит дисперсный характер. Озеленение жилой застройки в большинстве случаев отсутствует. Проектом предлагается значительное увеличение зеленых зон в проектируемых районах, а также благоустройство и озеленение территорий санитарно-защитных зон.

Предполагается создания территорий баз отдыха с обустройством кемпинга севернее д.Залесная, в д.Конец Гор, южнее д.Гари.

Данным проектом предусмотрено увеличение площади зелёных насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений. Кроме того, потребуются озеленение санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов - не менее 60 % площади СЗЗ.

2.1.4.9 Транспортная инфраструктура

На территории муниципального образования функционирует автомобильный, железнодорожный, речной и трубопроводный транспорт.

2.1.4.9.1 Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

По территории муниципального образования проходит железная дорога федерального значения «Пермь-Углеуральская».

Управление свердловской железной дороги «Пермь-Углеуральская», находится в г.Екатеринбург. Дорога однопутная, электрифицированная, имеет общее направление с юго-запада на северо-восток. На территории муниципального образования имеются станции: Пальники (3 класс), Бобки (3 класс), и ряд пассажирских остановочных платформ.

Большая часть грузооборота дороги (свыше 50%) приходится на долю минеральных, строительных материалов и лесных грузов. Основной работой станций является пропуск транзитных грузовых и пассажирских поездов, а также обслуживание местного грузооборота и пассажирских перевозок населения в пригородном сообщении.

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

Основу сети автодорог общего пользования составляет автомобильная дорога регионального значения «Пермь-Березники» 3 технической категории (протяженность в границах поселения 6,8 км), формирующая внутренние связи между населенными пунктами и обслуживаемая КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Покрытие - капитальное, асфальтобетонное. Остальные автомобильные дороги муниципального образования имеют местное значение и относятся к дорогам общего пользования, имеют дорожную одежду с переходным типом покрытия.

Таблица 29

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения

№	Идентификационный номер	Наименование муниципальных районов (городских округов)	Наименование объекта	Инвентарный номер	Протяженность, км
1	57 ОП РЗ 57К-0002	Добрянский район	Пермь - Березники 160 + 982 - 176 + 796	01100355	15,814

Таблица 30

Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального значения

№	Наименование автомобильных дорог	Протяженность, км	Категория дорог	Протяженность покрытия км.		
				Асфальтобетон	Гравийно-щебеночное	Грунтовое
1	«Пермь-Березники»-Гари	13,185	III	0,202	12,983	
2	Тр. развязка с подъездом к п.ст.Пальники	1,735	III	1,735		
3	Гари-Талица	3,5	III			3,5
4	Бобки-Красная Слудка	2	III			2
5	Гари-Ельники	3,2	III			3,2
6	«Пермь-Березники»-Залесная	0,701	III		0,701	
7	«Пермь-Березники»-Адищево	0,8	III	0,8		

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

8	Красная Слудка- конец гор	1,8	III			1,8
9	Красная Слудка- Ельники	2,1	III			2,1
10	Пальники-ж/д 5км.	1.0	III		1,0	
11	ж/д 5км-Городище	1,5	III			1,5

Таблица 31

Искусственные сооружения на автодорогах дорогах регионального значения

Тип ИССО	Название автодороги	Место-положение начала моста км	Название основного препятствия	Полная длина м	Ширина проезжей части	Год ввода в экспл.
Металлический	Пермь-Березники	22,6	р. Чусовая	1504,4	11,5+2х1,5	1996
Железобетонный	Пермь-Березники	25,18	ж/дорога (ст. Пальники)	140,0	11,5+2х0,8	1993

Потребности в пассажирских перевозках на территории муниципального образования обеспечивают ООО «Автоколонна №3», а так же иные частные перевозчики.

Таблица 32

Автобусные маршруты

№ п/п	Номер маршрута	Конечные / промежуточные пункты	Время в пути	Частота	Протяженность, км	Классификация		Прим.
						По протяженности	Административная	
1	530	Добрянка, автостанция - Пермь, автовокзал	2:00	ежедневно	80	-	-	
2	519	Пермь-Лысьва	4:00	ежедневно	170	-	-	
3	796	Пермь-Лысьва	3:40	ежедневно	170	-	-	
4	678	Пермь, автовокзал - Александровск	1:45	ежедневно	240	-	-	
5	751	Пермь, автовокзал - Березники	2:50	ежедневно	190	-	-	
6	794	Пермь, автовокзал - Гремячинск	2:35	ежедневно	180	-	-	
7	795	Пермь, автовокзал - Губаха	3:35	ежедневно	210	-	-	
8	153	Пермь, автовокзал - Дивья	1:25	ежедневно	60	-	-	
9	771	Пермь, автовокзал - Кизел	3:35	ежедневно	240	-	-	
10	752	Пермь, автовокзал - Красновишерск	4:35	ежедневно	320	-	-	
11	814	Пермь, автовокзал - Нижний Лух	2:55	по пятницам	120	-	-	
12	1303	Пермь, автовокзал -	7:59	ежедневно	350	-	-	

		Нижний Тагил, автовокзал						
13	530	Пермь, автовокзал - Полазна	1:04	ежедневно	50	-	-	
14	1303	Пермь, автовокзал - Промысла	3:50	ежедневно	-	-	-	
15	749	Пермь, автовокзал - Соликамск	3:18	ежедневно	220	-	-	
16	680	Пермь, автовокзал - Чусовой	3:00	ежедневно	140	-	-	
17	809	Пермь, автовокзал - Широковский	4:05	ежедневно	220	-	-	

Основными недостатками в автотранспортном обслуживании жителей муниципального образования является: нерегулярное движение автобусов на имеющихся маршрутах; недостаток подвижного состава автотранспорта (автобусов); неудовлетворительное состояние дорожных покрытий, большие продольные уклоны на отдельных участках. Дальнейший рост размеров пассажирских перевозок обуславливается повышением материального и культурного уровня жизни населения.

Воздушный транспорт

Пассажирские и грузовые воздушные перевозки осуществляются через аэропорт г.Пермь. На территории муниципального образования отсутствуют посадочные площадки.

Речной транспорт

Регулярный речной транспорт отсутствует. На территории рек используются суда малой вместимости для рыбопромысловых нужд, в д.Адищево, д. Гари имеется причалы, в настоящее время они требуют реконструкции или нового строительства.

Основные недостатки речного обслуживания - отсутствие маршрутной сети, причальных сооружений.

Трубопроводный транспорт

По территории муниципального образования проходит магистральный газопровод «Каменный Лог-Пермь» и магистральный нефтепровод «Каменный Лог-Пермь».

2.1.4.9.2 Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов сельского поселения имеет дорожные одежды некапитального типа с грунтовым покрытием. Сложившаяся система улиц и проездов, членит застройку на небольшие кварталы. Главной улицей в д.Залесная является ул.Заводская, в п.ст.5км. ул.Заводская, в д.Адищево ул.Паромная, в д.Бобки ул.Центральная, д.Боровково улица от земельного участка №91 до земельного участка №277, в д.Гари ул.Центральная, в д.Городище улица от земельного участка №3 до земельного участка №53, в д.Ельники улица от земельного участка №32 до земельного участка №487, д.Конец Гор улица от земельного участка №1 до земельного участка №35, с.Красная Слудка ул.Вознесенская, д.Кулигино улица от земельного участка №268 до земельного участка №277, п.ст.Пальники ул.Молодежная. Движение грузового транспорта осуществляется без выделения от основных транспортных потоков.

К основным недостаткам улично-дорожной сети относятся:

- неупорядоченное движение автотранспорта по улицам;

- отсутствие на некоторых улицах дорожных одежд капитального типа;
- отсутствие на некоторых улицах тротуаров;
- отсутствие классификации улично-дорожной сети.

2.1.4.9.3 Внутренний транспорт

По данным ГИБДД существующий уровень автомобилизации составляет 168 автомобилей на 1000 человек, основную долю составляет легковой автотранспорт.

Общественный транспорт

На территории муниципального образования функционируют только междугородние автобусы, внутрипоселковый транспорт отсутствует.

Обслуживание жителей массовым пассажирским транспортом имеет следующие недостатки:

- недостаточное количество маршрутов;
- высокий износ подвижного состава автобусного парка, что сказывается на качестве обслуживания пассажиров.

Грузовой транспорт

В настоящее время постоянные грузоперевозки на транспорте осуществляются по дорогам населенных пунктов, а также периодически: уборка мусора, обслуживание населения, строительные и ремонтные работы. Наиболее крупным грузоперевозчиком на территории муниципального образования является ООО «Дитранс», АТК-2, ООО «Пермская АТК», ОАО «Управление технологического транспорта». Хранение и обслуживание ведомственного автотранспорта осуществляется в ведомственных автохозяйствах и на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Легковой транспорт

Хранение индивидуального транспорта осуществляется в основном на приусадебных участках в районах индивидуальной застройки, и на внутриквартальной территории в районах многоквартирной застройки.

Легковой транспорт хранится:

- у жителей индивидуальной застройки - на приусадебных участках;
- у жителей многоквартирной застройки - в гаражных кооперативах боксового типа, на открытых стоянках.

Исходя из существующей структуры расселения населения, большинство из них проживают в многоквартирной застройке. Предприятия транспортного обслуживания расположены в: д.Залесная одна АЗС на 6 колонок, урочище Абанино одна АЗС на 6 колонок, 33 км а/д Пермь-Березники одна АЗС на 6 колонок.

Пешеходное движение

На территории населенных пунктов присутствует непрерывная система пешеходных коммуникаций. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Велосипедное движение

На территории населенных пунктов отсутствует система велосипедных коммуникаций.

2.1.4.10. Инженерная инфраструктура

Система инженерного обеспечения муниципального образования развита недостаточно.

2.1.4.10.1 Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется подземными водами артезианскими скважинами и местными колодцами. Поверхностные водозаборы отсутствуют. В настоящий момент централизованными системами водоснабжения обеспечена большая часть территории муниципального образования. В районах усадебной застройки водопользование производится через водоразборные колонки. Водоподготовка не производится. В качестве регулирующих емкостей используются водонапорные башни с баками. Все скважины оборудованы насосами. Сети водопроводов изготовлены из стальных и чугунных труб. Питьевая вода по количеству и качеству не соответствует действующим нормативным требованиям.

Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются в д. Гари, д. Боровково, д. Залесная, д. Кулигино, п.ст.Пальники, п.ст.5 км, с. Красная Слудка, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Система расселения д.Залесная

Обеспечение населения д.Залесная, д.Кулигино водой осуществляется из артезианской скважины, которая расположена в п.ст.Пальники. Сети водоснабжения проложены трубами диаметром 63мм. Установленная мощность скважины составляет 240 м³/сут. Насосная станция второго подъема находится на ж.с.Пальники, ее производительность составляет 4,56 тыс. м³/сут. В ней установлены насосы марки К 100-65-200. Вода подается по водоводу в напорную башню д.Залесная. Общая протяженность сетей 9,5 км. Система водоснабжения построена 1985-2008г.

Источником водоснабжения п.ст.Пальники является артезианская скважина. Водозабор производится с помощью погружного электронасоса ЭЦВ 6-6,5-90. Мощность системы - 144 м³/сут. Вода поступает на водонапорную башню на п.ст.Пальники. Система введена в эксплуатацию в 1948 году. Протяженность водопроводных сетей 4,5км.

Источником водоснабжения п.ст.5 км является артезианская скважина. Водозабор осуществляется погружным электронасосом ЭЦВ 6-6,5-90. Водозабор производится с помощью погружного электронасоса ЭЦВ 6-6,5-90. Мощность системы - 144 м³/сут. Вода поступает на водонапорную башню на п.ст.5 км.

Источником водоснабжения с.Красная Слудка является артезианская скважина, вода подается скважины насосом ЭЦВ 6-6,5-70 в водоразборную колонку.

В п.Адищево, д.Городище, д.Ельники, д.Конец Гор водоснабжение осуществляется через колодцы.

СНТ Пальники принадлежит водопроводная линия диаметром 63 мм, проложенная от артезианской скважины п.ст.Пальники. Основное назначение водопровода является – полив.

Система расселения д.Гари

Источником водоснабжения д.Гари, д.Боровково является артезианская скважина №602. Вода подается насосом ЭЦВ 9-6,5-120 с помощью водопроводу Ø 63 в водонапорную башню находящуюся в д. Боровково. Производительность системы - 216 м³/сут. Обслуживающей организацией в настоящее время является Краснослудское сельское поселение.

Система расселения д.Бобки

Водоснабжение д.Бобки, п.ст.Бобки осуществляется из 2 скважин. Протяженность сетей водоснабжения составляет 1,5км. Материал трубопроводов - полиэтилен, диаметр 89.

Износ существующих сетей составляет 90%. Центральным водоснабжением не охвачено 30% застройки Краснослудского сельского поселения.

Основные особенности и недостатки существующей системы водоснабжения:

- отсутствие централизованной системы водоснабжения в ряде территорий;

- отсутствие ВОС не позволяет обеспечить требуемое нормами качество питьевой воды;
- морально-устаревшее оборудование, применение неэффективных технологий очистки;
- качество воды, подаваемой потребителю на питьевые цели, не всегда соответствует установленным нормативам;
- значительный износ сетей хозяйственно-питьевого водопровода
- недостаточная обеспеченность населения приборами коммерческого учета.

2.1.4.10.2 Водоотведение

В настоящее время централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Жители приусадебной застройки пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Основные особенности и недостатки существующей системы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения на большей части территории муниципального образования;
- отсутствие очистных сооружений сточных вод;
- наличие сброса неочищенных сточных вод на рельеф.

2.1.4.10.3 Газоснабжение

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы «Каменный Лог-Пермь», диаметром 720 мм и протяженностью 73 км. По нему транспортируется сероводородосодержащий газ. Так же есть газопровод «Ярино-Пермь», протяженность действующего участка 71 км. Газопровод пересекает Камское водохранилище с помощью дюкера.

В настоящее время все населенные пункты сельского поселения не газифицированы. Не газифицированные поселки пользуются сжиженным газом в баллонах. Пункты обмена баллонов отсутствуют.

Основные особенности и недостатки существующей системы газоснабжения:

- отсутствие централизованной системы газоснабжения на большей части территории муниципального образования;
- использование сжиженного углеводородного газа в баллонах.

2.1.4.10.4 Теплоснабжение

Система централизованного теплоснабжения отсутствует. Территория муниципального образования обеспечивается газовым, электрическим или печным отоплением.

В д.Гари существует котельная, топливом для которой служат пеллеты. Производительность котельной 0,27 Гкал/ч.

Отопление осуществляется от встроенно-пристроенных газовых и электрических котельных, с помощью печного отопления.

Основные особенности и недостатки существующей системы теплоснабжения:

- отсутствие централизованного теплоснабжения;
- отсутствие централизованного горячего водоснабжения.

2.1.4.10.5 Электроснабжение

Все населенные пункты обеспечены электроэнергией. Электроснабжение осуществляется с генерирующих мощностей «Пермь Энерго» - источник Пермская ГРЭС, по

линиям ЛЭП 110 кВ. Электроснабжение потребителей электроэнергии населенных пунктов выполнено от существующих трансформаторных подстанций.

Территории садоводческих участков обеспечены электроэнергией частично. Населенные пункты обеспечены электроэнергией межпоселковыми линиями ВЛ-6кВ, ВЛ-10кВ.

По территории сельского поселения проложены высоковольтные линии электропередач: КамГЭС-Бобки (110 кВ), Бобки-Гари (110 кВ), Бобки-Дивья (110 кВ), Левшино-Полазна-отпайка на Залесную (35 кВ).

Система расселения д.Залесная

Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от понижающих подстанций, расположенных в д.Залесная, п.ст.Пальники.

Таблица 33

Показатели загрузки оборудования ПС Пальники

Трансформаторы	Установленная мощность, МВА	Существующая загрузка зима, МВт	Существующая загрузка лето, МВт
Т-1	40,0	2,6	2,083
Т-2	40,0	1,0	0,0

ПС Пальники 110/35/6 является частью энергосистемы ЦЭС, Добрянский РЭС. Максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения по результатам замеров зимнего/летнего режимного дня, МВт - 32.837. Объем мощности по заключенным договорам на ТП, находящимся на исполнении, МВт - 0.86. Объем мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт - 0.503. Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ (ТП, РП), питающихся от ПС, МВт - 27.911.

Система расселения д.Гари

Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от понижающей подстанции, расположенной в д.Гари.

Таблица 34

Показатели загрузки оборудования ПС Гари

Трансформаторы	Установленная мощность, МВА	Существующая загрузка зима, МВт	Существующая загрузка лето, МВт
Т-1	6,3	1,577	0,52

ПС Гари 110/10 является частью энергосистемы ЦЭС, Добрянский РЭС. Максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения по результатам замеров зимнего/летнего режимного дня, МВт - 1.261. Объем мощности по заключенным договорам на ТП, находящимся на исполнении, МВт - 0.655. Объем мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт - 0.76. Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ (ТП, РП), питающихся от ПС, МВт - 1.072

Система расселения д.Бобки

Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от понижающей подстанции, расположенной в д.Бобки.

Износ сетей электроснабжения составляет 50-100%.

Основные особенности и недостатки существующей системы электроснабжения:

- высокий уровень износа электросетевого комплекса;
- слабое обеспечение надежности существующей схемы электроснабжения;
- отсутствие резерва мощности для присоединения новых потребителей;
- несоответствие планируемого прироста нагрузок расчетным показателям.

Для решения указанных проблем системы электроснабжения с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг электроснабжения, необходимо разработать

мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию системы электроснабжения населенных пунктов.

С учётом намеченного социально-экономического развития ожидается значительный рост электропотребления.

2.1.4.10.6 Системы связи

В настоящее время населению и организациям на территории предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная), мобильная и спутниковая связь; услуги радиосвязи; доступ в сеть «Интернет»; услуги телеграфной связи. Осуществляется почтовая связь.

Телефонизация

Телефонная связь на территории сельского поселения осуществляется от АТС-75 находящейся в д.Гари, ул.Центральная, а так же при помощи мобильной связи. Монтированная емкость АТС составляет 50 номеров.

Радиофикация

На территории населенных пунктов присутствует сеть проводного радиовещания. В связи с развитием телекоммуникационных технологий потребность в проводном радиовещании отсутствует. Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) обеспечивает распространение общероссийских радиоканалов. Радиовещание осуществляется через Пермский областной радиопередающий центр.

Телевидение

Эфирное вещание на территории населенных пунктов обеспечивается от областного радиопередающего центра, расположенного в г.Пермь.

Почта

Услуги почтовой связи на территории населенных пунктов предоставляет УФПС Пермской области - филиал ФГУП «Почта России». На территории сельского поселения действует отделение почты п.ст.Пальники, ул.Тракторная, д.1.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций приближены к необходимому уровню обслуживания. Основными задачами являются развитие системы связи за счет расширения спектра и снижение стоимости предоставляемых услуг.

2.1.4.11 Инженерная подготовка территории

Рассматриваемая территория имеет ряд специфических природных условий - холмистый рельеф с опасными геологическими процессами, расположение в зоне затопления. Анализ современного состояния выявил, что наиболее проблемными вопросами инженерной подготовки являются следующие:

1) Организация и отведение поверхностного стока.

В настоящее время в населенных пунктах отсутствует единая система ливневой канализации. Водоприемниками дождевой канализации служат внутрипоселковые водотоки, протекающие по тальвегам оврагов; поверхностный сток поступает в водоприемники без предварительной очистки.

2) Эрозионные процессы.

На территории развита овражная сеть; овраги в основном стабилизированы, задернованы, в отдельных случаях склоны озеленены кустарниками и деревьями. Однако, в период снеготаяния и сильных ливней возможен рост откосов. Также распространен размыв берегов рек.

3) Подтопление территории.

Широкое развитие получили подтапливаемые территории. Грунтовые воды в пониженных местах выступают на поверхность, образуют заболачиваемые территории.

4) Затопление территории.

В пойме реки возможно затопление паводковыми водами. При необходимости освоения для целей строительства территорий, подвергающихся затоплению паводковыми водами рек, должно быть предусмотрено проведение ряда инженерных мероприятий, обеспечивающих защиту этой территории и создание необходимых условий для осуществления на ней строительства и нормального функционирования построенных на этой территории объектов.

5) Карстовые процессы.

Территория входит в Полазненский карстовый район преимущественно гипсового и карбонатно-гипсового карста, по степени карстообразности территория делится от практически неопасной до весьма опасной. Карстуются, в основном, гипсово-ангидритовые пачки иренского горизонта кунгурского яруса, чередующиеся с карбонатными. Возможно развитие карста в известняках соликамского горизонта уфимского яруса. В Предуральском прогибе карстованию подвержены прослои и линзы каменной соли. На поверхности земли карст проявляется по многочисленным воронкам, карстовым оврагам и котловинам, реже встречаются рвы, депрессии, сухие русла, пещеры.

6) Оползневые процессы.

Процессы приурочены к правобережью камского водохранилища, сложенного шешминскими и казанскими глинами, алевролитами, аргиллитами, песчаниками. После создания водохранилища оползневая деятельность на камских берегах резко активизировалась. По данным стационарных наблюдений, смещение передовых блоков на этих оползнях зафиксировано до 2-3 м/год.

7) Абразия.

Абразионные процессы, как по своим масштабам, так и последствиям являются ведущими на Камском водохранилище. Они нередко являются единственной причиной таких явлений, как обвалы, осыпи, оползни, линейная эрозия. Абразии подвержено 40 % берегов Камского водохранилища.


Характер абразионного воздействия определяется в основном геологическим строением берега. Средняя скорость берегоразрушения (отступления берега) в суглинках, по данным И.А.Печеркина (1969), составляла 3,5 м/год, в песчаных берегах до 30-40 м/год. Однако с быстрым формированием прибрежной отмели, скорость отступления составляет 2,8 м/год.

8) Суффозия.

Суффозионные формы обычно представлены просадками, воронками, ложбинами, «цирками». Размеры суффозионных форм в породах четвертичного возраста в среднем 1 - 5м, в коренных породах могут достигать размеров десятков и сотен метров.

Процесс суффозии представляет собой в основном механический вынос частиц грунта из зон концентрированного движения подземных вод.

Карта расположения объектов местного значения





2.2 Возможные направления развития территории

Для более четкого и системного представления об особенностях процесса развития муниципального образования следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на их развитие. Согласно выводам из анализа информации о социально-экономическом положении и характеристик существующей обстановки, динамики и тенденций в социально-экономическом развитии Пермского края, Добрянского муниципального района и Краснослудского сельского поселения в частности, изложенных в Схемах территориального планирования, выделены наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию.

Вариантами и направлениями территориального планирования являются:

1. Дальнейшее развитие сельского поселения как рекреационного и сельскохозяйственного центра;
2. Развитие жилищного строительства в виде многоквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства;
3. Развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к созданию социальной инфраструктуры и систем благоустройства;
4. Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.

Масштабы градостроительного развития предусматриваются исходя из приоритетов социального и природоохранного характера: охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

При любых вариантах территориального развития базовым элементом является жилищное строительство, что влечет за собой развитие других отраслей экономики: сельское хозяйство и переработку с/х продукции, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур и др.

Основные положения генерального плана предусматривают:

- сохранение сложившейся структуры расселения;
- упорядочение территорий по различным видам зонирования;
- создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунальных территорий, прилегающих к селитебной территории;
- запрещение нового жилищного строительства на территориях санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий. При определении объемов жилищного и культурно-бытового строительства был проведен анализ сложившихся тенденций в организации селитебных территорий, запрещение нового жилищного строительства на территориях неблагоприятных для ведения градостроительной деятельности по инженерным условиям;
- запрещение промышленных производств на территориях, имеющих природоохранную ценность;
- развитие мелких производств в границах населенных пунктов;
- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Зонирование территорий определено с учетом их преимущественного функционального использования и предусматривает выделение основных функциональных зон.

2.2.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории

На территории муниципального образования реализуется ряд программ федерального, регионального и муниципального уровня, решения и мероприятия которых подлежат

обязательному учёту в документации территориального планирования. Территориальное планирование относится к градостроительной документации, которая в современных условиях является не плановой, а регулятивной, то есть резервирующей территории под возможное функциональное развитие, реализуемое при наличии соответствующих организационных и финансовых предпосылок.

В результате анализа вышеперечисленных факторов генеральным планом предусматриваются следующие решения:

1. Развитие селитебных территорий с ликвидацией ветхого, аварийного и временного жилья;

2. Повышение уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в том числе, нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

3. Повышение уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышение качества трудовых ресурсов;

4. Соответствие нормативным показателям обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения);

5. Повышение доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации.

Особенности объемно-пространственной композиции заключается в своеобразии ландшафтной ситуации, имеющей морфологические характеристики, таких как наличие рек, ручьев, равнинного ландшафта.

Таблица 35

Территориальное развитие

№ п/п	Наименование населенного пункта	Площадь земель населенного пункта, га		Численность населения, чел.	
		в сущ. границах	в планируемых границах	на исходный (2016 г.)	Расчетный срок
	МО Краснослудское с.п.	956,65	1448,48	31361	31980
1	<i>д.Залесная</i>	155,84	533,54	1027	1156
2	<i>п.ст.5км</i>	48,98	62,50	750	854
3	<i>д.Адищево</i>	26,47	26,96	388	390
4	<i>д.Бобки</i>	123,61	148,02	945	1011
5	<i>п.ст.Бобки</i>	2,79	55,59	70	89
6	<i>д.Боровково</i>	31,04	32,64	121	139
7	<i>д.Гари</i>	102,10	100,77	713	776
8	<i>д.Городище</i>	142,97	152,50	739	745
9	<i>д.Ельники</i>	15,67	17,19	188	188
10	<i>д.Конец Гор</i>	52,61	85,28	907	909
11	<i>с.Красная Слудка</i>	89,69	83,98	707	722
12	<i>д.Кулигино</i>	36,27	27,00	145	162
13	<i>п.ст.Пальники</i>	128,61	122,51	1033	1211
14	ООО «Совхоз Вскходы» урочище У тракта	-	-	154	154
15	ООО «Совхоз Вскходы»	-	-	106	106
16	ООО «Совхоз Вскходы» урочище Королево	-	-	579	579
17	урочище «за школой»	-	-	20	20
18	урочище на Горах	-	-	585	585

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

19	урочище Елисейская Гора	-	-	288	288
20	урочище под Лабазами	-	-	162	162
21	СТ «Калина Красная»	-	-	238	238
22	сады	-	-	75	75
23	ООО «Совхоз Виходы»	-	-	25	25
24	ООО «Совхоз Виходы» Костылевские поля	-	-	442	442
25	ООО «Совхоз Виходы» Нижне линии	-	-	47	47
26	ООО «Совхоз Виходы» Морчково поле	-	-	70	70
27	ООО «Совхоз Виходы» Раскорчовка	-	-	28	28
28	ООО «Совхоз Виходы» Дальнее угольное	-	-	490	490
29	ООО «Совхоз Виходы» За Боровково	-	-	705	705
30	ООО «Совхоз Виходы» Гляденовское поле	-	-	11709	11709
31	ООО «Совхоз Виходы»	-	-	459	459
32	ООО «Совхоз Виходы» 3-я катушка	-	-	126	126
33	ООО «Совхоз Виходы» Долгое поле	-	-	1293	1293
34	ООО «Совхоз Виходы» Угравийные ямы	-	-	254	254
35	СТ «Восток»	-	-	218	218
36	ООО «Совхоз Виходы» Нижне фермы	-	-	224	224
37	временное население СНТ «Эфир»	-	-	33	33
38	временное население СТ «Рассвет»	-	-	159	159
39	временное население ООО «Совхоз Виходы» Чамга	-	-	890	890
40	временное население ООО «Совхоз Виходы» За дорогой	-	-	260	260
41	временное население ООО «Совхоз Виходы» Выше правления	-	-	173	173
42	временное население СТ «Стрелка»	-	-	142	142
43	временное население ООО «Совхоз Виходы» урочище Королево	-	-	22	22
44	временное население ООО «Совхоз Виходы» урочище Зыковское поле	-	-	848	848
45	временное население ООО «Совхоз Виходы»	-	-	207	207
46	временное население ООО «Совхоз Виходы» Вблизи д.Ельники	-	-	243	243
47	временное население ООО «Совхоз Виходы» Нижне Линии	-	-	652	652
48	временное население ООО «Совхоз Виходы» В районе д.Ельники	-	-	134	134

49	временное население Сады	-	-	394	394
50	временное население СТ «Мечта»	-	-	182	182
51	временное население ООО «Совхоз Выходы»	-	-	148	148
52	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Чумкостная	-	-	109	109
53	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Вторая Гора	-	-	369	369
54	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище У кладбища	-	-	106	106
55	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Ниже Линий	-	-	260	260

2.2.2 Население

Оценка прогноза изменения динамики численности населения действующих документов территориального планирования, статистических данных и их фактические темпы позволяет сделать вывод о примерном совпадении прогнозов. Численность населения принята на основе усредненных данных переписи населения предоставленных Росстатом Пермского края.

Оценка перспективной численности населения, образующейся в результате естественных процессов, определяется по методу естественного прироста. Сумма среднегодового прироста населения и среднегодовая миграция принята равной - 0,012%.

Генеральным планом предполагается установить численность населения на конец расчетного срока 2036 г. - 31,98 тыс. человек. Увеличение темпов роста численности населения возможно при реализации инвестиционных проектов в области жилищного строительства, туризма и сельского хозяйства на территории муниципального образования.

Расчет прогнозируемой численности населения производился по формуле:

$N_{t+n} = N_n \times (1 + K_{O.P.}/100)^t$ где;

N_{t+n} - численность населения на рассматриваемый период;

N_n - численность населения на исходный год;

$K_{O.P.}$ - коэффициент общего прироста населения;

t - число лет, на которые прогнозируется расчет.

Коэффициент общего прироста населения равен сумме среднегодового прироста населения и среднегодовой миграции, и составляет 0,012%.

Таблица 36

Прогноз численности населения по системам расселения

	Центр системы расселения	2016	2026	2036
	МО Краснослудского с.п.	31361	31652	31980
1	д.Залесная	11932	12145	12385
2	д.Бобки	2092	2132	2177
3	д.Гари	17337	17375	17418

Таблица 37

Прогноз численности постоянного населения

№ п/п	Центр системы расселения	Муниципальные образования, населенные пункты	2016	2026	2036
		МО Краснослудского с.п.	2297	2588	2916

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

1	д.Залесная	д.Залесная	476	536	605
2	д.Залесная	п.ст.5км	386	435	490
3	д.Залесная	д.Адищево	8	9	10
4	д.Бобки	д.Бобки	245	276	311
5	д.Бобки	п.ст.Бобки	70	79	89
6	д.Гари	д.Боровково	65	73	83
7	д.Гари	д.Гари	235	265	298
8	д.Залесная	д.Городище	23	26	29
9	д.Залесная	д.Ельники	1	1	1
10	д.Залесная	д.Конец Гор	9	10	11
11	д.Залесная	с.Красная Слудка	56	63	71
12	д.Залесная	д.Кулигино	64	72	81
13	д.Залесная	п.ст.Пальники	659	743	837

Таблица 38

Прогноз численности населения

№ п/п	Центр системы расселения	Муниципальные образования, населенные пункты	2016	2026	2036
		МО Краснослудского с.п.	31361	31652	31980
1	д.Залесная	д.Залесная	1027	1087	1156
1.1		в т.ч. временное население, в т.ч.	551	551	551
1.3		урочище «за школой»	53	53	53
2	д.Залесная	п.ст.5км	750	799	854
2.1		в т.ч. временное население	364	364	364
3	д.Залесная	д.Адищево	388	389	390
3.1		в т.ч. временное население	380	380	380
4	д.Бобки	д.Бобки	945	976	1011
4.1		в т.ч. временное население	700	700	700
5	д.Бобки	п.ст.Бобки	70	79	89
6	д.Гари	д.Боровково	121	129	139
6.1		в т.ч. временное население	56	56	56
7	д.Гари	д.Гари	713	743	776
7.1		в т.ч. временное население, в т.ч.	478	478	478
7.2		ООО «Совхоз Восток» За дорогой	64	64	64
8	д.Залесная	д.Городище	739	742	745
8.1		в т.ч. временное население	716	716	716
9	д.Залесная	д.Ельники	188	188	188
9.1		в т.ч. временное население	187	187	187
10	д.Залесная	д.Конец Гор	907	908	909
10.1		в т.ч. временное население	898	898	898
11	д.Залесная	с.Красная Слудка	707	714	722
11.1		в т.ч. временное население, в т.ч.	651	651	651
11.2		ООО «Совхоз Восток» урочище Вторая Гора	58	58	58
12	д.Залесная	д.Кулигино	145	153	162
12.1		в т.ч. временное население	81	81	81
13	д.Залесная	п.ст.Пальники	1033	1117	1211
13.1		в т.ч. временное население, в т.ч.	374	374	374
13.2		Сад ОМЗ	299	299	299

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

13.3		<i>Сад «Придорожный»</i>	75	75	75
14	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы» уручище У тракта	154	154	154
15	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы»	106	106	106
16	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы» уручище Королево	579	579	579
17	д.Залесная	временное население уручище «за школой»	20	20	20
18	д.Залесная	временное население уручище на Горах	585	585	585
19	д.Залесная	временное население уручище Елисейская Гора	288	288	288
20	д.Залесная	временное население уручище под Лабазами	162	162	162
21	д.Залесная	временное население СТ «Калина Красная»	238	238	238
22	д.Залесная	временное население сады	75	75	75
23	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы»	25	25	25
24	д.Бобки	временное население ООО «Совхоз Выходы» Костылевские поля	442	442	442
25	д.Бобки	временное население ООО «Совхоз Выходы» Ниже линии	47	47	47
26	д.Бобки	временное население ООО «Совхоз Выходы» Морчково поле	70	70	70
27	д.Бобки	временное население ООО «Совхоз Выходы» Раскорчовка	28	28	28
28	д.Бобки	временное население ООО «Совхоз Выходы» Дальнее угольное	490	490	490
29	д.Гари	временное население ООО «Совхоз Выходы» За Боровково	705	705	705
30	д.Гари	временное население ООО «Совхоз Выходы» Гляденовское поле	11709	11709	11709
31	д.Гари	временное население ООО «Совхоз Выходы»	459	459	459
32	д.Гари	временное население ООО «Совхоз Выходы» 3-я катушка	126	126	126
33	д.Гари	временное население ООО «Совхоз Выходы» Долгое поле	1293	1293	1293
34	д.Гари	временное население ООО «Совхоз Выходы» Угравийные ямы	254	254	254
35	д.Гари	временное население СТ «Восток»	218	218	218
36	д.Гари	временное население ООО «Совхоз Выходы» Ниже фермы	224	224	224
37	д.Гари	временное население СНТ «Эфир»	33	33	33
38	д.Гари	временное население СТ «Рассвет»	159	159	159
39	д.Гари	временное население ООО «Совхоз Выходы» Чамга	890	890	890
40	д.Гари	временное население ООО «Совхоз Выходы» За дорогой	260	260	260
41	д.Гари	временное население ООО «Совхоз Выходы» Выше правления	173	173	173
42	д.Залесная	временное население СТ «Стрелка»	142	142	142
43	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы» уручище Королево	22	22	22
44	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы» уручище Зыковское поле	848	848	848

45	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы»	207	207	207
46	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы» Вблизи д.Ельники	243	243	243
47	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы» Ниже Линии	652	652	652
48	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы» В районе д.Ельники	134	134	134
49	д.Залесная	временное население Сады	394	394	394
50	д.Залесная	временное население СТ «Мечта»	182	182	182
51	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы»	148	148	148
52	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы» уручище Чумкостная	109	109	109
53	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы» уручище Вторая Гора	369	369	369
54	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы» уручище У кладбища	106	106	106
55	д.Залесная	временное население ООО «Совхоз Выходы» уручище Ниже Линий	260	260	260

2.2.3 Жилой фонд

Расчетная плотность населения на селитебной территории населенных пунктов (чел./га) принята при среднепринятом коэффициенте семейности - 2,8. Для предварительного определения потребности в селитебной территории приняты укрупненные показатели в расчете на 1000 человек, для сельских поселений с преимущественно усадебной застройкой - 40 га.

Общий объем жилищного фонда в соответствии с принятыми показателями жилищной обеспеченности составит на 1 очередь 825,664 тыс. м², на расчетный срок - 843,93тыс. м². Среднегодовые темпы нового строительства составят 4,56 и 1,81 тыс.м² до 2026г. и 2036г. соответственно.

Предусматривается осуществление нового комплексного жилищного строительства в границах населенных пунктов с учётом планировочных ограничений территории. Предусматривается комплексное освоение площадок нового строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, постепенное выбытие из эксплуатации жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны при невозможности их сокращения.

На определение основных направлений развития жилой застройки существенное влияние оказал ряд социально-исторических и экономических факторов:

- наличие относительно больших свободных резервных территорий для освоения за период расчетного срока;
- предпочтение населением усадебной застройки по отношению к секционной, обусловленное сельскохозяйственным направлением развития экономики;
- необходимость включения в территории населенных пунктов земель сельскохозяйственного и рекреационного назначения для устранения хаотичной застройки и формирования предпосылок для развития новой.

Планировочная структура селитебной зоны определена в увязке с зонированием, планировочной инфраструктурой населенных пунктов в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры селитебной территории определены из необходимости поэтапной реализации жилищной программы в прямой зависимости от экономических прогнозов и, как вытекающее из них - перспективной численности населения на различных этапах его развития по годам. Уровень жилищной обеспеченности в соответствии со СТП

Добрянского муниципального района Пермского края в сельской индивидуальной застройке составляет 40 кв. м общей площади жилых помещений на человека на 2036г.

Проектный жилой фонд рассчитан с учетом временного населения, останавливающегося в населенных пунктах на длительное время.

Таблица 39

Основные технико-экономические показатели общего жилого фонда

Населенные пункты	Сущ. жилфонд, тыс. м ²	1 очередь			Расчетный срок		
		Числ. населения, чел.	Жил. обеспе- ченность, м ² /чел.	Проект. жилфонд	Числ. населения, чел.	Жил. обеспе- ченность, м ² /чел.	Проект. жилфонд, тыс. м ²
МО Краснослудского с.п.	780,01	31652	26,08	825,664	31980	26,4	843,93
<i>д.Залесная</i>							
<i>Существующее постоянное население</i>	11,34	476	38	18,088	476	40	19,04
<i>Существующее временное население</i>	13,79	551	25	13,79	551	25	13,79
<i>Проектное население</i>	-	60	38	2,28	129	40	5,16
<i>Итого</i>	25,13	1087	31,4	34,158	1156	32,8	37,99
<i>п.ст.5км</i>							
<i>Существующее постоянное население</i>	4,83	386	38	14,668	386	40	15,44
<i>Существующее временное население</i>	9,1	364	25	9,1	364	25	9,1
<i>Проектное население</i>	-	49	38	1,862	104	40	4,16
<i>Итого</i>	13,93	799	32	25,63	854	33,6	28,7
<i>д.Адищево</i>							
<i>Существующее постоянное население</i>	0,42	8	52,5	0,42	8	52,5	0,42
<i>Существующее временное население</i>	9,52	380	25	9,52	380	25	9,52
<i>Проектное население</i>	-	1	40	0,04	2	40	0,08
<i>Итого</i>	9,94	389	25,6	9,98	390	25,6	10,02
<i>д.Бобки</i>							
<i>Существующее постоянное население</i>	5,04	245	38	9,31	245	40	9,8
<i>Существующее временное население</i>	17,5	700	25	17,5	700	25	17,5
<i>Проектное население</i>	-	31	38	1,178	66	40	2,64
<i>Итого</i>	22,54	976	28,7	27,988	1011	29,6	29,94
<i>п.ст.Бобки</i>							
<i>Существующее постоянное население</i>	2,66	70	38	2,66	70	40	2,8
<i>Существующее временное население</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Проектное население</i>	-	9	38	0,342	19	40	0,76
<i>Итого</i>	2,66	79	38	3,002	89	40	3,56
<i>д.Боровково</i>							
<i>Существующее постоянное население</i>	1,33	65	38	2,47	65	40	2,6
<i>Существующее временное население</i>	1,4	56	25	1,4	56	25	1,4

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Населенные пункты	Сущ. жилфонд, тыс. м ²	1 очередь			Расчетный срок		
		Числ. населения, чел.	Жил. обеспе- ченность, м ² /чел.	Проект. жилфонд	Числ. населения, чел.	Жил. обеспе- ченность, м ² /чел.	Проект. жилфонд, тыс. м ²
Проектное население	-	8	38	0,304	18	40	0,72
Итого	2,73	129	32,3	4,174	139	33,9	4,72
д.Гари							
Существующее постоянное население	5,67	235	38	8,93	235	40	9,4
Существующее временное население	11,970	478	25	11,97	478	25	11,97
Проектное население	-	30	38	1,14	63	40	2,52
Итого	17,64	743	29,7	22,04	776	30,8	23,89
д.Городище							
Существующее постоянное население	0,84	23	38	0,874	23	40	0,92
Существующее временное население	17,92	716	25	17,92	716	25	17,92
Проектное население	-	3	38	0,114	6	40	0,24
Итого	18,76	742	25,5	18,908	745	25,6	19,08
д.Ельники							
Существующее постоянное население	0,07	1	70	0,07	1	40	0,07
Существующее временное население	4,69	187	25	4,69	187	25	4,69
Проектное население	-	-	-	-	0	-	-
Итого	4,76	188	25,3	4,76	188	25,3	4,76
д.Конец Гор							
Существующее постоянное население	0,35	9	38,8	0,35	9	40	0,36
Существующее временное население	22,47	898	25	22,47	898	25	22,47
Проектное население	-	1	40	0,04	2	40	0,08
Итого	22,82	908	25,1	22,86	909	25,2	22,91
с.Красная Слудка							
Существующее постоянное население	1,89	56	38	2,128	56	40	2,24
Существующее временное население	16,31	651	25	16,31	651	25	16,31
Проектное население	-	7	38	0,266	15	40	0,6
Итого	18,2	714	26,2	18,704	722	26,5	19,15
д.Кулигино							
Существующее постоянное население	1,82	64	38	2,432	64	40	2,56
Существующее временное население	2,03	81	25	2,03	81	25	2,03
Проектное население	-	8	38	0,304	17	40	0,68
Итого	3,85	153	31,1	4,766	162	32,5	5,27
п.ст.Пальники							
Существующее постоянное население	16,59	659	38	25,042	659	40	26,36
Существующее временное население	9,38	374	25	9,38	374	25	9,38
Проектное население	-	84	38	3,192	178	40	7,12

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Населенные пункты	Сущ. жилфонд, тыс. м ²	1 очередь			Расчетный срок		
		Числ. населения, чел.	Жил. обеспе- ченность, м ² /чел.	Проект. жилфонд	Числ. населения, чел.	Жил. обеспе- ченность, м ² /чел.	Проект. жилфонд, тыс. м ²
<i>Итого</i>	25,97	1117	33,67	37,614	1211	35,4	42,86
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище У тракта</i>	2,66	106	25	2,66	106	25	2,66
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	14,49	579	25	14,49	579	25	14,49
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Королево</i>	0,49	20	25	0,49	20	25	0,49
<i>временное население урочище «за школой»</i>	14,63	585	25	14,63	585	25	14,63
<i>временное население урочище на Горах</i>	7,21	288	25	7,21	288	25	7,21
<i>временное население урочище Елисейская Гора</i>	4,06	162	25	4,06	162	25	4,06
<i>временное население урочище под Лабазами</i>	5,95	238	25	5,95	238	25	5,95
<i>временное население СТ «Калина Красная»</i>	1,89	75	25	1,89	75	25	1,89
<i>временное население сады</i>	0,63	25	25	0,63	25	25	0,63
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	11,06	442	25	11,06	442	25	11,06
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Костылевские поля</i>	1,19	47	25	1,19	47	25	1,19
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже линии</i>	1,75	70	25	1,75	70	25	1,75
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Морчково поле</i>	0,7	28	25	0,7	28	25	0,7
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Раскорровка</i>	12,25	490	25	12,25	490	25	12,25
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Дальнее угольное</i>	17,64	705	25	17,64	705	25	17,64
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» За Боровково</i>	292,74	11709	25	292,74	11709	25	292,74
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Гляденовское поле</i>	11,48	459	25	11,48	459	25	11,48

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Населенные пункты	Сущ. жилфонд, тыс. м ²	1 очередь			Расчетный срок		
		Числ. населения, чел.	Жил. обеспе- ченность, м ² /чел.	Проект. жилфонд	Числ. населения, чел.	Жил. обеспе- ченность, м ² /чел.	Проект. жилфонд, тыс. м ²
временное население ООО «Совхоз Всходы»	3,15	126	25	3,15	126	25	3,15
временное население ООО «Совхоз Всходы» 3-я катушка	32,34	1293	25	32,34	1293	25	32,34
временное население ООО «Совхоз Всходы» Долгое поле	6,37	254	25	6,37	254	25	6,37
временное население ООО «Совхоз Всходы» Угравийные ямы	5,46	218	25	5,46	218	25	5,46
временное население СТ «Восток»	5,6	224	25	5,6	224	25	5,6
временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже фермы	0,84	33	25	0,84	33	25	0,84
временное население СНТ «Эфир»	3,99	159	25	3,99	159	25	3,99
временное население СТ «Рассвет»	22,26	890	25	22,26	890	25	22,26
временное население ООО «Совхоз Всходы» Чамга	6,51	260	25	6,51	260	25	6,51
временное население ООО «Совхоз Всходы» За дорогой	4,34	173	25	4,34	173	25	4,34
временное население ООО «Совхоз Всходы» Выше правления	3,57	142	25	3,57	142	25	3,57
временное население СТ «Стрелка»	0,56	22	25	0,56	22	25	0,56
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Королево	21,21	848	25	21,21	848	25	21,21
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Зыковское поле	5,18	207	25	5,18	207	25	5,18
временное население ООО «Совхоз Всходы»	6,09	243	25	6,09	243	25	6,09
временное население ООО «Совхоз Всходы» Вблизи д.Ельники	16,31	652	25	16,31	652	25	16,31
временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже Линии	3,36	134	25	3,36	134	25	3,36

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Населенные пункты	Сущ. жилфонд, тыс. м ²	1 очередь			Расчетный срок		
		Числ. населения, чел.	Жил. обеспеченность, м ² /чел.	Проект. жилфонд	Числ. населения, чел.	Жил. обеспеченность, м ² /чел.	Проект. жилфонд, тыс. м ²
временное население ООО «Совхоз Вскходы» В районе д.Ельники	9,87	394	25	9,87	394	25	9,87
временное население Сады	4,55	182	25	4,55	182	25	4,55
временное население СТ «Мечта»	3,71	148	25	3,71	148	25	3,71
временное население ООО «Совхоз Вскходы»	2,73	109	25	2,73	109	25	2,73
временное население ООО «Совхоз Вскходы» урочище Чумкостная	9,24	369	25	9,24	369	25	9,24
временное население ООО «Совхоз Вскходы» урочище Вторая Гора	2,66	106	25	2,66	106	25	2,66
временное население ООО «Совхоз Вскходы» урочище У кладбища	6,51	260	25	6,51	260	25	6,51
временное население ООО «Совхоз Вскходы» урочище Ниже Линий	3,85	154	25	3,85	154	25	3,85
Итого	591,08	23628	25,01	591,08	23628	25,01	591,08

Новое жилищное строительство составляет 63,2 тыс. м² и предусматривается за счет средств населения и коммерческих организаций. Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях.

Расчет территории необходимой для осуществления нового строительства производится с учетом площади 1 земельного участка под индивидуальное строительство, равной 600 кв.м.

Таблица 40

Основные технико-экономические показатели проектного жилого фонда

Населенные пункты	1 очередь			Расчетный срок		
	Жилфонд, м ²	Дома, кол-во	Территория, га	Жилфонд, м ²	Дома, кол-во	Территория, га
д.Залесная	9028	81	6,32	3832	35	2,73
п.ст.5км	11700	105	8,19	3070	28	2,19
д.Адищево	40	1	0,08	40	1	0,08
д.Бобки	5448	49	3,83	1952	18	1,41
п.ст.Бобки	342	4	0,32	558	5	0,39
д.Боровково	1444	13	1,02	546	5	0,39
д.Гари	4400	40	3,12	1850	17	1,33
д.Городище	148	2	0,16	172	2	0,16
д.Ельники	0	0	0	0	0	0
д.Конец Гор	40	1	0,08	50	1	0,08
с.Красная Слудка	504	5	0,39	446	4	0,32
д.Кулигино	916	9	0,71	504	5	0,39
п.ст.Пальники	11644	104	8,12	5246	47	3,67
Всего	45654	414	32,34	18266	168	13,14

Структура нового жилищного строительства представлена (по площади занимаемой территории):

1. Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками - 100%.
Средняя обеспеченность населения новым жилищным фондом составит 40 м²/чел.

1 очередь реализации (до 2026 года)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство комплексной застройки в д.Залесная, д.Бобки, д.Гари.

2. Застройка жилыми домами существующих неосвоенных участков.

Расчётный срок (2026-2036 гг.)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство комплексной застройки в д.Залесная, д.Бобки, д.Гари.

2. Застройка жилыми домами существующих неосвоенных участков.

Таблица 41

Основные технико-экономические показатели проектируемой жилой застройки

Населенные пункты	1 очередь			Расчетный срок		
	Числ. пост. населения, чел.	Жил.обеспеченность, м ² /чел.	Проект. жилфонд, м ²	Числ. пост. населения, чел.	Жил.обеспеченность, м ² /чел.	Проект. жилфонд, м ²
д.Залесная	237	38	9028	321	40	12860
п.ст.5км	307	38	11700	369	40	14770
д.Адищево	1	40	40	2	40	80
д.Бобки	143	38	5448	185	40	7400
п.ст.Бобки	6	38	342	22	40	900
д.Боровково	30	38	1444	31	40	1990
д.Гари	115	38	4400	156	40	6250
д.Городище	3	38	148	8	40	320
д.Ельники	0	0	0	0	0	0
д.Конец Гор	1	40	40	2	40	90
с.Красная Слудка	13	38	504	23	40	950
д.Кулигино	24	38	916	35	40	1420
п.ст.Пальники	306	38	11644	422	40	16890
Всего	1186	38	45654	1576	40	63920

2.2.4 Учреждения обслуживания

Административно-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики поселения, созданию дополнительных мест приложения труда.

Генеральным планом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения в радиусе пешеходной и транспортной доступности:

- развитие сети административно-деловых учреждений в составе многофункциональных комплексов по обслуживанию населения;
- размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня в составе многофункциональных комплексов вблизи жилья;
- размещение образовательных учреждений, учреждений здравоохранения социально-гарантированного уровня вблизи жилья;
- строительства объектов малого бизнеса;
- строительство придорожной инфраструктуры.

Система культурно-бытового обслуживания жителей принята трехступенчатая: повседневного, периодического и эпизодического использования. Учреждения и предприятия обслуживания населения на территории размещены с учетом типа населенного

пункта, застройки, численности обслуживаемого населения и общей градостроительной ситуации, включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, предусматривая, формирование центров обслуживания, в увязке с транспортной сетью. При планировочной структуре предусмотрены все необходимые учреждения культурно-бытового обслуживания.

Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания на проектируемой территории приняты в соответствии с рекомендациями приложения 7 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также РНГП.

Расчет предприятий по обслуживанию транспортных средств.

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят - 350 легковых автомобилей на 1000 чел.

По расчету: 11 193 легковых автомобилей

Станция технического обслуживания (СТО)

Норма - 1 пост/200 легковых автомобилей

По расчетам: 56 постов.

Автозаправочные станции (АЗС)

Норма 1 колонка на 1200 автомобилей;

На расчетный срок: 9 колонок.

Проектом предполагается размещение объектов транспортного обслуживания, в д.Бобки, а так же вдоль западной границы д.Залесная и в д.Гари. Предприятия предполагается разместить в производственной зоне и СЗЗ от этих предприятий вдоль основных транспортных потоков.

Таблица 42

Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями повседневного обслуживания
(Расчет производится в соответствии с рекомендациями приложения 7 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Нормативный показатель на 1 000 чел.	Обеспеченность на 1 очередь	Обеспеченность на расчетный срок	Сущ./ранее запроект., строящ.	Предусм. ГП/в т.ч. доп.	Рекомендуемое размещение
система расселения д.Залесная (1895;2135)								
Учреждения образования								
1	Детские дошкольные учреждения	место	40-50	76-95	85-107	0/90	90/0	д.Залесная
2	Общеобразовательные школы	учащийся	140	265	299	0/0	300/300	д.Залесная
Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания (12145; 12385)								
2	Магазины, в том числе:	м ² торговой площади	300	3644	3716	нд/0	3720/3720	д.Залесная
3	- продовольственных товаров	м ² торговой площади	100	1215	1239	нд/0	1240/1240	д.Залесная
4	- непродовольственных товаров	м ² торговой площади	200	2429	2477	нд/0	2480/2480	д.Залесная
система расселения д.Бобки (355;400)								
Учреждения образования								
1	Детские дошкольные учреждения	место	40-50	14-18	16-20	0/0	20/20	д.Бобки
2	Общеобразовательные школы	учащийся	140	50	56	0/0	56/56	в составе школы д.Гари
Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания (2132; 2177)								
3	Магазины, в том числе:	м ² торговой площади	300	639	653	нд/0	655/655	д.Бобки
4	- продовольственных товаров	м ² торговой площади	100	213	218	нд/0	220/220	д.Бобки
5	- непродовольственных товаров	м ² торговой площади	200	426	435	нд/0	435/435	д.Бобки
система расселения д.Гари (338; 381)								
Учреждения образования								
1	Детские дошкольные учреждения	место	40-50	14-17	15-19	15/0	15/0	сущ. д.Гари
2	Общеобразовательные школы	учащийся	140	47	53	162/0	162/0 (в т.ч. д.Бобки-56)	сущ. д.Гари

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Нормативный показатель на 1 000 чел.	Обеспеченность на 1 очередь	Обеспеченность на расчетный срок	Сущ./ранее запроект., строящ.	Предусм. ГП/в т.ч. доп.	Рекомендуемое размещение
Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания (17375; 17418)								
3	Магазины, в том числе:	м ² торговой площади	300	5213	5226	нд/0	5230/5230	д.Гари
4	- продовольственных товаров	м ² торговой площади	100	1738	1742	нд/0	1745/1745	д.Гари
5	- непродовольственных товаров	м ² торговой площади	200	3475	3484	нд/0	3485/3485	д.Гари

Таблица 43

Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями повседневного обслуживания
(Расчет производится в соответствии с рекомендациями приложения 7 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Нормативный показатель на 1 000 чел.	Обеспеченность на 1 очередь	Обеспеченность на расчетный срок	Сущ./ранее запроект., строящ.	Предусм. ГП/в т.ч. доп.	Рекомендуемое размещение
система расселения д.Залесная (12145; 12385)								
Учреждения образования								
1	Внешкольные учреждения	мест	10% от общего числа школьников	27	30	0/0	30/30	в составе школы д.Залесная
2	Межшкольный учебно-производственный комбинат	место	8 % от общего количества школьников	21	24	0/0	35/35 (в т.ч. д.Бобки-4, д.Гари-4)	в составе школы д.Залесная
Учреждения здравоохранения								
3	Молочные кухни	порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года)	4	1116	1256	0/0	1720/1720 (в т.ч. д.Бобки-236, д.Гари-224)	д.Залесная
4	Раздаточные пункты молочных кухонь	м ² общей площади на 1 ребенка (до 1 года)	0,3	84	94	0/0	95/95	д.Залесная
5	Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи	санитарный автомобиль	1 на 10 тыс.чел.	1	1	0/0	1/1	г.Добрянка
6	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи	санитарный автомобиль	1 на 5 тыс.чел.	2	2	0/2	2/0	д.Залесная

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Нормативный показатель на 1 000 чел.	Обеспеченность на 1 очередь	Обеспеченность на расчетный срок	Сущ./ранее запроект., строящ.	Предусм. ГП/в т.ч. доп.	Рекомендуемое размещение
Учреждения культуры и искусства, физкультуры и спорта								
7	Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности	м ² площади пола на 1 тыс. чел.	50-60	607-729	619-743	0/0	620/620	в составе клуба д.Залесная
8	Клубы	зрительских мест	190-140	2308-1700	2353-1734	0/0	1740/1740	д.Залесная
9	Сельские массовые библиотеки	<u>тыс.ед. хран.</u> чит. место	<u>4,5-5</u> 3-4	<u>55-61</u> 36-49	<u>56-62</u> 37-50	<u>0/0</u> 0/0	<u>56/56</u> 37/37	в составе клуба д.Залесная
10	Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения	<u>тыс.ед. хран.</u> чит. место	<u>4,5-5</u> 3-4	<u>55-61</u> 36-49	<u>56-62</u> 37-50	<u>0/0</u> 0/0	<u>56/56</u> 37/37	г.Добрянка
11	Территория физкультурно-спортивного назначения	га	0,7-0,9	9-11	9-11	0/0	9/9	д.Залесная
12	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне	м ² общей площади на 1 тыс. чел.	70-80	850-972	867-991	0/0	870/870	д.Залесная
Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания								
13	Предприятия общественного питания	место	40	486	495	нд/0	495/495	в составе МФЦ д.Залесная
14	Предприятия бытового обслуживания, в том числе	рабочее место	7	85	87	0/0	90/90	в составе МФЦ д.Залесная
15	- непосредственного обслуживания населения	рабочее место	4	49	50	0/0	50/50	в составе МФЦ д.Залесная
16	Бани	место	7	85	87	20/0	90/70	в составе МФЦ д.Залесная
Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи								
17	Отделения банков	операционная касса	1 на 10-30 тыс. чел.	1	1	0/0	1/1	в составе МФЦ д.Залесная

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Нормативный показатель на 1 000 чел.	Обеспеченность на 1 очередь	Обеспеченность на расчетный срок	Сущ./ранее запроект., строящ.	Предусм. ГП/в т.ч. доп.	Рекомендуемое размещение
18	Отделения и филиалы сберегательного банка	операционное место	1 операционное место на 1-2 тыс. чел.	12	12	0/0	12/12	в составе МФЦ д.Залесная
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства								
19	Жилищно-эксплуатационные организации	объект	1 объект на жилой район с населением до 80 тыс. чел.	1	1	0/0	1/1	д.Залесная
20	Пункт приема вторичного сырья	объект	1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел.	1	1	0/0	1/1	д.Залесная
система расселения д.Бобки (2132; 2177)								
Учреждения образования								
1	Внешкольные учреждения	мест	10% от общего числа школьников	5	6	0/0	6/6	в составе школы д.Гари
2	Межшкольный учебно-производственный комбинат	место	8 % от общего количества школьников	4	4	0/0	4/4	в составе школы д.Залесная
Учреждения здравоохранения								
3	Молочные кухни	порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года)	4	208	236	0/0	236/236	в д.Залесная
4	Раздаточные пункты молочных кухонь	м ² общей площади на 1 ребенка (до 1 года)	0,3	16	18	0/0	20/20	д.Бобки
5	Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи	санитарный автомобиль	1 на 10 тыс.чел.	1	1	0/0	1/1	г.Добрянка
6	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи	санитарный автомобиль	1 на 5 тыс.чел.	1	1	0/0	1/1	в д.Гари
Учреждения культуры и искусства, физкультуры и спорта								
7	Помещения для культурно-массовой и политико-	м ² площади пола на 1 тыс. чел.	50-60	107-128	109-131	0/0	110/110	в составе клуба д.Бобки

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Нормативный показатель на 1 000 чел.	Обеспеченность на 1 очередь	Обеспеченность на расчетный срок	Сущ./ранее запроект., строящ.	Предусм. ГП/в т.ч. доп.	Рекомендуемое размещение
	воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности							
8	Клубы	зрительских мест	230-190	490-405	501-414	0/0	415/415	д.Бобки
9	Сельские массовые библиотеки	тыс.ед. хран. чит. место	<u>5-6</u> 4-5	<u>11-13</u> 9-11	<u>11-13</u> 9-11	0/0 0/0	<u>11/11</u> 10/10	в составе клуба д.Бобки
10	Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения	тыс.ед. хран. чит. место	<u>4,5-5</u> 3-4	<u>10-11</u> 6-9	<u>10-11</u> 7-9	<u>0/0</u> 0/0	<u>10/10</u> 10/10	г.Добрянка
11	Территория физкультурно- спортивного назначения	га	0,7-0,9	2-2	2-2	0/0	2/2	д.Бобки
12	Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий в микрорайоне	м ² общей площади на 1 тыс. чел.	70-80	149-171	152-174	0/0	155/155	д.Бобки
Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания								
13	Предприятия общественного питания	место	40	85	87	0/0	90/90	в составе МФЦ д.Бобки
14	Предприятия бытового обслуживания, в том числе	рабочее место	7	15	15	0/0	20/20	в составе МФЦ д.Бобки
15	- непосредственного обслуживания населения	рабочее место	4	8	9	0/0	10/10	в составе МФЦ д.Бобки
16	Бани	место	7	15	15	0/0	15/15	в составе МФЦ д.Бобки
Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи								
17	Отделения банков	операционная касса	1 на 10-30 тыс. чел.	1	1	0/0	1/1	в составе МФЦ д.Бобки
18	Отделения и филиалы сберегательного банка	операционное место	1 операционное место на 1-2 тыс. чел.	2	2	0/0	2/2	в составе МФЦ д.Бобки
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства								

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Нормативный показатель на 1 000 чел.	Обеспеченность на 1 очередь	Обеспеченность на расчетный срок	Сущ./ранее запроект., строящ.	Предусм. ГП/в т.ч. доп.	Рекомендуемое размещение
19	Жилищно-эксплуатационные организации	объект	1 объект на жилой район с населением до 80 тыс. чел.	1	1	0/0	1/1	д.Бобки
20	Пункт приема вторичного сырья	объект	1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел	1	1	0/0	1/1	д.Бобки
система расселения д.Гари (17375; 17418)								
Учреждения образования								
1	Внешкольные учреждения	мест	10% от общего числа школьников	5	5	30/0	30/0 (в т.ч. д.Бобки-6)	в составе школы д.Гари
2	Межшкольный учебно-производственный комбинат	место	8 % от общего количества школьников	4	4	0/0	4/4	в составе школы д.Залесная
Учреждения здравоохранения								
3	Молочные кухни	порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года)	4	200	224	0/0	224/224	в д.Залесная
4	Раздаточные пункты молочных кухонь	м ² общей площади на 1 ребенка (до 1 года)	0,3	15	17	0/0	20/20	д.Гари
5	Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи	санитарный автомобиль	1 на 10 тыс.чел.	2	2	0/0	2/2	г.Добрянка
6	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи	санитарный автомобиль	1 на 5 тыс.чел.	3	3	0/0	4/4 (в т.ч. д.Бобки-1)	д.Гари
Учреждения культуры и искусства, физкультуры и спорта								
7	Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности	м ² площади пола на 1 тыс. чел.	50-60	869-1043	871-1045	0/0	880/880	в составе клуба д.Гари

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Нормативный показатель на 1 000 чел.	Обеспеченность на 1 очередь	Обеспеченность на расчетный срок	Сущ./ранее запроект., строящ.	Предусм. ГП/в т.ч. доп.	Рекомендуемое размещение
8	Клубы	зрительских мест	190-140	3301-2433	3309-2439	0/0	2440/2440	д.Гари
9	Сельские массовые библиотеки	тыс.ед. хран. чит. место	<u>4,5-5</u> 3-4	<u>78-87</u> 52-70	<u>78-87</u> 52-70	<u>0/0</u> 0/0	<u>80/80</u> 55/55	в составе клуба д.Гари
10	Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения	тыс.ед. хран. чит. место	<u>4,5-5</u> 3-4	<u>78-87</u> 52-70	<u>78-87</u> 52-70	<u>0/0</u> 0/0	<u>80/80</u> 55/55	г.Добрянка
11	Территория физкультурно- спортивного назначения	га	0,7-0,9	12-16	12-16	0,716/0	12/11,284	д.Гари
12	Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий в микрорайоне	м ² общей площади на 1 тыс. чел.	70-80	1216-1390	1219-1393	0/0	1220/1220	д.Гари
Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания								
13	Предприятия общественного питания	место	40	695	697	0/0	700/700	в составе МФЦ д.Гари
14	Предприятия бытового обслуживания, в том числе	рабочее место	7	122	122	0/0	125/125	в составе МФЦ д.Гари
15	непосредственного обслуживания населения	рабочее место	4	70	70	0/0	70/70	в составе МФЦ д.Гари
16	Бани	место	7	122	122	0/0	125/125	в составе МФЦ д.Гари
Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи								
17	Отделения банков	операционная касса	1 на 10-30 тыс. чел.	2	2	0/0	2/2	в составе МФЦ д.Гари
18	Отделения и филиалы сберегательного банка	операционное место	1 операционное место на 1-2 тыс. чел.	9	9	0/0	9/9	в составе МФЦ д.Гари
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства								
19	Жилищно- эксплуатационные организации	объект	1 объект на жилой район с населением до 80 тыс. чел.	1	1	0/0	1/1	д.Гари

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Нормативный показатель на 1 000 чел.	Обеспеченность на 1 очередь	Обеспеченность на расчетный срок	Сущ./ранее запроект., строящ.	Предусм. ГП/в т.ч. доп.	Рекомендуемое размещение
20	Пункт приема вторичного сырья	объект	1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел	1	1	0/0	1/1	д.Гари

Таблица 44

Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями повседневного обслуживания
(Расчет производится в соответствии с рекомендациями приложения 7 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Нормативный показатель на 1 000 чел.	Обеспеченность на 1 очередь	Обеспеченность на расчетный срок	Сущ./ранее запроект., строящ.	Предусм. ГП/в т.ч. доп.	Рекомендуемое размещение
Красносудское с.п. (31652; 31980)								
Учреждения здравоохранения (2588; 2916)								
1	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты	место на 1 тыс. чел. (с 60 лет)	28	15	16	0/0	16/16	г.Пермь
2	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями	место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)	28	60	68	0/0	68/68	г.Пермь
3	Детские дома-интернаты	место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет)	3	1	1	0/0	1/1	г.Пермь
4	Психоневрологические интернаты	место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)	3	6	7	0/0	7/7	г.Пермь
5	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	место на 1 тыс. чел. (с 60 лет)	0,5	0	0	0/0	0/0	г.Пермь

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Нормативный показатель на 1 000 чел.	Обеспеченность на 1 очередь	Обеспеченность на расчетный срок	Сущ./ранее запроект., строящ.	Предусм. ГП/в т.ч. доп.	Рекомендуемое размещение
6	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей	место	0,5	9	9	0/0	9/9	г.Пермь
7	Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода)	койка	2 на 1000 лиц старшей возрастной группы (ЛСВГ)	1	1	0/0	1/1	г.Пермь
Учреждения социального обеспечения								
8	Институты культового назначения	место	7,5	130	131	нд/0	131	д.Залесная
Учреждения культуры и искусства, физкультуры и спорта								
9	Танцевальные залы	место	6	104	105	0/0	105/105	г.Добрянка
10	Кинотеатры	место	25-35	434-608	435-610	0/0	435/435	г.Добрянка
11	Театры	место	5-8	87-139	87-139	0/0	87/87	г.Пермь
12	Концертные залы	место	3,5-5	43-87	44-87	0/0	44/44	г.Пермь
13	Цирки	место	3,5-5	43-87	44-87	0/0	44/44	г.Пермь
14	Лектории	место	2	35	35	0/0	35/35	г.Пермь
15	Залы аттракционов и игровых автоматов	м ² площади пола	3	52	52	0/0	52/52	г.Пермь
16	Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом	место	6-9	104-156	105-157	0/0	105/105	г.Пермь
17	Спортивные залы общего пользования	м ² площади пола	60-80	1042-1390	1045-1393	0/0	1045/1045	г.Добрянка
18	Бассейны крытые и открытые общего пользования	м ² зеркала воды	20-25	348-435	348-435	0/0	348/348	г.Добрянка
Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания								
19	Производственные предприятия	объект	3	52	52	0/0	55/55	д.Залесная

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Нормативный показатель на 1 000 чел.	Обеспеченность на 1 очередь	Обеспеченность на расчетный срок	Сущ./ранее запроект., строящ.	Предусм. ГП/в т.ч. доп.	Рекомендуемое размещение
	централизованного выполнения заказов							
20	Химчистки, в том числе	кг вещей в смену	3,5	61	61	0/0	65/65	д.Залесная
21	- химчистки самообслуживания	кг вещей в смену	1,2	21	21	0/0	25/25	д.Залесная
22	- фабрики-химчистки	кг вещей в смену	2,3	40	40	0/0	40/40	д.Залесная
23	Прачечные, в том числе	кг белья в смену	60	1043	1045	0/0	1045/1045	д.Залесная
24	- прачечные самообслуживания	кг белья в смену	20	348	348	0/0	350/350	д.Залесная
25	- фабрики-прачечные	кг белья в смену	40	695	697	0/0	700/700	д.Залесная
Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи								
26	Районные (городские народные суды)	рабочее место	1 судья на 30 тыс. чел.	1	1	0/0	1/1	г.Добрянка
27	Областные (краевые) суды	рабочее место	1 член суда на 60 тыс. чел. области (края)	1	1	0/0	1/1	г.Пермь
28	Юридические консультации	рабочее место	1 юрист на 10 тыс. жителей	3	3	0/0	3/3	д.Залесная
29	Нотариальная контора	рабочее место	1 нотариус на 30 тыс. жителей	1	1	0/0	1/1	д.Залесная
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства								
30	Гостиницы	место	6	104	105	0/0	105/105	д.Залесная
31	Общественные уборные	прибор	1	17	17	0/0	17/17	временные д.Залесная
32	Бюро похоронного обслуживания	объект	1 на 0,5-1 млн. чел.	1	1	0/0	1/1	д.Залесная
33	Кладбище традиционного захоронения	га	0,24	4,2	4,2	2,63/0	6,83/4,2	на межселенной территории
34	Кладбище урновых захоронений после кремации	га	0,02	0,35	0,35	0/0	0,35/0,35	г.Пермь

Проектом предусматривается:

- доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания до нормативной;
- развитие социальной инфраструктуры (строительство культурно-досуговых, торгово-развлекательных и физкультурно-оздоровительных учреждений);
- развитие общепоселкового центра.

Учреждения обслуживания - торговли, общественного питания, коммунально-бытовые и т.п. - предполагается сосредоточить в общественных центрах населенных пунктов.

1. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция:

- в д.Залесной здания культового назначения с увеличением вместимости до 131 места.

2. Разработка проектно-сметной документации и строительство:

- в д.Залесная двух детских дошкольных учреждений по 45 мест в каждом; общеобразовательной школы - 300 мест, включая внешкольные учреждения, вместимостью 30 мест, и межшкольный учебно-производственный комбинат, вместимостью 35 мест; клуба - 1740 мест (см.примечание), с устройством помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности площадью пола - 620м², и сельской библиотекой – 56 тыс. ед. хранения и 37 мест; помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, общей площадью - 870м²; выдвигного пункта скорой помощи, вместимостью 2 санитарных автомобиля; молочной кухни на 1720 порций в сутки; раздаточного пункта молочной кухни, общей площадью 95м²; магазина, торговой площадью 3720м²; пожарного депо.

- в д.Бобки фельдширско-акушерского пункта; детского дошкольного учреждения - 20 мест; клуба - 415 мест, с устройством помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности площадью пола - 110м², и сельской библиотекой – 1 тыс. ед. хранения и 10 мест; помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, общей площадью - 155м²; раздаточного пункта молочной кухни, общей площадью 20м²; магазина, торговой площадью 655м².

- в д.Гари фельдширско-акушерского пункта; клуба - 2440 мест, с устройством помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности площадью пола - 880м², и сельской библиотекой – 80 тыс. ед. хранения и 55 мест; помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, общей площадью - 1220м²; выдвигного пункта скорой помощи, вместимостью 4 санитарных автомобиля; раздаточного пункта молочной кухни, общей площадью 10м²; магазина, торговой площадью 5230м².

- в с.Красная Слудка – причала; логистического центра.

- в д.Боровково пожарного депо.

Расчетный срок реализации (2026-2036 г.)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство:

- в д.Залесная территории спортивного назначения, площадью 9га; многофункционального центра включающего: предприятие общественного питания, вместимостью 495 мест, отделение банка вместимостью 1 операционная касса, и отделение сберегательного банка, вместимостью 12 операционных кассы; юридической консультации, вместимостью 3 юриста; нотариальной конторы, вместимостью 1 нотариус; гостиницы, вместимостью 105 мест; многофункционального центра включающего: предприятие бытового обслуживания, вместимостью 90 рабочих мест, включая предприятие непосредственного обслуживания населения, вместимостью 50 рабочих мест, баню на 70 мест; жилищно-эксплуатационной организации; пункта приема вторсырья; химчистку, прачечную (в т.ч. химчистку самообслуживания, вместимостью 25 кг.вещей в смену, фабрику-химчистку, вместимостью 40 кг.вещей в смену, прачечную-самообслуживания, вместимостью 350 кг.вещей в смену, фабрику-прачечную, вместимостью 700 кг.вещей в

смену); производственного предприятия централизованного выполнения заказов, вместимостью 55 объектов; бюро похоронного обслуживания.

- в д.Бобки территории спортивного назначения, площадью 2га; многофункционального центра включающего: предприятие общественного питания, вместимостью 90 мест, отделение банка вместимостью 1 операционная касса, и отделение сберегательного банка, вместимостью 2 операционные кассы; многофункционального центра включающего: предприятие бытового обслуживания, вместимостью 20 рабочих мест, включая предприятие непосредственного обслуживания населения, вместимостью 10 рабочих мест, баню на 15 мест; жилищно-эксплуатационной организации; пункта приема вторсырья.

- в д.Гари территории спортивного назначения, площадью 11,284га; многофункционального центра включающего: предприятие общественного питания, вместимостью 700 мест, отделение банка вместимостью 2 операционная касса, и отделение сберегательного банка, вместимостью 9 операционных кассы; многофункционального центра включающего: предприятие бытового обслуживания, вместимостью 125 рабочих мест, включая предприятие непосредственного обслуживания населения, вместимостью 70 рабочих мест, баню на 125 мест; жилищно-эксплуатационной организации; пункта приема вторсырья.

Примечание - здесь и далее указана суммарная вместимость ОКС, под которой подразумевается общий расчетный показатель на группу расселения в соответствии с действующими нормативами при достижении расчетного показателя населения. Точное расположение, вид и вместимость каждого отдельного ОКС определяется на этапе разработки проектов планировки территории.

2.2.5 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории

В целях обеспечения населения местами приложения труда планируется развитие площадок под размещение объектов хозяйственной деятельности. Основной идеей развития производственной территории является развитие транспортных предприятий.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение производственных территорий:

- реорганизация существующих производственных территорий предприятий, прекративших свое действие по различным причинам;
- ликвидация существующих сельскохозяйственных предприятий с последующей рекультивацией нарушенных земель.

Промышленное производство

Транспортно-логистические предприятия

Для обслуживания транспорта предусматривается 5 СТО на 10 постов, и СТО на 6 постов, которые расположены в д.Гари, д.Бобки, д.Залесная.

Агропромышленный комплекс

В связи с ограниченным потенциалом развития агропромышленного комплекса, создание дополнительных сельскохозяйственных зон и производств не предусматривается. Сельскохозяйственные производства, включающие в себя разные отрасли, такие как растениеводство, животноводство и др. предусматривается в рамках существующих и проектируемых ЛПХ, КФХ.

Предусматривается развитие зон сельскохозяйственного использования в качестве садоводческих объединений.

2.2.6 Режимные объекты

Размещение новых режимных объектов на территории муниципального образования не предусматривается.

2.2.7 Зоны особого назначения

Для ориентировочных расчетов прогнозного образования отходов нормы накопления ТКО приняты согласно СНиП-2.07.01-98* - 300 кг/на 1 чел. в год. По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5%. В проекте принято ежегодное увеличение отходов 3% в год. Таким образом, норма накопления отходов на одного человека на расчетный срок составит 0,48 т. в год.

Таблица 45

Прогноз образования ТКО

	Наименования населённых пунктов	Численность населения, 2026 г.	Проектное образование ТКО, тонн в год	Численность населения, 2036 г.	Проектное образование ТКО, тонн в год
	МО Краснослудское с.п.	31652	12344,28	31980	15350,4
1	д.Залесная	1087	423,93	1156	554,88
2	п.ст.5км	799	311,61	854	409,92
3	д.Адищево	389	151,71	390	187,2
4	д.Бобки	976	380,64	1011	485,28
5	п.ст.Бобки	79	30,81	89	42,72
6	д.Боровково	129	50,31	139	66,72
7	д.Гари	743	289,77	776	372,48
8	д.Городище	742	289,38	745	357,6
9	д.Ельники	188	73,32	188	90,24
10	д.Конец Гор	908	354,12	909	436,56
11	с.Красная Слудка	714	278,46	722	346,56
12	д.Кулигино	153	59,67	162	77,76
13	п.ст.Пальники	1117	435,63	1211	581,28
14	ООО «Совхоз Восток» участок У тракта	154	60,06	154	73,92
15	ООО «Совхоз Восток»	106	41,34	106	50,88
16	ООО «Совхоз Восток» участок Королево	579	225,81	579	277,92
17	участок «за школой»	20	7,8	20	9,6
18	участок на Горах	585	228,15	585	280,8
19	участок Елисейская Гора	288	112,32	288	138,24
20	участок под Лабазами	162	63,18	162	77,76
21	СТ «Калина Красная»	238	92,82	238	114,24
22	сады	75	29,25	75	36
23	ООО «Совхоз Восток»	25	9,75	25	12
24	ООО «Совхоз Восток» Костылевские поля	442	172,32	442	212,16
25	ООО «Совхоз Восток» Ниже линии	47	18,33	47	22,56
26	ООО «Совхоз Восток» Морчково поле	70	27,3	70	33,6

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

27	ООО «Совхоз Восток» Раскорчовка	28	10,92	28	13,44
28	ООО «Совхоз Восток» Дальнее угольное	490	191,1	490	235,2
29	ООО «Совхоз Восток» За Боровково	705	274,95	705	338,4
30	ООО «Совхоз Восток» Гляденовское поле	11709	4566,51	11709	5620,32
31	ООО «Совхоз Восток»	459	179,01	459	220,32
32	ООО «Совхоз Восток» 3-я катушка	126	49,14	126	60,48
33	ООО «Совхоз Восток» Долгое поле	1293	504,27	1293	620,64
34	ООО «Совхоз Восток» Угравийные ямы	254	99,06	254	121,92
35	СТ «Восток»	218	85,02	218	104,64
36	ООО «Совхоз Восток» Ниже фермы	224	87,36	224	107,52
37	СНТ «Эфир»	33	12,87	33	15,84
38	СТ «Рассвет»	159	62,01	159	76,32
39	ООО «Совхоз Восток» Чамга	890	347,1	890	427,2
40	ООО «Совхоз Восток» За дорогой	260	101,4	260	124,8
41	ООО «Совхоз Восток» Выше правления	173	67,47	173	83,04
42	СТ «Стрелка»	142	55,38	142	68,16
43	ООО «Совхоз Восток» уручище Королево	22	8,58	22	10,56
44	ООО «Совхоз Восток» уручище Зыковское поле	848	330,72	848	407,04
45	ООО «Совхоз Восток»	207	80,73	207	99,36
46	ООО «Совхоз Восток» Вблизи д.Ельники	243	94,77	243	116,64
47	ООО «Совхоз Восток» Ниже Линии	652	254,28	652	312,96
48	ООО «Совхоз Восток» В районе д.Ельники	134	52,26	134	64,32
49	Сады	394	153,66	394	189,12
50	СТ «Мечта»	182	70,98	182	87,36
51	ООО «Совхоз Восток»	148	57,72	148	71,04
52	ООО «Совхоз Восток» уручище Чумкостная	109	42,51	109	52,32
53	ООО «Совхоз Восток» уручище Вторая Гора	369	143,91	369	177,12
54	ООО «Совхоз Восток» уручище Укладбища	106	41,34	106	50,88
55	ООО «Совхоз Восток» уручище Ниже Линий	260	101,4	260	124,8

Генеральным планом предусматривается:

- устройство контейнерных площадок временного хранения ТКО до перевозки на полигоны ТКО;

Развитие зон специального назначения планируется с учётом вывоза ТКО на перегрузочно-сортировочный комплекс с переработкой в г.Пермь.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Развитие территории ритуального назначения предусматривается за счет строительства нового кладбища в д.Бобки.

Таблица 46

Площадь кладбищ традиционного захоронения

	Наименования населённых пунктов	Численность населения, 2026 г.	Проектная площадь кладбища, га	Численность населения, 2036 г.	Проектная площадь кладбища, га
	МО Краснослудское с.п.	2588	0,621	2916	0,69984
1	д.Залесная	536	0,128	605	0,1452
2	п.ст.5км	435	0,104	490	0,1176
3	д.Адищево	9	0,002	10	0,0024
4	д.Бобки	276	0,066	311	0,07464
5	п.ст.Бобки	79	0,018	89	0,02136
6	д.Боровково	73	0,017	83	0,01992
7	д.Гари	265	0,063	298	0,07152
8	д.Городище	26	0,006	29	0,00696
9	д.Ельники	1	0,0002	1	0,00024
10	д.Конец Гор	10	0,002	11	0,00264
11	с.Красная Слудка	63	0,015	71	0,01704
12	д.Кулигино	72	0,017	81	0,01944
13	п.ст.Пальники	743	0,178	837	0,20088

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение территорий специального назначения:

- установление санитарно-защитной зоны от существующего кладбища.

1 очередь реализации (до 2026 года)

1. Подготовка генеральной схемы очистки территории в составе генеральной схемы очистки муниципального района.

2. Ликвидация несанкционированных и санкционированных свалок на территории муниципального образования.

3. Постановка на учёт в областном кадастре отходов производства и потребления всех объектов размещения отходов в установленном порядке.

4. Организация системы мониторинга за состоянием окружающей среды в районах размещения объектов хранения отходов производства и потребления.

5. Обновление парка специализированной техники.

6. Развитие централизованной системы сбора ртутьсодержащих отходов от бюджетных организаций, коммерческих структур и населения.

7. Оборудование для временного хранения ТКО в населенных пунктах до перевозки на полигон ТКО контейнерных площадок временного хранения.

Расчётный срок (2026-2036 гг.)

1. Корректировка генеральной схемы очистки территорий муниципального образования.

2. Разработка и внедрение системы селективного сбора ТКО отходов на территории населенных пунктов.
3. Развитие системы сбора вторичных материальных ресурсов на всей территории муниципального образования.
4. Разработка комплекса мер муниципального уровня, стимулирующих переработку и потребление вторичных материальных ресурсов на территории населенного пункта;
6. Строительство пунктов приема вторичного сырья в д.Залесная, д.Бобки, д.Гари.

2.2.8 Ландшафтно-рекреационные территории

Проектом предлагается создание баз отдыха на воде вдоль берега р.Кама, и берега р.Чусовая.

На территории муниципального образования предусмотрено увеличение площади зелёных насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений. Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов - не менее 60 % площади СЗЗ.

Проектом предлагается значительное увеличение зеленых зон в проектируемых районах, благоустройство и озеленение прибрежных территорий, увеличение площади зелёных насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений.

1 очередь реализации (до 2026 года)

1. Создание лесопарковых зон за счет благоустройства прилегающих к застройке зеленых насаждений с максимальным сохранением естественных лесных массивов;
2. Обустройство скверов перед существующими и проектируемыми общественными зданиями;
3. Озеленение улиц;
4. Строительство баз отдыха на воде вдоль западной границы по берегу р.Кама, в д.Конец Гор, вдоль берега р.Чусовая, южнее д.Гари.

Расчётный срок (2026-2036 гг.)

1. Формирование ценных природных территорий.
2. Обустройство временных туристических стоянок на месте стихийных.

2.2.9 Транспортная инфраструктура

На расчетный срок предполагается функционирование автомобильного, железнодорожного, водного и трубопроводного транспорта.

2.2.9.1 Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий населенных пунктов, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта.

Железнодорожный транспорт

Развитие железнодорожного транспорта не предусматривается. Существующие ж/д пути сохраняются.

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

В целом сложившийся каркас автомобильных дорог общего пользования обеспечивает транспортную связанность территории муниципального образования.

Проектом предусмотрено реконструкция региональной дороги 57 ОП РЗ 57К-0002 «Пермь-Березники», строительство второй очереди моста через р.Чусовая.

При строительстве региональных и местных дорог необходимо учесть следующие экологические мероприятия:

- создание 100-метровой санитарно-защитной зоны до жилых домов от бровки земляного полотна до жилой застройки для дороги II категории;
- создание 50-метровой санитарно-защитной зоны от бровки земляного полотна до жилой застройки для дороги IV категории;
- создание 50-метровой придорожной полосы от бровки земляного полотна до жилой застройки для дорог III и IV категории;
- создание полосы зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

Для обеспечения комфортности пассажирских перевозок необходимо реконструкция и оборудование остановочных пунктов на автомобильной дороге.

Воздушный транспорт

Развитие воздушного транспорта не предусматривается.

Речной транспорт

Предусматривается развитие регулярного речного транспорта в виде строительства причальных сооружений в с.Красная Слудка для маломерных судов, а так же реконструкция уже существующих причалов.

Трубопроводный транспорт

Развитие трубопроводного транспорта не предусматривается.

1 очередь реализации (до 2026 года)

Автомобильный транспорт.

1. Реконструкция существующих дорог в соответствии с текущим состоянием.
2. Разработка проектно-сметной документации и строительство второй очереди моста через р.Чусовая;
3. Строительство СТО на 6 постов, и 5 СТО на 10 постов.

Водный транспорт.

1. Реконструкция существующих причалов в соответствии с текущим состоянием.
2. Строительство причальных сооружений в с.Красная Слудка.

Расчётный срок (2026-2036 гг.)

Автомобильный транспорт.

1. Реконструкция существующих дорог и мостовых сооружений в соответствии с текущим состоянием.

2.2.9.2 Улично-дорожная сеть

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего и внутреннего транспорта, классификацию дорожно-уличной сети, размещение стоянок транспорта.

Принятая проектом классификация дорожно-уличной сети тесно взаимосвязана со сложившейся ситуацией и архитектурно-планировочной организацией территории населенных пунктов.

Принята следующая классификация улично-дорожной сети:

Поселковая дорога.

Главная улица.

Улицы в жилой застройке:

- основная;
- второстепенная;
- проезд;
- хозяйственный проезд, скотопрогон.

Размеры и элементы проектируемых поперечных профилей улиц приняты в соответствии с их категориями и действующими нормами.

Поселковые дороги приняты шириной в красных линиях - 18 м, проезжей части 7,0 м с двухсторонним движением.

Главные улицы приняты шириной в красных линиях - 18 м, проезжей части 7,0 м с двухсторонним движением.

Основные улицы приняты шириной в красных линиях - 18 м, проезжей части 6,0 м с двухсторонним движением.

Второстепенные улицы приняты шириной в красных линиях - 18 м, проезжей части 5,5 м с двухсторонним движением.

Проезды приняты шириной в красных линиях - 15 м, проезжей части 3,0 м с односторонним движением.

Хозяйственные проезды и скотопрогоны приняты шириной в красных линиях - 15 м, проезжей части 4,5 м с односторонним движением.

Местное грузовое движение из общего потока не выделяется.

1 очередь реализации (до 2026 года)

1. Реконструкция и расширение проезжих частей с устройством капитального покрытия, тротуаров и газонов где они отсутствуют.

Расчётный срок (2026-2036 гг.)

1. Реконструкция и расширение проезжих частей с устройством капитального покрытия, тротуаров и газонов где они отсутствуют.

2.2.9.3 Внутренний транспорт

Общественный транспорт

Создание внутрипоселкового общественного транспорта не предусматривается.

Грузовой транспорт

Организация движения грузового транспорта, в основном, сохраняется: по автодорогам и вне жилых зон. Транзитные потоки грузового транспорта не выделяются. В застройке, по уличной сети разрешается пропуск обслуживающего транспорта.

Легковой транспорт

Проектом предусматривается рост количества легкового транспорта. Уровень автомобилизации на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 чел. Хранение индивидуального транспорта осуществляется в основном в боксах гаражных кооперативов и открытых стоянках.

Таблица 47

Расчетное количество транспортных средств

Наименование района	Население, тыс. чел.		Количество автомобилей, ед.		Количество мотосредств, ед.	
	1 очередь	Расчетный срок	1 очередь	Расчетный срок	1 очередь	Расчетный срок
1. Всего по сельскому поселению, в т.ч.,	31652	31980	11078	11193	4748	4797
1.1 в малоэтажной многоквартирной застройке	101	101	35	35	15	15

1.2. в инд. жилой застройке	31551	31879	11078	11193	4748	4797

Проектом предусматривается:

- 100%-ное размещение транспортных средств жителей многоквартирной застройки на приусадебных участках;
- размещение 10% от общего количества транспортных средств в кварталах жилой застройки - гаражи для инвалидов;
- хранение личных транспортных средств жителей многоквартирной застройки в кооперативных гаражах в пределах пешеходной доступности. Места размещения постоянных и временных стоянок определяются проектами планировки;
- размещение мотосредств из расчёта 2 ед. на 1 место в гараже.

Принимая во внимание, что ёмкость существующих гаражей 20 мест, необходимо разместить дополнительно:

- на 1 очередь - 30 мест в боксовых гаражах общей площадью 0,09 га.

Необходимо разместить в зоне пешеходной доступности (100м), на проектируемой стоянке места для инвалидов общей ёмкостью: на 1 очередь - 5 мест, площадью 0,02 га.

Проектом предусматривается размещение на расчётный срок - 5 СТО на 10 постов и 1 СТО на 6 постов, в д.Гари, д.Залесная, д.Бобки.

Пешеходное движение

Предусмотрена непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети по всей территории населенных пунктов. Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений.

Велосипедное движение

Велосипедное движение из общего потока не выделяется.

2.2.10. Инженерная инфраструктура

Проектируемые системы инженерного оборудования предусматривают обеспечение населения полным санитарно-техническим благоустройством. Проектируемые и существующие здания оборудуются водопроводом, канализацией, теплоснабжением, горячим водоснабжением, газифицируются и т. д. Развитие инженерной инфраструктуры включает реконструкцию существующих и строительство новых инженерных сооружений, замену изношенных подземных коммуникаций, организацию санитарно-защитных зон этих объектов.

2.2.10.1 Водоснабжение

Проектирование, строительство и реконструкция централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с расчётными показателями документов территориального планирования территорий. Проблема обеспечения населения доброкачественной водой относится к наиболее социально значимым, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и кардинальным образом определяет степень эпидемиологической безопасности муниципального образования в целом и отдельных территорий.

Хозяйственно-бытовое водоснабжение

На расчётный срок проектом предлагается развитие системы централизованного водоснабжения с организацией систем пожаротушения от сети через гидранты во всех населенных пунктах сельского поселения.

Для обеспечения надёжного и бесперебойного водоснабжения потребителей населенных пунктов необходимо выполнить:

- реконструкцию существующих водозаборных сооружений с оборудованием их механизированными водоподъемниками;
- ликвидацию водозаборов, находящихся в неблагоприятных условиях;
- строительство подземных водозаборов с водопроводными очистными сооружениями для улучшения качества воды. Очищенная вода поступает в резервуары, где хранится противопожарный запас, откуда насосами II подъема подается в разводящие сети;
- перекладку существующих участков водопроводной сети с целью снижения уровня износа, увеличения пропускной способности, закольцовки;
- строительство сетей водоснабжения в целях создания условий для подключения к системе централизованного водоснабжения новых объектов;
- установку приборов учета и диспетчеризации для повышения энергетической эффективности системы.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, кольцевая, противопожарная, низкого давления. При рабочем проектировании выполнить гидравлический расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Для всех источников водоснабжения должны быть выполнены проекты зон санитарной охраны, в которых определяются границы зон и составляющих ее поясов:

- первый пояс - строгого режима;
- второй и третий пояса - пояса ограничений.

В проектах ЗСО также определяются план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Мероприятия по пожаротушению предусмотрены согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и Приказа МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 180 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности". Расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному. Расход воды на наружное пожаротушение для системы расселения с центром населением менее 1 тысячи человек составляет 5 л/с, для населенных пунктов с населением от 1 до 5 тысяч человек – 10 л/с. Время тушения пожара три часа. Неприкосновенный пожарный запас должен храниться в резервуарах, расположенных на территории насосных станций. Для пожаротушения на водопроводной сети установить пожарные гидранты в подземном исполнении, вдоль автомобильных дорог, на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов. Местоположение пожарных гидрантов и водоемов уточнить на стадии подготовки рабочей проектной документации для системы водоснабжения отдельных микрорайонов и кварталов.

Система расселения д.Залесная

Водоснабжение д.Залесная, д.Кулигино, п.ст.Пальники обеспечивается с помощью проектируемого водозабора в западной части п.ст.Пальники с оборудованием водоочистными сооружениями. Существующий водозабор в южной части ж.с.Пальники предполагается к ликвидации или переводу под техническое водоснабжение.

Водоснабжение северной части д.Залесная обеспечивается от проектируемого водозабора в центральной части населенного пункта, с.Красная Слудка, д.Конец Гор в

северо-западной части с.Красная Слудка. Существующий водозабор в центральной части д.Красная Слудка предполагается к ликвидации или переводу под техническое водоснабжение.

Водоснабжение д.Адищево обеспечивается с помощью проектируемого водозабора подземных вод с водоочистными сооружениями на севере от населенного пункта.

Водоснабжение д.Ельники обеспечивается с помощью проектируемого водозабора подземных вод с водоочистными сооружениями, расположенного восточнее населенного пункта.

Водоснабжение д.Городище, п.ст.5 км обеспечивается с помощью реконструируемого водозабора в северной части п.ст.5 км. Так как в существующих сетях водоснабжения отсутствует система водоочистки, вода не соответствует нормам потребления. Проектом планируется строительство систем водоподготовительных установок.

Система расселения д.Гари

Водоснабжение д.Гари, д.Боровково обеспечивается с помощью реконструируемого водозабора в северной части д.Гари с дооборудованием его водоочистными сооружениями.

Система расселения д.Бобки

Водоснабжение д.Бобки, п.ст.Бобки обеспечивается с помощью проектируемых водозаборов в западной части и восточной части населенных пунктов с оборудованием водоочистными сооружениями. Существующий водозабор в северо-восточной части предполагается к ликвидации или переводу под техническое водоснабжение.

В соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на территории установлены нормы водопотребления и водоотведения. Приняты следующие укрупненные нормы водопотребления на первую очередь и расчетный срок: для населенных пунктов, оборудованных канализацией - 200 л/сут на человека, для остальных населенных пунктов - 150 л/сут на человека (Таблица А.2 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды и в расчете не учтены.

Таблица 48

Расчетное водопотребление						
Населенные пункты	Числ. населения, чел.	л/сут на 1 чел.	Хоз-пит. потр-е, м ³ /сут	Произв. потр-е, м ³ /сут	Противопожарный запас, м ³	Всего, м ³ /сут
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (ДО 2026 г.)						
<i>д.Залесная</i>	1087	200	217,4	43,48	108,0	260,88
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	551	150	82,65	16,53	54,0	99,18
<i>урочище «за школой»</i>	53	150	7,95	1,59	54,0	9,54
<i>временное население ООО «Совхоз Вскходы»</i>	106	150	15,9	3,18	54,0	19,08
<i>временное население ООО «Совхоз Вскходы» урочище Королево</i>	579	150	86,85	17,37	54,0	104,22
<i>временное население урочище «за школой»</i>	20	150	3,0	0,6	54,0	3,6
<i>временное население урочище на Горах</i>	585	150	87,75	17,55	54,0	105,3
<i>временное население</i>	288	150	43,2	8,64	54,0	51,84

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>урочище Елисейская Гора</i>						
<i>временное население урочище под Лабазами</i>	162	150	24,3	4,86	54,0	29,16
<i>п.ст.5км</i>	799	200	159,8	31,96	54,0	191,76
<i>в т.ч. временное население</i>	364	150	54,6	10,92	54,0	65,52
<i>временное население СТ «Калина Красная»</i>	238	150	35,7	7,14	54,0	42,84
<i>д.Адищево</i>	389	200	77,8	15,56	54,0	93,36
<i>в т.ч. временное население</i>	380	150	57,0	11,4	54,0	68,4
<i>временное население сады</i>	75	150	11,25	2,25	54,0	13,5
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы»</i>	25	150	3,75	0,75	54,0	4,5
<i>д.Бобки</i>	976	200	195,2	39,04	54,0	234,24
<i>в т.ч. временное население</i>	700	150	105,0	21,0	54,0	126,0
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» Костылевские поля</i>	442	150	66,3	13,26	54,0	79,56
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» Ниже линии</i>	47	150	7,05	1,41	54,0	8,46с
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» Морчково поле</i>	70	150	10,5	2,1	54,0	12,6
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» Раскорчовка</i>	28	150	4,2	0,84	54,0	5,04
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» Дальнее угольное</i>	490	150	73,5	14,7	54,0	88,2
<i>п.ст.Бобки</i>	79	200	15,8	3,16	54,0	18,96
<i>д.Боровково</i>	129	200	25,8	5,16	54,0	30,96
<i>в т.ч. временное население</i>	56	150	8,4	1,68	54,0	10,08
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» За Боровково</i>	705	150	105,75	21,15	54,0	126,9
<i>временное население ООО «Совхоз</i>	11709	150	1756,35	351,27	108,0	2107,62

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>Всходы» Гляденовское поле</i>						
<i>д.Гари</i>	743	200	148,6	29,72	54,0	178,32
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	478	150	71,7	14,34	54,0	86,04
<i>ООО «Совхоз Всходы» За дорогой</i>	64	150	9,6	1,92	54,0	11,52
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	459	150	68,85	13,77	54,0	82,62
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» 3-я катушка</i>	126	150	18,9	3,78	54,0	22,68
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Долгое поле</i>	1293	150	193,95	38,79	108,0	232,74
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Угравийные ямы</i>	254	150	38,1	7,62	54,0	45,72
<i>временное население СТ «Восток»</i>	218	150	32,7	6,54	54,0	39,24
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже фермы</i>	224	150	33,6	6,72	54,0	40,32
<i>временное население СНТ «Эфир»</i>	33	150	4,95	0,99	54,0	5,94
<i>временное население СТ «Рассвет»</i>	159	150	23,85	4,77	54,0	28,62
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Чамга</i>	890	150	133,5	26,7	54,0	160,2
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» За дорогой</i>	260	150	39,0	7,8	54,0	46,8
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Выше правления</i>	173	150	25,95	5,19	54,0	31,14
<i>д.Городище</i>	742	200	148,4	29,68	54,0	178,08
<i>в т.ч. временное население</i>	716	150	107,4	21,48	54,0	128,88
<i>временное население СТ «Стрелка»</i>	142	150	21,3	4,26	54,0	25,56
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Королево</i>	22	150	3,3	0,66	54,0	3,96
<i>д.Ельники</i>	188	200	37,6	7,52	54,0	45,12
<i>в т.ч. временное</i>	187	150	28,05	5,61	54,0	33,66

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>население</i>						
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Зыковское поле</i>	848	150	127,2	25,44	54,0	152,64
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	207	150	31,05	6,21	54,0	37,26
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Вблизи д.Ельники</i>	243	150	36,45	7,29	54,0	43,74
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже Линии</i>	652	150	97,8	19,56	54,0	117,36
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» В районе д.Ельники</i>	134	150	20,1	4,02	54,0	24,12
<i>д.Конец Гор</i>	908	200	181,6	36,32	54,0	217,92
<i>в т.ч. временное население</i>	898	150	134,7	26,94	54,0	161,64
<i>временное население Сады</i>	394	150	59,1	11,82	54,0	70,92
<i>временное население СТ «Мечта»</i>	182	150	27,3	5,46	54,0	32,76
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	148	150	22,2	4,44	54,0	26,64
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Чумкостная</i>	109	150	16,35	3,27	54,0	19,62
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Вторая Гора</i>	369	150	55,35	11,07	54,0	66,42
<i>с.Красная Слудка</i>	714	200	142,8	28,56	54,0	171,36
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	651	150	97,65	19,53	54,0	117,18
<i>ООО «Совхоз Всходы» урочище Вторая Гора</i>	58	150	8,7	1,74	54,0	10,44
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище У кладбища</i>	106	150	15,9	3,18	54,0	19,08
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Ниже Линий</i>	260	150	39,0	7,8	54,0	46,8

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Кулигино	153	150	22,95	4,59	54,0	27,54
в т.ч. временное население	81	150	12,15	2,43	54,0	14,58
п.ст.Пальники	1117	200	223,4	44,68	108,0	268,08
в т.ч. временное население, в т.ч.	374	150	56,1	11,22	54,0	67,32
Сад ОМЗ	299	150	44,85	8,97	54,0	53,82
Сад «Придорожный	75	150	11,25	2,25	54,0	13,5
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище У тракта	154	150	23,1	4,62	54,0	27,72
Всего	31625		6039,1	1207,72		7246,82
РАСЧЕТНЫЙ СРОК (ДО 2036 г.)						
д.Залесная	1156	200	231,2	46,24	108,0	277,44
в т.ч. временное население, в т.ч.	551	150	82,65	16,53	54,0	99,18
урочище «за школой»	53	150	7,95	1,59	54,0	9,54
временное население ООО «Совхоз Всходы»	106	150	15,9	3,18	54,0	19,08
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Королево	579	150	86,85	17,37	54,0	104,22
временное население урочище «за школой»	20	150	3,0	0,6	54,0	3,6
временное население урочище на Горах	585	150	87,75	17,55	54,0	105,3
временное население урочище Елисейская Гора	288	150	43,2	8,64	54,0	51,84
временное население урочище под Лабазами	162	150	24,3	4,86	54,0	29,16
п.ст.5км	854	200	170,8	34,16	54,0	204,96
в т.ч. временное население	364	150	54,6	10,92	54,0	65,52
временное население СТ «Калина Красная»	238	150	35,7	7,14	54,0	42,84
д.Адищево	390	200	78,0	15,6	54,0	93,6
в т.ч. временное население	380	150	57,0	11,4	54,0	68,4
временное население сады	75	150	11,25	2,25	54,0	13,5
временное население ООО «Совхоз Всходы»	25	150	3,75	0,75	54,0	4,54
д.Бобки	1011	200	202,2	40,44	108,0	242,64

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>в т.ч. временное население</i>	700	150	105,0	21,0	54,0	126,0
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Костылевские поля</i>	442	150	66,3	13,26	54,0	79,56
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже линии</i>	47	150	7,05	1,41	54,0	8,46
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Морчково поле</i>	70	150	10,5	2,1	54,0	12,6
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Раскорровка</i>	28	150	4,2	0,84	54,0	5,04
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Дальнее угольное</i>	490	150	73,5	14,7	54,0	88,2
<i>п.ст.Бобки</i>	89	200	17,8	3,56	54,0	21,36
<i>д.Боровково</i>	139	200	27,8	5,56	54,0	33,36
<i>в т.ч. временное население</i>	56	150	8,4	1,68	54,0	10,08
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» За Боровково</i>	705	150	105,75	21,15	54,0	126,9
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Гляденовское поле</i>	11709	150	1756,35	351,27	108,0	2107,62
<i>д.Гари</i>	776	200	155,2	31,04	54,0	186,24
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	478	150	71,7	14,34	54,0	86,04
<i>ООО «Совхоз Всходы» За дорогой</i>	64	150	9,6	1,92	54,0	11,52
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	459	150	68,85	13,77	54,0	82,62
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» 3-я катушка</i>	126	150	18,9	3,78	54,0	22,68
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Долгое поле</i>	1293	150	193,95	38,79	108,0	232,74
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Угравийные</i>	254	150	38,1	7,62	54,0	45,72

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>ямы</i>						
<i>временное население СТ «Восток»</i>	218	150	32,7	6,54	54,0	39,24
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже фермы</i>	224	150	33,6	6,72	54,0	40,32
<i>временное население СНТ «Эфир»</i>	33	150	4,95	0,99	54,0	5,94
<i>временное население СТ «Рассвет»</i>	159	150	23,85	4,77	54,0	28,62
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Чамга</i>	890	150	133,5	26,7	54,0	160,2
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» За дорогой</i>	260	150	39,0	7,8	54,0	46,8
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Выше правления</i>	173	150	25,95	5,19	54,0	31,14
<i>д.Городище</i>	745	200	149,0	29,8	54,0	178,8
<i>в т.ч. временное население</i>	716	150	107,4	21,48	54,0	128,88
<i>временное население СТ «Стрелка»</i>	142	150	21,3	4,26	54,0	25,56
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Королево</i>	22	150	3,3	0,66	54,0	3,96
<i>д.Ельники</i>	188	200	37,6	7,52	54,0	45,12
<i>в т.ч. временное население</i>	187	150	28,05	5,61	54,0	33,66
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Зыковское поле</i>	848	150	127,2	25,44	54,0	152,64
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	207	150	31,05	6,21	54,0	37,26
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Вблизи д.Ельники</i>	243	150	36,45	7,29	54,0	43,74
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже Линии</i>	652	150	97,8	19,56	54,0	117,36
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» В районе д.Ельники</i>	134	150	20,1	4,02	54,0	24,12

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>д.Конец Гор</i>	909	200	181,8	36,36	54,0	218,16
<i>в т.ч. временное население</i>	898	150	134,7	26,94	54,0	161,64
<i>временное население Сады</i>	394	150	59,1	11,82	54,0	70,92
<i>временное население СТ «Мечта»</i>	182	150	27,3	5,46	54,0	32,76
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы»</i>	148	150	22,2	4,44	54,0	26,64
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Чумкостная</i>	109	150	16,35	3,27	54,0	19,62
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Вторая Гора</i>	369	150	55,35	11,07	54,0	66,42
<i>с.Красная Слудка</i>	722	200	144,4	28,88	54,0	173,28
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	651	150	97,65	19,53	54,0	117,18
<i>ООО «Совхоз Выходы» урочище Вторая Гора</i>	58	150	8,7	1,74	54,0	10,44
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище У кладбища</i>	106	150	15,9	3,18	54,0	19,08
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Ниже Линий</i>	260	150	39,0	7,8	54,0	46,8
<i>д.Кулигино</i>	162	150	24,3	4,86	54,0	29,16
<i>в т.ч. временное население</i>	81	150	12,15	2,43	54,0	14,58
<i>п.ст.Пальники</i>	1211	200	242,2	48,44	108,0	290,64
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	374	150	56,1	11,22	54,0	67,32
<i>Сад ОМЗ</i>	299	150	44,85	8,97	54,0	53,82
<i>Сад «Придорожный</i>	75	150	11,25	2,25	54,0	13,5
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище У тракта</i>	154	150	23,1	4,62	54,0	27,72
Всего	31980		6104,25	1220,85		7325,1

1 очередь реализации (до 2026 года)

1. Организация мониторинга и обследования всех источников водоснабжения на предмет соответствия требованиям нормативной документации. Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» всех источников водоснабжения населённых пунктов.

2. Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) существующих источников водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Обеспечение соблюдения режима, предусмотренного для этих зон.

3. Разработка программы развития водоснабжения на территории населенного пункта на основании расчётных показателей утверждённого генерального плана с учётом расхода

4. Оборудование приборами учёта расхода воды всех бюджетных учреждений на территории населённых пунктов.

Расчётный срок (2026-2036 гг.)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениями в п.ст.Пальники, д.Залесная, д.Бобки, д.Ельники, д.Адищево, п.ст.Бобки.

2. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениями в д.Городище, д.Гари.

3. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных сетей кольцевого типа в д.Залесная, д.Кулигино, п.ст.Пальники, д.Адищево, с.Красная Слудка, д.Ельники, д.Конец Гор, д.Городище, п.ст.5 км, д.Гари, д.Боровково, д.Бобки, п.ст.Бобки.

4. Реконструкция водопроводных сетей населённых пунктов в соответствии с текущим состоянием.

5. Разработка проектно-сметной документации и строительство водозабора подземных вод с водоочистными сооружениями в северной части д.Залесная.

6. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных сетей кольцевого типа в северной части д.Залесная.

7. Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется оборудование водозаборных сооружений водоподготовки и обеззараживания. Проектом предлагается использовать установки обеззараживания воды на основе гипохлорита натрия (NaClO).

8. Мониторинг качества воды эксплуатируемых источников водоснабжения. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Техническое водоснабжение

Водоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий в производственных целях должно быть организовано из собственных (ведомственных) поверхностных водозаборов. Использование подземных вод в производственных целях допускается только при производстве пищевых продуктов и обеспечения водой поголовья скота и птицы. Требования к очистным сооружениям устанавливаются в соответствии с технологической необходимостью.

2.2.10.2 Водоотведение

На расчётный срок проектом предлагается развитие системы централизованной канализации в средних населённых пунктах сельского поселения.

Проектом предусматривается система канализации по неполной раздельной схеме, при которой проектируется хозяйственно-бытовая сеть из труб и поверхностный сток отводится по внутриквартальным сетям канализации. Схема прокладки магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации и размещение насосных станций перекачки определяется рельефом местности, схемой расселения и подземным способом прокладки сетей.

Канализование стоков застройки населённых пунктов на расчётный срок планируется на проектируемые очистные сооружения канализации с помощью самотечных и напорных

коллекторов. Дальнейший сброс очищенных вод предполагается в ближайший водоток или водоем. На 1 очередь возможно использование местных выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения - стоки от зданий или группы зданий собираются закрытыми канализационными сетями в сборные емкости (септики), с последующим вывозом ассенизационными машинами на существующие очистные сооружения.

Система расселения д.Залесная

Водоотведение д.Залесная, д.Кулигино, п.ст.Пальники, д.Адищево осуществляется в проектируемые очистные системы канализации с западной стороны д.Адищево, с.Красная Слудка, д.Ельники, д.Конец Гор - с южной стороны д.Ельники, д.Городище, п.ст.5 км - с западной стороны д.Городище, северной части д.Залесная - с западной стороны от застройки.

Система расселения д.Гари

Водоотведение д.Гари, д.Боровково осуществляется в проектируемые очистные системы канализации с южной стороны д.Гари.

Система расселения д.Бобки

Водоотведение д.Бобки, п.ст.Бобки осуществляется в проектируемые очистные системы канализации с юго-восточной стороны д.Бобки.

Отвод дождевых и талых вод предусматривается со всего бассейна стока территории, со сбросом в самой низменной части рельефа в сети дождевой канализации с дальнейшим выпуском преимущественно после очистки в ближайший водоток (водоем). Отвод дождевых и талых вод с территорий застройки предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а так же с применением открытых водоотводящих устройств в виде системы открытых лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций, без устройства дождеприемников.

Таблица 49

Объёмы водоотведения

Населенные пункты	Числ. населения, чел.	л/сут на 1 чел.	Объем хоз.-быт. вод, м ³ /сут	Объем произв. стоков, м ³ /сут	Объем сточных вод, м ³ /сут
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (ДО 2026 г.)					
д.Залесная	1087	200	217,4	21,74	239,14
в т.ч. временное население, в т.ч.	551	150	82,65	8,26	90,91
урочище «за школой»	53	150	7,95	0,79	8,74
временное население ООО «Совхоз Всходы»	106	150	15,9	1,59	17,49
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Королево	579	150	86,85	8,68	95,53
временное население урочище «за школой»	20	150	3,0	0,3	3,3
временное население урочище на Горах	585	150	87,75	8,77	96,52
временное население урочище Елисейская Гора	288	150	43,2	4,32	47,52
временное население	162	150	24,3	2,43	26,73

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

урочище под Лабазами					
п.ст.5км	799	200	159,8	15,98	175,78
в т.ч. временное население	364	150	54,6	5,46	60,06
временное население СТ «Калина Красная»	238	150	35,7	3,57	39,27
д.Адищево	389	200	77,8	7,78	85,58
в т.ч. временное население	380	150	57,0	5,7	62,7
временное население сады	75	150	11,25	1,125	12,37
временное население ООО «Совхоз Всходы»	25	150	3,75	0,375	4,125
д.Бобки	976	200	195,2	19,52	214,72
в т.ч. временное население	700	150	105,0	10,5	115,5
временное население ООО «Совхоз Всходы» Костылевские поля	442	150	66,3	6,63	72,93
временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже линии	47	150	7,05	0,7	7,75
временное население ООО «Совхоз Всходы» Морчково поле	70	150	10,5	1,05	11,55
временное население ООО «Совхоз Всходы» Раскорчовка	28	150	4,2	0,42	4,62
временное население ООО «Совхоз Всходы» Дальнее угольное	490	150	73,5	7,35	80,85
п.ст.Бобки	79	200	15,8	1,58	17,38
д.Боровково	129	200	25,8	2,58	28,38
в т.ч. временное население	56	150	8,4	0,84	9,24
временное население ООО «Совхоз Всходы» За Боровково	705	150	105,75	10,57	116,325
временное население ООО «Совхоз Всходы» Гляденовское поле	11709	150	1756,35	175,63	1931,98
д.Гари	743	200	148,6	14,86	163,46

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

в т.ч. временное население, в т.ч.	478	150	71,7	7,17	78,87
ООО «Совхоз Выходы» За дорогой	64	150	9,6	0,96	10,56
временное население ООО «Совхоз Выходы»	459	150	68,85	6,88	75,73
временное население ООО «Совхоз Выходы» 3-я катушка	126	150	18,9	1,89	20,79
временное население ООО «Совхоз Выходы» Долгое поле	1293	150	193,95	19,39	213,34
временное население ООО «Совхоз Выходы» Угравийные ямы	254	150	38,1	3,81	41,91
временное население СТ «Восток»	218	150	32,7	3,27	35,97
временное население ООО «Совхоз Выходы» Ниже фермы	224	150	33,6	3,36	36,96
временное население СНТ «Эфир»	33	150	4,95	0,49	5,44
временное население СТ «Рассвет»	159	150	23,85	2,38	26,23
временное население ООО «Совхоз Выходы» Чамга	890	150	133,5	13,35	146,85
временное население ООО «Совхоз Выходы» За дорогой	260	150	39,0	3,9	42,9
временное население ООО «Совхоз Выходы» Выше правления	173	150	25,95	2,59	28,54
д.Городище	742	200	148,4	14,84	163,24
в т.ч. временное население	716	150	107,4	10,74	118,14
временное население СТ «Стрелка»	142	150	21,3	2,13	23,43
временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Королево	22	150	3,3	0,33	3,63
д.Ельники	188	200	37,6	3,76	41,36
в т.ч. временное население	187	150	28,05	2,8	30,85
временное население ООО «Совхоз	848	150	127,2	12,72	139,92

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>Всходы» урочище Зыковское поле</i>					
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	207	150	31,05	3,1	34,15
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Вблизи д.Ельники</i>	243	150	36,45	3,64	40,09
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже Линии</i>	652	150	97,8	9,78	107,58
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» В районе д.Ельники</i>	134	150	20,1	2,01	22,11
<i>д.Конец Гор</i>	908	200	181,6	18,16	199,76
<i>в т.ч. временное население</i>	898	150	134,7	13,47	148,17
<i>временное население Сады</i>	394	150	59,1	5,91	65,01
<i>временное население СТ «Мечта»</i>	182	150	27,3	2,73	30,03
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	148	150	22,2	2,22	24,42
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Чумкостная</i>	109	150	16,35	1,63	17,98
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Вторая Гора</i>	369	150	55,35	5,35	60,88
<i>с.Красная Слудка</i>	714	200	142,8	14,28	157,08
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	651	150	97,65	9,76	107,41
<i>ООО «Совхоз Всходы» урочище Вторая Гора</i>	58	150	8,7	0,87	9,57
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище У кладбища</i>	106	150	15,9	1,59	17,49
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Ниже Линий</i>	260	150	39,0	3,9	42,9
<i>д.Кулигино</i>	153	150	22,95	2,29	25,24
<i>в т.ч. временное население</i>	81	150	12,15	1,21	13,36

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>п.ст.Пальники</i>	1117	200	223,4	22,34	245,74
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	374	150	56,1	5,6	61,71
<i>Сад ОМЗ</i>	299	150	44,85	4,48	49,33
<i>Сад «Придорожный</i>	75	150	11,25	1,12	12,37
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище У тракта</i>	154	150	23,1	2,31	25,41
Всего	31625		6039,1	603,91	6643,01
РАСЧЕТНЫЙ СРОК (ДО 2036 г.)					
<i>д.Залесная</i>	1156	200	231,2	23,12	254,32
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	551	150	82,65	8,26	90,91
<i>урочище «за школой»</i>	53	150	7,95	0,79	8,74
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы»</i>	106	150	15,9	1,59	17,49
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Королево</i>	579	150	86,85	8,68	95,53
<i>временное население урочище «за школой»</i>	20	150	3,0	0,3	3,3
<i>временное население урочище на Горах</i>	585	150	87,75	8,77	96,52
<i>временное население урочище Елисейская Гора</i>	288	150	43,2	4,32	47,52
<i>временное население урочище под Лабазами</i>	162	150	24,3	2,43	26,73
<i>п.ст.5км</i>	854	200	170,8	17,08	187,88
<i>в т.ч. временное население</i>	364	150	231,2	23,12	254,32
<i>временное население СТ «Калина Красная»</i>	238	150	54,6	5,46	60,06
<i>д.Адищево</i>	390	200	35,7	3,57	39,27
<i>в т.ч. временное население</i>	380	150	78,0	7,8	85,8
<i>временное население сады</i>	75	150	57,0	5,7	62,7
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы»</i>	25	150	11,25	1,12	12,37
<i>д.Бобки</i>	1011	200	3,75	0,37	4,12
<i>в т.ч. временное население</i>	700	150	202,2	20,22	222,42
<i>временное население</i>	442	150	105,0	10,5	115,5

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

ООО «Совхоз Всходы» Костылевские поля					
временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже линии	47	150	66,3	6,63	72,93
временное население ООО «Совхоз Всходы» Морчково поле	70	150	10,5	1,05	11,55
временное население ООО «Совхоз Всходы» Раскорчовка	28	150	4,2	0,42	4,62
временное население ООО «Совхоз Всходы» Дальнее угольное	490	150	73,5	7,35	80,85
п.ст.Бобки	89	200	17,8	1,78	19,58
д.Боровково	139	200	27,8	2,78	30,58
в т.ч. временное население	56	150	8,4	0,84	9,24
временное население ООО «Совхоз Всходы» За Боровково	705	150	105,75	10,57	116,32
временное население ООО «Совхоз Всходы» Гляденовское поле	11709	150	1756,35	175,63	1931,98
д.Гари	776	200	155,2	15,52	170,72
в т.ч. временное население, в т.ч.	478	150	71,7	7,17	78,87
ООО «Совхоз Всходы» За дорогой	64	150	9,6	0,96	10,56
временное население ООО «Совхоз Всходы»	459	150	68,85	6,88	75,73
временное население ООО «Совхоз Всходы» 3-я катушка	126	150	18,9	1,89	20,79
временное население ООО «Совхоз Всходы» Долгое поле	1293	150	193,95	19,39	213,34
временное население ООО «Совхоз Всходы» Угравийные ямы	254	150	38,1	3,81	41,91
временное население СТ «Восток»	218	150	32,7	3,27	35,97

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже фермы	224	150	33,6	3,36	36,96
временное население СНТ «Эфир»	33	150	4,95	0,49	5,44
временное население СТ «Рассвет»	159	150	23,85	2,38	26,23
временное население ООО «Совхоз Всходы» Чамга	890	150	133,5	13,35	146,85
временное население ООО «Совхоз Всходы» За дорогой	260	150	39,0	3,9	42,9
временное население ООО «Совхоз Всходы» Выше правления	173	150	25,95	2,59	28,54
д.Городище	745	200	149,0	14,9	163,9
в т.ч. временное население	716	150	107,4	10,74	118,14
временное население СТ «Стрелка»	142	150	21,3	2,13	23,43
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Королево	22	150	3,3	0,33	3,63
д.Ельники	188	200	37,6	3,76	41,36
в т.ч. временное население	187	150	28,05	2,8	30,85
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Зыковское поле	848	150	127,2	12,72	139,92
временное население ООО «Совхоз Всходы»	207	150	31,05	3,1	34,15
временное население ООО «Совхоз Всходы» Вблизи д.Ельники	243	150	36,45	3,64	40,09
временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже Линии	652	150	97,8	9,78	107,58
временное население ООО «Совхоз Всходы» В районе д.Ельники	134	150	20,1	2,01	22,11
д.Конец Гор	909	200	181,8	18,18	199,98
в т.ч. временное население	898	150	134,7	13,47	148,17

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

временное население Сады	394	150	59,1	5,91	65,01
временное население СТ «Мечта»	182	150	27,3	2,73	30,03
временное население ООО «Совхоз Всходы»	148	150	22,2	2,22	24,42
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Чумкостная	109	150	16,35	1,63	17,98
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Вторая Гора	369	150	55,35	5,53	60,88
с.Красная Слудка	722	200	144,4	14,44	158,84
в т.ч. временное население, в т.ч.	651	150	97,65	9,76	107,41
ООО «Совхоз Всходы» урочище Вторая Гора	58	150	8,7	0,87	9,57
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище У кладбища	106	150	15,9	1,59	17,49
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Ниже Линий	260	150	39,0	3,9	42,9
д.Кулигино	162	150	24,3	2,43	26,73
в т.ч. временное население	81	150	12,15	1,21	13,36
п.ст.Пальники	1211	200	242,2	24,22	266,42
в т.ч. временное население, в т.ч.	374	150	56,1	5,61	61,71
Сад ОМЗ	299	150	44,85	4,48	49,33
Сад «Придорожный	75	150	11,25	1,12	12,37
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище У тракта	154	150	23,1	2,31	25,41
Всего	31980		6328,4	632,84	6961,24

1 очередь реализации (до 2026 года)

1. Ликвидация несанкционированных выпусков сточных вод в водные объекты на территории населенных пунктов.

2. Обновление парка специализированной техники. Потребность в специализированной технике, места размещения техники на территории поселений и режимы работы должны быть определены в рамках разработки Генеральной схемы очистки территории.

Расчётный срок (2026-2036 гг.)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в д.Адищево, д.Ельники, д.Городище, д.Гари, д.Бобки.

2. Разработка проектно-сметной документации и прокладка внутрипоселковых сетей канализации в д.Залесная, д.Кулигино, п.ст.Пальники, д.Адищево, с.Красная Слудка, д.Ельники, д.Конец Гор, д.Городище, п.ст.5 км, д.Гари, д.Боровково, д.Бобки, п.ст.Бобки.

3. Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в северной части д.Залесная.

4. Разработка проектно-сметной документации и прокладка внутрипоселковых сетей канализации в северной части д.Залесная.

5. Разработка проектно-сметной документации и строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений ливневого стока, включая снеготаятельные установки, в д.Адищево, д.Ельники, д.Городище, д.Гари, д.Бобки, д.Залесная.

6. Обеспечение нормативной очистки сточных вод промышленных предприятий и населённых пунктов в соответствии с установленными нормами.

7. Реконструкция объектов водоотведения в соответствии с текущим состоянием.

2.2.10.3 Газоснабжение

На расчётный срок проектом предлагается 2 варианта развития системы газоснабжения во всех населённых пунктах.

1 вариант:

Для подачи природного газа в соответствии со СТП Пермского края и СТП Добрянского района, необходимо выполнить:

- строительство межпоселковых газопроводов высокого давления от ГРС до систем расселения вдоль существующих и проектируемых дорог;

- строительство ГРП с понижением давления с высокого до среднего;

- строительство газопроводов среднего давления до потребителей со строительством ГРПШ.

2 вариант:

Устройство двухступенчатой схемы газоснабжения населённых пунктов предусматривающих наличие в системе газоснабжения газгольдерных парков.

Для подачи природного газа при данном варианте, необходимо выполнить:

- строительство газгольдеров с регуляторными станциями;

- строительство газопроводов низкого давления до потребителей.

Технические условия на проектирование объектов системы газоснабжения выдаются по запросу администрации Краснослудского сельского поселения Добрянского района Пермского края.

Проектирование и строительство новых сетей газоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

1. Потребители газа в малоэтажной индивидуальной жилой застройке:

- отопление и горячее водоснабжение - газовые котлы мощностью 24 кВт (с учетом расчетных тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение).

2. Потребители газа в многоквартирной мало и среднеэтажной жилой застройке:

- пищеприготовление - бытовые газовые плиты;

3. Потребители газа в общественной застройке:

- отопление и горячее водоснабжение, встроенные или пристроенные котельные, котельные, предназначенные для теплоснабжения школ и д/садов.

4. Потребители газа в производственной сфере: индивидуальные котельные.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования системы газораспределения и надежного газоснабжения населённых пунктов. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Прокладка газопроводов - подземная в каналах. Трубы для систем газоснабжения принимаются групп "В" и "Г" из спокойно малоуглеродистой стали, а так же. В соответствии с требованиями СП и ГОСТ 9.602-89 следует предусмотреть защиту газопроводов от атмосферной коррозии.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», в количестве, равном 300,0 м³/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Система расселения д.Залесная

Газоснабжение д.Залесная, д.Кулигино, п.ст.Пальники, д.Адищево осуществляется от ГРП с южной стороны от п.Адищево, с.Красная Слудка, д.Ельники, д.Конец Гор - с северной стороны д.Красная Слудка, центральной части д.Залесная, д.Городище, п.ст.5 км - с западной стороны д.Залесная, северной части д.Залесная - с западной стороны от застройки.

Система расселения д.Гари

Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от ГРП с северной стороны от д.Боровково.

Система расселения д.Бобки

Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от ГРП с южной стороны от населенного пункта.

Таблица 50

Объёмы газопотребления

Населенные пункты	Численность населения	м3/год на 1 чел	Газопотребление, млн. м3/год
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (2026 г.)			
д.Залесная	1087	300,0	0,3261
в т.ч. временное население, в т.ч.	551	300,0	0,1653
урочище «за школой»	53	300,0	0,0159
временное население ООО «Совхоз Вскходы»	106	300,0	0,0318
временное население ООО «Совхоз Вскходы» урочище Королево	579	300,0	0,1737
временное население урочище «за школой»	20	300,0	0,006
временное население урочище на Горах	585	300,0	0,1755
временное население урочище Елисейская Гора	288	300,0	0,0864
временное население урочище под Лабазами	162	300,0	0,0486
п.ст.5км	799	300,0	0,2397
в т.ч. временное население	364	300,0	0,1092
временное население СТ «Калина Красная»	238	300,0	0,0714

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Адищево	389	300,0	0,1167
в т.ч. временное население	380	300,0	0,114
временное население сады	75	300,0	0,0225
временное население ООО «Совхоз Всходы»	25	300,0	0,0075
д.Бобки	976	300,0	0,2928
в т.ч. временное население	700	300,0	0,21
временное население ООО «Совхоз Всходы» Костылевские поля	442	300,0	0,1326
временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже линии	47	300,0	0,0141
временное население ООО «Совхоз Всходы» Морчково поле	70	300,0	0,021
временное население ООО «Совхоз Всходы» Раскорчовка	28	300,0	0,0084
временное население ООО «Совхоз Всходы» Дальнее угольное	490	300,0	0,147
п.ст.Бобки	79	300,0	0,0237
д.Боровково	129	300,0	0,0387
в т.ч. временное население	56	300,0	0,0168
временное население ООО «Совхоз Всходы» За Боровково	705	300,0	0,2115
временное население ООО «Совхоз Всходы» Гляденовское поле	11709	300,0	3,5127
д.Гари	743	300,0	0,2229
в т.ч. временное население, в т.ч.	478	300,0	0,1434
ООО «Совхоз Всходы» За дорогой	64	300,0	0,0192
временное население ООО «Совхоз Всходы»	459	300,0	0,1377
временное население ООО «Совхоз Всходы» 3-я катушка	126	300,0	0,0378

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

временное население ООО «Совхоз Всходы» Долгое поле	1293	300,0	0,3879
временное население ООО «Совхоз Всходы» Угравийные ямы	254	300,0	0,0762
временное население СТ «Восток»	218	300,0	0,0654
временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже фермы	224	300,0	0,0672
временное население СНТ «Эфир»	33	300,0	0,0099
временное население СТ «Рассвет»	159	300,0	0,0477
временное население ООО «Совхоз Всходы» Чамга	890	300,0	0,267
временное население ООО «Совхоз Всходы» За дорогой	260	300,0	0,078
временное население ООО «Совхоз Всходы» Выше правления	173	300,0	0,0519
д.Городище	742	300,0	0,2226
в т.ч. временное население	716	300,0	0,2148
временное население СТ «Стрелка»	142	300,0	0,0426
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Королево	22	300,0	0,0066
д.Ельники	188	300,0	0,0564
в т.ч. временное население	187	300,0	0,0561
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Зыковское поле	848	300,0	0,2544
временное население ООО «Совхоз Всходы»	207	300,0	0,0621
временное население ООО «Совхоз Всходы» Вблизи д.Ельники	243	300,0	0,0729
временное население ООО «Совхоз	652	300,0	0,1956

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>Всходы» Ниже Линии</i>			
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» В районе д.Ельники</i>	134	300,0	0,0402
<i>д.Конец Гор</i>	908	300,0	0,2724
<i>в т.ч. временное население</i>	898	300,0	0,2694
<i>временное население Сады</i>	394	300,0	0,1182
<i>временное население СТ «Мечта»</i>	182	300,0	0,0546
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	148	300,0	0,0444
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Чумкостная</i>	109	300,0	0,0327
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Вторая Гора</i>	369	300,0	0,1107
<i>с.Красная Слудка</i>	714	300,0	0,2142
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	651	300,0	0,1953
<i>ООО «Совхоз Всходы» урочище Вторая Гора</i>	58	300,0	0,0174
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище У кладбища</i>	106	300,0	0,0318
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Ниже Линий</i>	260	300,0	0,078
<i>д.Кулигино</i>	153	300,0	0,0459
<i>в т.ч. временное население</i>	81	300,0	0,0243
<i>п.ст.Пальники</i>	1117	300,0	0,3351
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	374	300,0	0,1122
<i>Сад ОМЗ</i>	299	300,0	0,0897
<i>Сад «Придорожный</i>	75	300,0	0,0225
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище У тракта</i>	154	300,0	0,0462
Всего	31625		11,2911
РАСЧЁТНЫЙ СРОК (до 2036 г.)			

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	1156	300,0	0,3468
в т.ч. временное население, в т.ч.	551	300,0	0,1653
урочище «за школой»	53	300,0	0,0159
временное население ООО «Совхоз Выходы»	106	300,0	0,0318
временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Королево	579	300,0	0,1737
временное население урочище «за школой»	20	300,0	0,006
временное население урочище на Горах	585	300,0	0,1755
временное население урочище Елисейская Гора	288	300,0	0,0864
временное население урочище под Лабазами	162	300,0	0,0486
п.ст.5км	854	300,0	0,2562
в т.ч. временное население	364	300,0	0,1092
временное население СТ «Калина Красная»	238	300,0	0,0714
д.Адищево	390	300,0	0,117
в т.ч. временное население	380	300,0	0,114
временное население сады	75	300,0	0,0225
временное население ООО «Совхоз Выходы»	25	300,0	0,0075
д.Бобки	1011	300,0	0,3033
в т.ч. временное население	700	300,0	0,21
временное население ООО «Совхоз Выходы» Костылевские поля	442	300,0	0,1326
временное население ООО «Совхоз Выходы» Ниже линии	47	300,0	0,0141
временное население ООО «Совхоз Выходы» Морчково поле	70	300,0	0,021
временное население ООО «Совхоз Выходы» Раскорчовка	28	300,0	0,0084

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

временное население ООО «Совхоз Всходы» Дальнее угольное	490	300,0	0,147
п.ст.Бобки	89	300,0	0,0267
д.Боровково	139	300,0	0,0417
в т.ч. временное население	56	300,0	0,0168
временное население ООО «Совхоз Всходы» За Боровково	705	300,0	0,2115
временное население ООО «Совхоз Всходы» Гляденовское поле	11709	300,0	3,5127
д.Гари	776	300,0	0,2328
в т.ч. временное население, в т.ч.	478	300,0	0,1434
ООО «Совхоз Всходы» За дорогой	64	300,0	0,0192
временное население ООО «Совхоз Всходы»	459	300,0	0,1377
временное население ООО «Совхоз Всходы» 3-я катушка	126	300,0	0,0378
временное население ООО «Совхоз Всходы» Долгое поле	1293	300,0	0,3879
временное население ООО «Совхоз Всходы» Угравийные ямы	254	300,0	0,0762
временное население СТ «Восток»	218	300,0	0,0654
временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже фермы	224	300,0	0,0672
временное население СНТ «Эфир»	33	300,0	0,0099
временное население СТ «Рассвет»	159	300,0	0,0477
временное население ООО «Совхоз Всходы» Чамга	890	300,0	0,267
временное население ООО «Совхоз Всходы» За дорогой	260	300,0	0,078
временное население ООО «Совхоз	173	300,0	0,0519

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>Всходы» Выше правления</i>			
<i>д.Городище</i>	745	300,0	0,2235
<i>в т.ч. временное население</i>	716	300,0	0,2148
<i>временное население СТ «Стрелка»</i>	142	300,0	0,0426
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Королево</i>	22	300,0	0,0066
<i>д.Ельники</i>	188	300,0	0,0564
<i>в т.ч. временное население</i>	187	300,0	0,0561
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Зыковское поле</i>	848	300,0	0,2544
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	207	300,0	0,0621
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Вблизи д.Ельники</i>	243	300,0	0,0729
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже Линии</i>	652	300,0	0,1956
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» В районе д.Ельники</i>	134	300,0	0,0402
<i>д.Конец Гор</i>	909	300,0	0,2727
<i>в т.ч. временное население</i>	898	300,0	0,2694
<i>временное население Сады</i>	394	300,0	0,1182
<i>временное население СТ «Мечта»</i>	182	300,0	0,0546
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	148	300,0	0,0444
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Чумкостная</i>	109	300,0	0,0327
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Вторая Гора</i>	369	300,0	0,1107
<i>с.Красная Слудка</i>	722	300,0	0,2166

<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	651	300,0	0,1953
<i>ООО «Совхоз Выходы» урочище Вторая Гора</i>	58	300,0	0,0174
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище У кладбища</i>	106	300,0	0,0318
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Ниже Линий</i>	260	300,0	0,078
<i>д.Кулигино</i>	162	300,0	0,0486
<i>в т.ч. временное население</i>	81	300,0	0,0243
<i>п.ст.Пальники</i>	1211	300,0	0,3633
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	374	300,0	0,1122
<i>Сад ОМЗ</i>	299	300,0	0,0897
<i>Сад «Придорожный</i>	75	300,0	0,0225
<i>временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище У тракта</i>	154	300,0	0,0462
Всего	31980		11,3895

Расчётный срок (2026-2036 гг.)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство межпоселковых газопроводов высокого давления от существующих ГРС до проектируемых ГРП.

2. Разработка проектно-сметной документации и строительство газопроводов среднего давления со строительством ГРПШ в д.Залесная, д.Кулигино, п.ст.Пальники, д.Адищево, с.Красная Слудка, д.Ельники, д.Конец Гор, д.Городище, п.ст.5 км, д.Боровково, д.Гари, д.Бобки, п.ст.Бобки.

3. Разработка проектно-сметной документации и строительство газопроводов среднего давления со строительством ГРПШ в северной части д.Залесная.

4. Реконструкция объектов газоснабжения в соответствии с текущим состоянием.

2.2.10.4 Теплоснабжение

В населенных пунктах теплоснабжение застройки осуществляется индивидуальными встроенно-пристроенными котельными. Развитие систем централизованного теплоснабжения не предусматривается.

2.2.10.5 Электроснабжение

Потребителями электроэнергии являются: жилые дома, общественные здания, предприятия торговли и общественного питания, административные здания, предприятия бытового обслуживания и наружное освещение внутриквартальных проездов.

Генеральным планом предусмотрено развитие объектов существующей централизованной энергосистемы населенных пунктов сельского поселения. По материалам СТП Пермского края и СТП Добрянского района, в связи с корректировкой планировочной

структуры, улично-дорожной сети и увеличением потребляемой мощности, предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надежности системы энергообеспечения:

- электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищного и общественного строительства от вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от фидеров линий электропередачи 6-10 кВ.

- трансформаторная подстанция в отдельном одноэтажном здании, внутри которого располагается в отдельном помещении РУ-10кВ, силовой трансформатор. Мощность трансформатора ТП для электроснабжения застройки - 250кВА, 400 кВА, 630 кВА. Место установки ТП-10/0,4кВ и его мощности определяются по нагрузкам существующих и проектируемых потребителей на этапах проекта планировки.

- электроснабжение объектов жилой застройки предусматривается от ВЛ-0,4кВ. Сеть 0,4 кВ в малоэтажной застройке предусматривается воздушной (ВЛ). Ответвления от линии 0,4 кВ от воздушных линий изолированными проводами, самонесущими проводами, кабелем на тресе, кабелем в земле. Электроснабжение 10кВ проектируемого ТП выполнить кабелем ААШв-10кВ, проложенным в траншее;

- сохранение действующих ТП 10/0,4 кВ и воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Электроснабжение помещений общественного назначения выполняется кабельной линией с РУ-0,4кВ от проектируемых ТП.

Потребители электрической энергии относятся к потребителям I - III категории. В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания необходимо предусмотреть двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однострановые подстанции, подключенные с разных секций шин понизительных подстанций или двухсекционных распределительных пунктов РП 6-10 кВ.

Для наружного освещения улиц и внутриквартальных проездов предусматривается установка питательных пунктов наружного освещения расположенных у трансформаторных подстанций. Все питательные пункты включить в каскадную схему управления наружным освещением. Питание осветительной сети предлагается выполнить от силовых шкафов автоматизированной системы телеуправления освещением.

Приняты следующие укрупненные нормы электропотребления на первую очередь и расчетный срок - 950,0 (кВт*ч/чел в год) (СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий табл.6.1).

Предусматривается реконструкция существующих сетей электроснабжения и строительство новых для проектируемых территорий.

Таблица 51

Объёмы электропотребления

Населенные пункты	Численность населения	Электропотребление, кВт*ч/чел в год	Всего, кВт*ч/год
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (2026 г.)			
<i>д.Залесная</i>	1087	950,0	1032650
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	551	950,0	523450
<i>урочище «за школой»</i>	53	950,0	50350
<i>временное население ООО «Совхоз Вскходы»</i>	106	950,0	100700
<i>временное население ООО «Совхоз Вскходы» урочище</i>	579	950,0	550050

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>Королево</i>			
<i>временное население урочище «за школой»</i>	20	950,0	19000
<i>временное население урочище на Горах</i>	585	950,0	555750
<i>временное население урочище Елисейская Гора</i>	288	950,0	273600
<i>временное население урочище под Лабазами</i>	162	950,0	153900
<i>п.ст.5км</i>	799	950,0	759050
<i>в т.ч. временное население</i>	364	950,0	345800
<i>временное население СТ «Калина Красная»</i>	238	950,0	226100
<i>д.Адищево</i>	389	950,0	369550
<i>в т.ч. временное население</i>	380	950,0	361000
<i>временное население сады</i>	75	950,0	71250
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	25	950,0	23750
<i>д.Бобки</i>	976	950,0	927200
<i>в т.ч. временное население</i>	700	950,0	665000
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Костылевские поля</i>	442	950,0	419900
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже линии</i>	47	950,0	44650
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Морчково поле</i>	70	950,0	66500
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Раскорровка</i>	28	950,0	26600
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Дальнее угольное</i>	490	950,0	465500
<i>п.ст.Бобки</i>	79	950,0	75050
<i>д.Боровково</i>	129	950,0	122550
<i>в т.ч. временное</i>	56	950,0	53200

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>население</i>			
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» За Боровково</i>	705	950,0	669750
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Гляденовское поле</i>	11709	950,0	11123550
<i>д.Гари</i>	743	950,0	705850
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	478	950,0	454100
<i>ООО «Совхоз Всходы» За дорогой</i>	64	950,0	60800
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	459	950,0	436050
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» 3-я катушка</i>	126	950,0	119700
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Долгое поле</i>	1293	950,0	1228350
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Угравийные ямы</i>	254	950,0	241300
<i>временное население СТ «Восток»</i>	218	950,0	207100
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже фермы</i>	224	950,0	212800
<i>временное население СНТ «Эфир»</i>	33	950,0	31350
<i>временное население СТ «Рассвет»</i>	159	950,0	151050
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Чамга</i>	890	950,0	845500
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» За дорогой</i>	260	950,0	247000
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Выше правления</i>	173	950,0	164350
<i>д.Городище</i>	742	950,0	704900
<i>в т.ч. временное население</i>	716	950,0	680200
<i>временное население</i>	142	950,0	134900

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>СТ «Стрелка»</i>			
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Королево</i>	22	950,0	20900
<i>д.Ельники</i>	188	950,0	178600
<i>в т.ч. временное население</i>	187	950,0	177650
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Зыковское поле</i>	848	950,0	805600
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	207	950,0	196650
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Вблизи д.Ельники</i>	243	950,0	230850
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже Линии</i>	652	950,0	619400
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» В районе д.Ельники</i>	134	950,0	127300
<i>д.Конец Гор</i>	908	950,0	862600
<i>в т.ч. временное население</i>	898	950,0	853100
<i>временное население Сады</i>	394	950,0	374300
<i>временное население СТ «Мечта»</i>	182	950,0	172900
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	148	950,0	140600
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Чумкостная</i>	109	950,0	103550
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Вторая Гора</i>	369	950,0	350550
<i>с.Красная Слудка</i>	714	950,0	678300
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	651	950,0	618450
<i>ООО «Совхоз Всходы» урочище Вторая Гора</i>	58	950,0	55100
<i>временное население</i>	106	950,0	100700

ООО «Совхоз Всходы» урочище У кладбища			
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Ниже Линий	260	950,0	247000
д.Кулигино	153	950,0	145350
в т.ч. временное население	81	950,0	76950
п.ст.Пальники	1117	950,0	1061150
в т.ч. временное население, в т.ч.	374	950,0	355300
Сад ОМЗ	299	950,0	284050
Сад «Придорожный	75	950,0	71250
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище У тракта	154	950,0	146300
Всего	31625		35755150
РАСЧЁТНЫЙ СРОК (до 2036 г.)			
д.Залесная	1156	950,0	1098200
в т.ч. временное население, в т.ч.	551	950,0	523450
урочище «за школой»	53	950,0	50350
временное население ООО «Совхоз Всходы»	106	950,0	100700
временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Королево	579	950,0	550050
временное население урочище «за школой»	20	950,0	19000
временное население урочище на Горах	585	950,0	555750
временное население урочище Елисейская Гора	288	950,0	273600
временное население урочище под Лабазами	162	950,0	153900
п.ст.5км	854	950,0	811300
в т.ч. временное население	364	950,0	345800
временное население СТ «Калина Красная»	238	950,0	226100
д.Адищево	390	950,0	370500

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>в т.ч. временное население</i>	380	950,0	361000
<i>временное население сады</i>	75	950,0	71250
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	25	950,0	23750
<i>д.Бобки</i>	1011	950,0	960450
<i>в т.ч. временное население</i>	700	950,0	665000
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Костылевские поля</i>	442	950,0	419900
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже линии</i>	47	950,0	44650
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Морчково поле</i>	70	950,0	66500
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Раскорчовка</i>	28	950,0	26600
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Дальнее угольное</i>	490	950,0	465500
<i>п.ст.Бобки</i>	89	950,0	84550
<i>д.Боровково</i>	139	950,0	132050
<i>в т.ч. временное население</i>	56	950,0	53200
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» За Боровково</i>	705	950,0	669750
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Гляденовское поле</i>	11709	950,0	11123550
<i>д.Гари</i>	776	950,0	737200
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	478	950,0	454100
<i>ООО «Совхоз Всходы» За дорогой</i>	64	950,0	60800
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	459	950,0	436050
<i>временное население ООО «Совхоз</i>	126	950,0	119700

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>Всходы» 3-я катушка</i>			
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Долгое поле</i>	1293	950,0	1228350
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Угравийные ямы</i>	254	950,0	241300
<i>временное население СТ «Восток»</i>	218	950,0	207100
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже фермы</i>	224	950,0	212800
<i>временное население СНТ «Эфир»</i>	33	950,0	31350
<i>временное население СТ «Рассвет»</i>	159	950,0	151050
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Чамга</i>	890	950,0	845500
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» За дорогой</i>	260	950,0	247000
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Выше правления</i>	173	950,0	164350
<i>д.Городище</i>	745	950,0	707750
<i>в т.ч. временное население</i>	716	950,0	680200
<i>временное население СТ «Стрелка»</i>	142	950,0	134900
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Королево</i>	22	950,0	20900
<i>д.Ельники</i>	188	950,0	178600
<i>в т.ч. временное население</i>	187	950,0	177650
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Зыковское поле</i>	848	950,0	805600
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	207	950,0	196650
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Вблизи д.Ельники</i>	243	950,0	230850

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» Ниже Линии</i>	652	950,0	619400
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» В районе д.Ельники</i>	134	950,0	127300
<i>д.Конец Гор</i>	909	950,0	863550
<i>в т.ч. временное население</i>	898	950,0	853100
<i>временное население Сады</i>	394	950,0	374300
<i>временное население СТ «Мечта»</i>	182	950,0	172900
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы»</i>	148	950,0	140600
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Чумкостная</i>	109	950,0	103550
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Вторая Гора</i>	369	950,0	350550
<i>с.Красная Слудка</i>	722	950,0	685900
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	651	950,0	618450
<i>ООО «Совхоз Всходы» урочище Вторая Гора</i>	58	950,0	55100
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище У кладбища</i>	106	950,0	100700
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище Ниже Линий</i>	260	950,0	247000
<i>д.Кулигино</i>	162	950,0	153900
<i>в т.ч. временное население</i>	81	950,0	76950
<i>п.ст.Пальники</i>	1211	950,0	1150450
<i>в т.ч. временное население, в т.ч.</i>	374	950,0	355300
<i>Сад ОМЗ</i>	299	950,0	284050
<i>Сад «Придорожный</i>	75	950,0	71250
<i>временное население ООО «Совхоз Всходы» урочище У тракта</i>	154	950,0	146300

Всего	31980		36066750

1 очередь реализации (до 2026 г).

1. Реконструкция существующей распределительной сети в целях снижения потерь электрической энергии.

2. Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей электроснабжения 10,0кВ с устройством ТП 10/0,4кВ, и линий 0,4кВ в д.Залесная.

3. Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей электроснабжения линий 0,4кВ для новой застройки.

Расчётный срок (2026-2036 гг)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей электроснабжения 10,0кВ с устройством ТП 10/0,4кВ, и линий 0,4кВ в северной части д.Залесная, д.Гари, д.Бобки.

2. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства в соответствии с текущим состоянием.

3. Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей электроснабжения линий 0,4кВ для новой застройки.

2.2.10.6 Системы связи

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие инфраструктуры связи. Развитие отрасли характеризуется высоким уровнем внедрения современных телекоммуникационных технологий, обеспечивающих постоянно возрастающие скорости передачи информации и требуемое качество обслуживания, и сопровождается увеличением объема оказываемых услуг населению. Главная цель развития отрасли связи заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения в коммуникационных услугах на основе формирования единого информационно-телекоммуникационного пространства населенных пунктов. Создание единого информационного пространства проводится в рамках выполнения «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212. Уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения. Основными направлениями развития отрасли связи являются формирование сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи, повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования до 100%.

На основе анализа существующего положения, предлагаются следующие основные пути развития телефонной связи:

- строительство новых и реконструкция существующих объектов связи;
- развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM;
- дальнейшее использования технологии широкополосной стационарной беспроводной связи WiMAX.

При реконструкции телефонной сети общего пользования, предлагается организация пунктов оказания услуг связи и коллективного доступа в сеть Интернет.

Развивая сети сотовой связи стандарта GSM на основе технологии 3G, операторы связи предоставят абонентам широкий спектр услуг по высокоскоростной передаче данных, видеотелефонии, качественным голосовым услугам.

Для обеспечения надежности оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций необходимо выполнить следующие мероприятия:

- сохранение сети оповещения населения об угрозе ЧС;
- в жилой и общественной застройке предусмотреть монтаж сетей пожарной сигнализации и установку групповых и индивидуальных источников оповещения о ЧС.

Основным направлением развития телевизионного вещания в муниципальном образовании является переход на стандарты цифрового телевидения в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

Все мероприятия по развитию системы связи предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей. Телефонная сеть выполняется по бесшкафной (прямого питания) схеме, кабельными линиями, прокладываемыми по эстакадам инженерных коммуникаций и по опорам. Выход абонентов на линии междугородней связи осуществляется по РРЛ или с помощью систем спутниковой связи.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100% телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов. Таким образом, емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Для обеспечения телефонной связью жилых и общественных зданий, телефонные станции на 1000 номеров предполагается разместить в административных зданиях населенных пунктов в центре нагрузок. Требуемая номерная емкость на расчетный срок, при численности населения - 31,980 тыс. человек, составит 12792 абонентских номеров. Существующая АТС реконструируется с увеличением номерной емкости.

1 очередь реализации (до 2026 г)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство ВОЛС от узла г.Пермь до проектируемого узла д.Залесная.

2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы», строительство наземной инфраструктуры на территории населенных пунктов. Охват населения цифровым телевизионным вещанием по перечню общероссийских обязательных общедоступных телеканалов.

3. В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О связи» в каждом населенном пункте должен быть установлен не менее чем один телефонный аппарат с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;

4. Развитие широкополосного доступа в сеть «Интернет», обеспечение доступа к сети «Интернет» бюджетных организаций.

5. Развитие IP-телефонии.

6. Модернизация существующего почтового отделения связи ФГУП «Почта России» расположенного по адресу п.ст.Пальники, ул.Тракторная, д.1.

Расчётный срок (2026-2036 гг)

1. Строительство абонентских выносов по ВОЛС с возможностью оказания новых услуг связи.

2.2.11 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условия для проживания.

Состав и объём мероприятий по инженерной подготовке территории определяется с учётом специфики местных природных условий, существующим и предлагаемым видами хозяйственного использования с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ.

1) Организация и отведение поверхностного стока.

Необходимые уклоны для отвода поверхностных вод обеспечиваются вертикальной планировкой территории, а также засыпкой ям и канав для обеспечения быстрого пропуска ливневых и талых вод с территорий населённых пунктов.

Отвод поверхностных вод предусматривается сетью открытых лотков. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб или железобетонных лотков, перекрытых железобетонными плитами.

В соответствии с СП 32.13330.2012 в системах проектируемой дождевой канализации должна быть обеспечена механическая очистка с площади более 20 га наиболее грязной части стока. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами населенных пунктов. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. В целях задержания взвешенных веществ, нефтепродуктов, поступающих в дождевую сеть из выпусков во внутренние водоёмы или из открытой сети в закрытые, проектируются колодцы-отстойники закрытого типа с нефтеловушками, причём на очистные сооружения должно подаваться не менее 70% годового объёма стока. Пиковые расходы дождевых вод, практически чистые сбрасываются в водоприемники без очистки, а наиболее загрязнённые поступают на очистные сооружения, для чего предусматривается устройство распределительных камер. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

2) Эрозионные процессы.

Основными причинами развития эрозионных процессов, кроме природных, являются высокая степень сельскохозяйственной освоенности земель, нарушение севооборотов, неудовлетворительное выполнение рекомендованного комплекса противоэрозионных агротехнических мероприятий.

Комплекс мероприятий по борьбе с оврагообразованием в населённых пунктах включает:

- прокладка закрытых ливнеотоков по дну оврагов и балок, устройство гасителей для предотвращения размыва русел,
- облесение склонов и откосов оврагов,
- улоааживание склонов, укрепление путём посева трав,
- засыпка оврагов с послойным уплотнением грунта.

3) Подтопление территории.

В качестве основных средств инженерной защиты от подтопления следует предусматривать искусственное повышение поверхности территории, сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы. На заболачиваемых территориях в зависимости от использования участков предусматривается частичная подсыпка территории, устройство перехватывающих канав, на пойменных и пониженных участках строительство осушительной сети.

4) Затопление территории

Части населенных пунктов вдоль реки попадают в зону возможного затопления. Для снижения риска возникновения природных ЧС требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории с учетом СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Для предотвращения затопления (подтопления) генеральным планом предусматривается локальная подсыпка на расчетный срок.

5) Карстовые процессы.

При размещении объектов капитального строительства на территории сельского поселения необходимо учитывать подверженность территории карстовым процессам. При проектировании и строительстве объектов капитального строительства необходимо руководствоваться положениями СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003", которые регламентируют производство всего комплекса строительных работ на территориях, подверженных карстовым проявлениям.

6) Оползневые процессы.

Противооползневые мероприятия предусматривают организацию стока поверхностных вод в зоне оползней и прилегающих к ней территорий, уполаживание откосов и пригрузка их с помощью контрбанкетов, зеленые насаждения по верху откоса и оползневом откосе. На территории населенных пунктов необходимо предусмотреть террасирование.

7) Абразия.

Для защиты от абразии берега необходимо предусмотреть возведение береговых волноотбойных стен. Этой цели могут служить дамбы обваловывания.

8) Суффозия.

Мероприятия по борьбе с развитием карста в лёссах должны быть направлены к прекращению поступления и течения воды по внутренним полостям в лёссе. По отношению к глинам мероприятия сводятся к защите их от выветривания (покрытие деском, перемятой глиной, битумизация и т. п.).

1 очередь (до 2026 г).

1. Защита частей населённых пунктов, объектов и сооружений, находящихся в зоне затопления паводковыми водами за счёт локальной подсыпки территории. Также целесообразно рассмотрение вопроса о переселении населения из зон затопления с предоставлением земельных участков аналогичной площади.

2. Вертикальная планировка, организация поверхностного стока открытыми лотками со сбросом в водоемы без очистки. Системы очистки ливневых вод от загрязнения нефтепродуктами предусмотреть на территориях объектов транспортной инфраструктуры.

3. В целях предотвращения подтопления объектов и сооружений рекомендуется проведение мероприятий по понижению уровня грунтовых вод путем устройства дренажных систем. Вид и размещение дренажных систем предусмотреть на этапе проектной документации.

4. Отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их с сопредельных горных территорий путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.

5. Укрепление берегов рек в пределах населённого пункта в местах наблюдаемого размыва, а также на участках берегов рек, где размыв берегов представляет угрозу повреждения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Необходимые мероприятия определяются в процессе мониторинга и технического обследования объектов. Устройство и поддержание в надлежащем состоянии дамбы обваловывания вдоль берега.

6. Рекомендуется проведение защиты сельскохозяйственных угодий от процессов оврагообразования и смыва почв. Для предотвращения процесса оврагообразования сооружаются канавы для отвода ливневых и талых вод, концевые и водосборные сооружения. Вид и размещение защиты предусмотреть на этапе проектной документации.

7. Рекультивация нарушенных земель. К числу нарушений территорий относятся горные отвалы шлака, золы, отработанные карьеры, выемки, несанкционированные свалки, полигоны ТКО и пр. Отвалы всех видов после выравнивания, уплотнения и покрытия слоем плодородной земли используют для устройства озеленения, спортивных площадок, зон отдыха, а при обеспечении необходимой несущей способности - для размещения некоторых зданий. Выемки, карьеры, участки провалов засыпают, поверхность культивируют, а также используют для размещения садов и площадок.

Расчётный срок (2026-2036 гг.)

1. Выполнение вертикальной планировки и организации поверхностного стока до 100%.

2. Выполнение мероприятий по лесовосстановлению на территориях, подвергшихся вырубкам.

Таблица 52

Обоснование размещения объектов местного значения

№ по экспл.	Тип	Наименование	Местоположение	Обоснование
ОКС учебно-образовательного назначения				
<i>1 очередь</i>				
1.1	ОКС учебно-образовательного назначения	Детское дошкольное учреждение, вместимостью 45 мест.	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
1.1	ОКС учебно-образовательного назначения	Детское дошкольное учреждение, вместимостью 45 мест.	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
1.3	ОКС учебно-образовательного назначения	Общеобразовательная школа, вместимостью 300 мест, включая внешкольные учреждения, вместимостью 30 мест, и межшкольный учебно-производственный комбинат, вместимостью 35 мест.	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
1.1	ОКС учебно-образовательного назначения	Детское дошкольное учреждение, вместимостью 20 мест.	д.Бобки	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
ОКС культурно-досугового назначения				
<i>1 очередь</i>				
2.1	ОКС культурно-досугового назначения	Клуб, вместимостью 1740 мест, с устройством помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности площадью пола 620м ² , и сельской библиотеки, вместимостью 56тыс.ед.хранения и 37 мест.	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
2.1	ОКС спортивного назначения	Клуб, вместимостью 415 мест, с устройством помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности площадью пола 110м ² , и сельской библиотеки, вместимостью 11тыс.ед.хранения и 10 мест.	д.Бобки	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
2.1	ОКС спортивного назначения	Клуб, вместимостью 2440	д.Гари	На свободных территориях с

№ по экспл.	Тип	Наименование	Местоположение	Обоснование
	назначения	мест, с устройством помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности площадью пола 880м ² , и сельской библиотеки, вместимостью 80тыс.ед.хранения и 55 мест.		соблюдением радиуса доступности
ОКС спортивного назначения				
<i>1 очередь</i>				
3.1	ОКС спортивного назначения	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, общей площадью 870м ² .	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
3.1	ОКС спортивного назначения	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, общей площадью 155м ² .	д.Бобки	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
3.1	ОКС спортивного назначения	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, общей площадью 1220м ² .	д.Гари	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
<i>Расчетный срок</i>				
3.2	ОКС спортивного назначения	Территория спортивного назначения, площадью 9га.	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
3.2	ОКС спортивного назначения	Территория физкультурно-спортивного назначения, вместимостью 2га.	д.Бобки	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
3.2	ОКС спортивного назначения	Территория физкультурно-спортивного назначения, вместимостью 11,284га.	д.Гари	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
ОКС здравоохранения				
<i>1 очередь</i>				
4.1	ОКС здравоохранения	Фельдшерско-акушерский пункт	д.Бобки на территории общественно-деловой зоны	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
4.1	ОКС здравоохранения	Фельдшерско-акушерский пункт	д.Гари на территории общественно-	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности

№ по экспл.	Тип	Наименование	Местоположение	Обоснование
			деловой зоны	
4.3	ОКС здравоохранения	Выдвижной пункт скорой помощи, вместимостью 2 санитарных автомобиля.	д.Залесная	Определено СТП Добрянского МР
4.4	ОКС здравоохранения	Молочная кухня, вместимостью 1720 порций в сутки, раздаточный пункт молочной кухни, общей площадью 95м ² .	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
4.5	ОКС здравоохранения	Раздаточный пункт молочной кухни, общей площадью 20м ² .	д.Бобки	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
4.5	ОКС здравоохранения	Раздаточный пункт молочной кухни, общей площадью 10м ² .	д.Гари	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
4.3	ОКС здравоохранения	Выдвижной пункт скорой помощи, вместимостью 4 санитарных автомобиля.	д.Гари	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
ОКС социального обеспечения				
<i>1 очередь</i>				
5.2	ОКС социального обеспечения	Магазин, торговой площадью 3720м ² .	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
5.2	ОКС социального обеспечения	Магазин, торговой площадью 655м ² .	д.Бобки	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
5.2	ОКС социального обеспечения	Магазин, торговой площадью 5230м ² .	д.Гари	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
<i>Расчетный срок</i>				
5.8	ОКС социального обеспечения	Предприятие общественного питания, вместимостью 495 мест, отделение банка вместимостью 1 операционная касса, и отделение сберегательного банка, вместимостью 12 операционных кассы.	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
5.8	ОКС социального обеспечения	Предприятие общественного питания, вместимостью 90 мест, отделение банка вместимостью 1 операционная касса, и отделение сберегательного банка, вместимостью 2	д.Бобки	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности

№ по экспл.	Тип	Наименование	Местоположение	Обоснование
		операционных кассы.		
5.8	ОКС социального обеспечения	Предприятие общественного питания, вместимостью 700 мест, отделение банка вместимостью 2 операционных кассы, и отделение сберегательного банка, вместимостью 9 операционных касс.	д.Гари	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
5.9	ОКС социального обеспечения	Юридическая консультация, вместимостью 3 юриста.	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
5.10	ОКС социального обеспечения	Нотариальная контора, вместимостью 1 нотариус.	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
5.5	ОКС социального обеспечения	Реконструкция института культового назначения, до вместимостью 131 место.	с.Красная Слудка	На месте существующего здания
ОКС отдыха и туризма				
<i>1 очередь</i>				
7.2	ОКС отдыха и туризма	База отдыха на воде	По западной границе Краснослудского сп	Определено СТП Добрянского МР
7.2	ОКС отдыха и туризма	База отдыха на воде	По западной границе Краснослудского сп	Определено СТП Добрянского МР
7.2	ОКС отдыха и туризма	База отдыха на воде	д. Конец Гор	Определено СТП Добрянского МР
7.2	ОКС отдыха и туризма	База отдыха на воде	На юго-востоке Краснослудского сп	Определено СТП Добрянского МР
7.2	ОКС отдыха и туризма	База отдыха на воде	На юго-востоке Краснослудского сп	Определено СТП Добрянского МР
<i>Расчетный срок</i>				
7.4	ОКС отдыха и туризма	Гостиница, вместимостью 105 мест	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
ОКС водного транспорта				
<i>1 очередь</i>				
-	ОКС отдыха и туризма	Причал	с.Красная Слудка	Определено СТП Добрянского МР
ОКС производственного и коммунально-складского назначения				
<i>1 очередь</i>				
6.12	ОКС	Логистический центр	На северо-востоке	Определено СТП Добрянского

№ по экспл.	Тип	Наименование	Местоположение	Обоснование
	производственно- о и коммунально- складского назначения		от с.Красная Слудка	МР
6.13	ОКС производственно- о и коммунально- складского назначения	Гипсополимер	Северо-запад Краснослудского сп	Определено СТП Добрянского МР
<i>Расчетный срок</i>				
6.14	ОКС производственно- о и коммунально- складского назначения	Предприятие бытового обслуживания, вместимостью 90 рабочих мест, включая предприятие непосредственного обслуживания населения, вместимостью 50 рабочих мест, баню на 70 мест	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
6.14	ОКС производственно- о и коммунально- складского назначения	Предприятие бытового обслуживания, вместимостью 20 рабочих мест, включая предприятие непосредственного обслуживания населения, вместимостью 10 рабочих мест, баню на 15 мест.	д.Бобки	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
6.14	ОКС производственно- о и коммунально- складского назначения	Предприятие бытового обслуживания, вместимостью 125 рабочих мест, включая предприятие непосредственного обслуживания населения, вместимостью 70 рабочих мест, баню на 125 мест,	д.Гари	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
6.18	ОКС производственно- о и коммунально- складского назначения	Жилищно- эксплуатационные организации	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
6.16	ОКС производственно- о и коммунально- складского назначения	Пункт приема вторичного сырья	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
6.18	ОКС производственно- о и коммунально- складского назначения	Жилищно- эксплуатационные организации	д.Бобки	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности

№ по экспл.	Тип	Наименование	Местоположение	Обоснование
	складского назначения			
6.16	ОКС производственног о и коммунально- складского назначения	Пункт приема вторичного сырья	д.Бобки	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
6.18	ОКС производственног о и коммунально- складского назначения	Жилищно- эксплуатационные организации	д.Гари	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
6.16	ОКС производственног о и коммунально- складского назначения	Пункт приема вторичного сырья	д.Гари	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
6.15	ОКС производственног о и коммунально- складского назначения	Химчистка, прачечная	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
6.17	ОКС производственног о и коммунально- складского назначения	Производственные предприятия централизованного выполнения заказов, вместимость 55 объектов.	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
ОКС специального назначения				
<i>1 очередь</i>				
9.1	ОКС специального назначения	Кладбище	д.Бобки	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
9.2	ОКС специального назначения	Пожарное депо	д.Залесная	Определено СТП Добрянского МР
9.2	ОКС специального назначения	Пожарное депо	Севернее д.Боровково	Определено СТП Добрянского МР
<i>Расчетный срок</i>				
9.3	ОКС специального назначения	Бюро похоронного обслуживания	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
ОКС транспортной инфраструктуры				
<i>1 очередь</i>				
-	ОКС транспортной инфраструктуры	Станция технического обслуживания легковых автомобилей	д.Гари	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
-	ОКС транспортной инфраструктуры	Станция технического обслуживания легковых автомобилей	д.Бобки	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности

№ по экспл.	Тип	Наименование	Местоположение	Обоснование
-	ОКС транспортной инфраструктуры	Станция технического обслуживания легковых автомобилей	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
-	ОКС транспортной инфраструктуры	Станция технического обслуживания легковых автомобилей	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
-	ОКС транспортной инфраструктуры	Станция технического обслуживания легковых автомобилей	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
-	ОКС транспортной инфраструктуры	Станция технического обслуживания легковых автомобилей	д.Залесная	На свободных территориях с соблюдением радиуса доступности
ОКС инженерной инфраструктуры				
ОКС водоснабжения				
<i>Расчетный срок</i>				
-	ОКС водоснабжения	Строительство водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениям	п.ст.Пальники	Определено СТП Добрянского МР
-	ОКС водоснабжения	Строительство водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениям	д.Залесная	- // -
-	ОКС водоснабжения	Строительство водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениям	д.Бобки	- // -
-	ОКС водоснабжения	Реконструкция водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениями	д.Городище	- // -
-	ОКС водоснабжения	Реконструкция водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениями	д.Гари	- // -
-	ОКС водоснабжения	Строительство водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениям	д.Ельники	На территориях общего пользования
-	ОКС водоснабжения	Строительство водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениям	д.Адищево	На территориях общего пользования
-	ОКС водоснабжения	Строительство водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениям	п.ст.Бобки	На территориях общего пользования
-	ОКС водоснабжения	Строительство водопроводных сетей кольцевого типа	По основным и второстепенным улицам д.Залесная	На территориях общего пользования.

№ по экспл.	Тип	Наименование	Местоположение	Обоснование
-	ОКС водоснабжения	Строительство водопроводных сетей кольцевого типа	По основным и второстепенным улицам д.Кулигино	- // -
-	ОКС водоснабжения	Строительство водопроводных сетей кольцевого типа	По основным и второстепенным улицам п.ст.Пальники	- // -
-	ОКС водоснабжения	Строительство водопроводных сетей кольцевого типа	По основным и второстепенным улицам д.Адищево	- // -
-	ОКС водоснабжения	Строительство водопроводных сетей кольцевого типа	По основным и второстепенным улицам с.Красная Слудка	- // -
-	ОКС водоснабжения	Строительство водопроводных сетей кольцевого типа	По основным и второстепенным улицам д.Ельники	- // -
-	ОКС водоснабжения	Строительство водопроводных сетей кольцевого типа	По основным и второстепенным улицам д.Конец Гор	- // -
-	ОКС водоснабжения	Строительство водопроводных сетей кольцевого типа	По основным и второстепенным улицам д.Городище	- // -
-	ОКС водоснабжения	Строительство водопроводных сетей кольцевого типа	По основным и второстепенным улицам п.ст.5 км	- // -
-	ОКС водоснабжения	Строительство водопроводных сетей кольцевого типа	По основным и второстепенным улицам д.Гари	- // -
-	ОКС водоснабжения	Строительство водопроводных сетей кольцевого типа	По основным и второстепенным улицам д.Боровоково	- // -
-	ОКС водоснабжения	Строительство водопроводных сетей кольцевого типа	По основным и второстепенным улицам д.Бобки	- // -
-	ОКС водоснабжения	Строительство водопроводных сетей кольцевого типа	По основным и второстепенным улицам п.ст.Бобки	- // -
-	ОКС водоснабжения	Строительство водозабора подземных вод с водоочистными сооружениями	в северной части д.Залесная	Определено СТП Добрянского МР
-	ОКС водоснабжения	Строительство водопроводных сетей кольцевого типа	По основным и второстепенным улицам в северной	На территориях общего пользования.

№ по экспл.	Тип	Наименование	Местоположение	Обоснование
			части д.Залесная	
ОКС водоотведения				
<i>Расчетный срок</i>				
-	ОКС водоотведения	Строительство канализационных очистных сооружений	д.Адищево	Определено СТП Добрянского МР
-	ОКС водоотведения	Строительство канализационных очистных сооружений	д.Ельники	- // -
-	ОКС водоотведения	Строительство канализационных очистных сооружений	д.Городище	- // -
-	ОКС водоотведения	Строительство канализационных очистных сооружений	д.Гари	- // -
-	ОКС водоотведения	Строительство канализационных очистных сооружений	д.Бобки	- // -
-	ОКС водоотведения	Прокладка внутрипоселковых сетей канализации	По основным и второстепенным улицам д.Залесная	На территориях общего пользования.
-	ОКС водоотведения	Прокладка внутрипоселковых сетей канализации	По основным и второстепенным улицам д.Кулигино	- // -
-	ОКС водоотведения	Прокладка внутрипоселковых сетей канализации	По основным и второстепенным улицам п.ст.Пальники	- // -
-	ОКС водоотведения	Прокладка внутрипоселковых сетей канализации	По основным и второстепенным улицам д.Адищево	- // -
-	ОКС водоотведения	Прокладка внутрипоселковых сетей канализации	По основным и второстепенным улицам с.Красная Слудка	- // -
-	ОКС водоотведения	Прокладка внутрипоселковых сетей канализации	По основным и второстепенным улицам д.Ельники	- // -
-	ОКС водоотведения	Прокладка внутрипоселковых сетей канализации	По основным и второстепенным улицам д.Конец Гор	- // -
-	ОКС водоотведения	Прокладка внутрипоселковых сетей канализации	По основным и второстепенным улицам д.Городище	- // -
-	ОКС водоотведения	Прокладка внутрипоселковых сетей	По основным и второстепенным	- // -

№ по экспл.	Тип	Наименование	Местоположение	Обоснование
		канализации	улицам п.ст.5 км	
-	ОКС водоотведения	Прокладка внутрипоселковых сетей канализации	По основным и второстепенным улицам д.Гари	- // -
-	ОКС водоотведения	Прокладка внутрипоселковых сетей канализации	По основным и второстепенным улицам д.Боровоково	- // -
-	ОКС водоотведения	Прокладка внутрипоселковых сетей канализации	По основным и второстепенным улицам д.Бобки	- // -
-	ОКС водоотведения	Прокладка внутрипоселковых сетей канализации	По основным и второстепенным улицам п.ст.Бобки	- // -
-	ОКС водоотведения	Строительство канализационных очистных сооружений	В северной части д.Залесная	Определено СТП Добрянского МР
-	ОКС водоотведения	Прокладка внутрипоселковых сетей канализации	В северной части д.Залесная	На территориях общего пользования.
-	ОКС водоотведения	Строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений ливнестока, включая снегоотводящие установки	д.Адищево	- // -
-	ОКС водоотведения	Строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений ливнестока, включая снегоотводящие установки	д.Ельники	- // -
-	ОКС водоотведения	Строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений ливнестока, включая снегоотводящие установки	д.Городище	- // -
-	ОКС водоотведения	Строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений ливнестока, включая снегоотводящие установки	д.Гари	- // -
-	ОКС водоотведения	Строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений ливнестока, включая снегоотводящие установки	д.Бобки	- // -

№ по экспл.	Тип	Наименование	Местоположение	Обоснование
-	ОКС водоотведения	Строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений ливнестока, включая снеготаятельные установки	д.Залесная	- // -
ОКС газоснабжения				
<i>Расчетный срок</i>				
-	ОКС газоснабжения	Строительство ГРП	К югу от д.Адищево	Определено СТП Добрянского МР
-	ОКС газоснабжения	Строительство ГРП	К северу от с.Красная Слудка	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство ГРП	К западу от д.Залесная	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство ГРП	К северу от д.Залесная	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство ГРП	К северу от д.Боровоково	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство ГРП	К югу от д.Бобки	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления	От ГРС до ГРП в д.Адищево	На территориях общего пользования.
-	ОКС газоснабжения	Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления	От ГРС до ГРП в с.Красная Слудка	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления	От ГРС до ГРП в д.Залесная	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления	От ГРС до ГРП в д.Залесная	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления	От ГРС до ГРП в д.Боровоково	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления	От ГРС до ГРП в д.Бобки	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство газопроводов среднего давления с устройством ГРПШ	д.Залесная	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство газопроводов среднего	д.Кулигино	- // -

№ по экспл.	Тип	Наименование	Местоположение	Обоснование
		давления с устройством ГРПШ		
-	ОКС газоснабжения	Строительство газопроводов среднего давления с устройством ГРПШ	п.ст.Пальники	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство газопроводов среднего давления с устройством ГРПШ	п.Адищево	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство газопроводов среднего давления с устройством ГРПШ	с.Красная Слудка	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство газопроводов среднего давления с устройством ГРПШ	д.Ельники	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство газопроводов среднего давления с устройством ГРПШ	д.Конец Гор	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство газопроводов среднего давления с устройством ГРПШ	д.Городище	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство газопроводов среднего давления с устройством ГРПШ	п.ст.5 км	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство газопроводов среднего давления с устройством ГРПШ	д.Боровково	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство газопроводов среднего давления с устройством ГРПШ	д.Гари	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство газопроводов среднего давления с устройством ГРПШ	д.Бобки	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство газопроводов среднего давления с устройством ГРПШ	п.ст.Бобки	- // -
-	ОКС газоснабжения	Строительство газопроводов среднего давления с устройством ГРПШ	В северной части д.Залесная	На территориях общего пользования.

№ по экспл.	Тип	Наименование	Местоположение	Обоснование
ОКС электроэнергетики				
<i>1 очередь</i>				
-	ОКС электроэнергетик и	Строительство сетей электроснабжения 10кВ	По основным и второстепенным улицам д.Залесная	На территориях общего пользования.
-	ОКС электроэнергетик и	Строительство ТП 10/0,4кВ	д.Залесная	- // -
-	ОКС электроэнергетик и	Строительство сетей электроснабжения 0,4кВ	По основным и второстепенным улицам д.Залесная	- // -
-	ОКС электроэнергетик и	Строительство сетей электроснабжения 10кВ	По основным и второстепенным улицам д.Городище	- // -
-	ОКС электроэнергетик и	Строительство ТП 10/0,4кВ	д.Городище	- // -
-	ОКС электроэнергетик и	Строительство сетей электроснабжения 0,4кВ	По основным и второстепенным улицам д.Городище	- // -
<i>Расчетный срок</i>				
-	ОКС электроэнергетик и	Строительство сетей электроснабжения 10кВ	По основным и второстепенным улицам северной части д.Залесная	На территориях общего пользования.
-	ОКС электроэнергетик и	Строительство ТП 10/0,4кВ	В северной части д.Залесная	- // -
-	ОКС электроэнергетик и	Строительство сетей электроснабжения 0,4кВ	По основным и второстепенным улицам северной части д.Залесная	- // -
ОКС связи				
<i>1 очередь</i>				
-	ОКС связи	Строительство ВОЛС	От узла г.Пермь до проектируемого узла д.Залесная	На территориях общего пользования.
-	ОКС связи	Модернизация существующего почтового отделения связи ФГУП «Почта России»	п.ст.Пальники, ул.Тракторная, д.1	- // -

Карта транспортной инфраструктуры



Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий



2.3 Прогнозируемые ограничения использования территории

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на окружающую среду и здоровье человека.

Согласно статье 1 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень зон с особыми условиями использования территории, а также ограничения, накладываемые на них, размеры и другие параметры представлены на основании действующих нормативов. В границе населенного пункта устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов. Для новых предприятий обосновывается проект расчетной (предварительной), а затем установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных и производственно-коммунальных предприятий

В границах сельского поселения находится производственно-коммунальные и сельскохозяйственные предприятия.

Таблица 53

Перечень существующих и планируемых промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий

№ п/п	Наименование существующих предприятий	Наименование проектируемых предприятий	СЗЗ сущ./проект. метров
	<i>МО Краснослудское с.п.</i>	-	
	<i>д.Залесная</i>	-	
1.	Компания «Вавилон»	-	300/300
2.	Производственная компания "СтройПоставка"	-	300/300
3.	Завод анкерных систем	-	50/50
4.	Группа СТМ, ООО Стройбаза	-	300/300
5.	-	Предприятие бытового обслуживания, включая предприятие непосредственного обслуживания населения, баню	0/100
6.	-	Пункт приема вторичного сырья	0/50

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

7.	-	Химчистка самообслуживания, вместимостью, фабрика химчистки, прачечная самообслуживания, фабрика-прачечная	0/100
	<i>д.Гари</i>	-	
8.	Пилорама	-	300/300
9.	Пасека	-	
10.	-	Предприятие бытового обслуживания, включая предприятие непосредственного обслуживания населения, баню	0/100
11.	-	Пункт приема вторичного сырья	0/50
	<i>с.Красная слудка</i>	-	
12.	Кладбище	-	50/50
13.	-	Причал	0/50
14.	-	Логистический центр	0/300
15.	-	Гипсополимер	0/500
	<i>д.Бобки</i>	-	
16.	-	Предприятие бытового обслуживания, включая предприятие непосредственного обслуживания населения, баню	0/100
17.	-	Пункт приема вторичного сырья	0/50
18.	-	Кладбище	0/50

Санитарно-защитные зоны от общественных объектов и предприятий транспорта

В границах населенных пунктов планируются общественные и коммунальные объекты, относящихся к 4, 5 классу опасности:

- АЗС - 5 класс опасности, санитарно-защитная зона 50м;
- СТО - 5 класс опасности, санитарно-защитная зона 100м.

Санитарные разрывы

Режим использования санитарных разрывов аналогичен режиму санитарно-защитных зон.

Санитарные разрывы от автомагистралей, линий железнодорожного транспорта.

Зона акустического дискомфорта от железной дороги. Зонами акустического дискомфорта являются территории, на которых ожидаемый уровень звука превышает допустимый по санитарным нормам. При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение прилегающих территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. В этой зоне не рекомендуется размещать жилую застройку, а при размещении общественно-деловой застройки необходимо обеспечивать звукоизоляцию.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог. Территорию муниципального образования пересекают автодороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величина санитарного разрыва для железнодорожных путей устанавливается в размере не менее 100 м.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее для дорог:

- I, II, III категорий до жилой застройки - 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений - 50 м;

- IV категории до жилой застройки - 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений - 25 м.

Санитарные разрывы от объектов сетевого хозяйства электроэнергетики

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территории населенных пунктов располагаются санитарные разрывы от стоянок легкового транспорта.

Таблица 54

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

Объекты, до которых исчисляется разрыв	Расстояние, м				
	Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест				
	10 и менее	11-50	51-100	101-300	свыше 300
Фасады жилых домов и торцы с окнами	10	15	25	35	50
Торцы жилых домов без окон	10	10	15	25	35
Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских	25	50	50	50	50
Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)	25	50	по расчетам	по расчетам	по расчетам

Зооветеринарные разрывы

Зооветеринарный разрыв в соответствии с СП 19.13330.2011. «Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*» - это минимальное расстояние между животноводческими предприятиями, препятствующее распространению эпизоотий и других заболеваний животных. Рассмотрение указанных разрывов, их установление на местности производится в составе проектной документации на стадии генеральных планов сельскохозяйственных предприятий.

Водоохранные зоны

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны в соответствии с требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Размеры прибрежных защитных полос устанавливаются в зависимости от одного фактора, от уклона берега водного объекта. Градации ширины прибрежных защитных полос: 30, 40, 50 метров - для водных объектов и, дополнительно, 200 метров - для имеющих особо ценное рыбоводческое значение озёр и водохранилищ.

В прибрежных защитных полосах водоохраных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Использование и охрана лесов водоохраных зон водных объектов направлены на предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных объектов. В границах водоохраных зон запрещаются:

- 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
- 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохраных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- 1) распашка земель;
- 2) размещение отвалов размываемых грунтов;
- 3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.

Таблица 55

Характеристика рек

№ п/п	Наименование водотока	Длина реки, км	Ширина, м		
			водо-охранной зоны	прибрежной защитной полосы	береговой полосы общего пользования
1	р. Кама	1805	200	50	20
2	р. Чусовая	592	200	50	20
3	р.Васькина	2,2	50	50	5
4	р.Сухая	1,6	50	50	5
5	р.Соромская	0,5	50	50	5

№ п/п	Наименование водотока	Длина реки, км	Ширина, м		
			водо-охранной зоны	прибрежной защитной полосы	береговой полосы общего пользования
6	р.Осиповка	10	100	50	20

Рыбоохранная зона (водного объекта рыбохозяйственного значения)

Рыбоохранные зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008г. №743 г.Москва "Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон"

Рыбоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения и устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности.

Ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет для рек и ручьев протяженностью до 10 километров - 50 метров, от 10 до 50 километров - 100 метров, от 50 километров и более - 200 метров. Ширина рыбоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением водохранилища, расположенного на водотоке, или озера, расположенного внутри болота, устанавливается в размере 50 метров. Ширина рыбоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине рыбоохранной зоны этого водотока. Ширина рыбоохранной зоны моря составляет 500 метров. Ширина рыбоохранных зон магистральных или межхозяйственных каналов совпадает по ширине с полосами отводов таких каналов. Рыбоохранные зоны для рек, ручьев или их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются. Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров. Ширина рыбоохранных зон прудов, обводненных карьеров, имеющих гидравлическую связь с реками, ручьями, озерами, водохранилищами и морями, составляет 50 метров.

Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству осуществляют подготовку предложений об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения с учетом ценности и состава водных биологических ресурсов, их рыбопромыслового значения, в том числе для обеспечения жизнедеятельности населения, и направляют их в Федеральное агентство по рыболовству.

Все водотоки и водоемы, которые являются местами нереста, массового нагула и зимовки ценных видов рыб, относятся к водным объектам высшей рыбохозяйственной категории (ГОСТ 17.1.204-77 «Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных объектов»). В Краснослудском сельском поселении это р.Кама.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее - ЗСО).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

На территории населенного пункта находятся подземные водозаборы, поверхностные водозаборы отсутствуют.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий

пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных и подземных вод, предусматривает организацию и регулирующую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов - владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
- прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении

водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствие учёта требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества. Размеры ЗСО устанавливаются в соответствии с проектом зон охраны источников водоснабжения.

Охранные зоны

Охранные зоны трубопроводов

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранный зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой

стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны:

а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

б) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

в) вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

г) вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

д) вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

е) вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

- 2 - для ВЛ напряжением до 1 кВ;
- 10 - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;
- 15 - для ВЛ напряжением 35 кВ;
- 20 - для ВЛ напряжением 110 кВ;
- 25 - для ВЛ напряжением 220 кВ;
- 30 - для ВЛ напряжением 500 кВ;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую

глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 07 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиодиффракции:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиодиффракции, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиодиффракции не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с

каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Трасса линии обозначена на местности замерными столбиками и предупредительными знаками. В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации, в охранной зоне кабельной линии связи запрещаются любые земляные работы без соответствующего уведомления эксплуатирующей организации.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В границах проектируемой территории имеются памятники истории и культуры, представленные выявленными памятниками культурного наследия.

В настоящее время зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования не разработаны. После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия в генеральный план следует внести соответствующие изменения в установленном порядке. На схеме зон с особыми условиями использования территории объекты культурного наследия показаны в целях предупреждения проведения мероприятий, препятствующих обеспечению сохранности объектов культурного наследия и ограничения хозяйственной деятельности.

Проект зон охраны объекта культурного наследия представляют собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Охранные зоны геодезических пунктов

Астрономо-геодезические, геодезические, нивелирные и гравиметрические пункты, наземные знаки и центры этих пунктов (далее - геодезические пункты), в том числе размещенные на световых маяках, навигационных знаках и других инженерных конструкциях и построенные за счет средств федерального бюджета, относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства.

Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.

Придорожная полоса автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере, м: 75 - для автомобильных дорог I и II категорий; 50 - для автомобильных дорог III и IV категорий; 25 - для автомобильных дорог V категории.

Площади залегания полезных ископаемых

Законом РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» установлены условия застройки и землепользования на площадях залегания полезных ископаемых. Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений

допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. То есть площади залегания полезных ископаемых, находящиеся как в распределённом так и нераспределённом фонде, фактически образуют на территории муниципального образования зоны с особыми условиями использования территории. Которые необходимо учитывать при ведении градостроительной деятельности.

Использование участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода (геометризованного блока недр), регулируется условиями заключённого лицензионного соглашения. Условия пользования недрами, предусмотренные в лицензии, сохраняют свою силу в течение оговоренных в лицензии сроков либо в течение всего срока ее действия. Изменения этих условий допускается только при согласии пользователя недр и органов, предоставивших лицензию, либо в случаях, установленных законодательством. Недропользователь имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода (ч. 5 ст. 22 ФЗ «О недрах»).

Порядок предоставления недр для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, порядок пользования недрами юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.



3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

3.1 Жилой фонд

С изменением численности населения на расчетный срок с 31361 до 31980 чел. и повышения норм жилищной обеспеченности до 26,4 м² общей площади на человека, жилой фонд сельского поселения составит 843,93 тыс. м², т.е. увеличится в 1,08 раза, что потребует дополнительных территорий для нового строительства. Решение жилищной проблемы, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счёт ввода объема нового жилищного строительства. Основа концепции развития жилых зон - создание комплексов большой и малой этажности, обладающих единым архитектурным обликом и развитой инфраструктурой, непосредственно связанной с существующей планировочной организацией.

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

- создание комфортной жилой среды;
- увеличение жилищного фонда населенного пункта почти 1,08 раз;
- установление жилищной обеспеченности на уровне 26,4 м². общей площади на человека.

3.2 Учреждения обслуживания

Генеральным планом предусматривается создание и развитие социальной инфраструктуры сельского поселения, которое должно способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживающей и административно-деловой сферы;
- повышению уровня образования, здоровья, культуры;
- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;
- в конечном итоге повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

Административно-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики сельского поселения, созданию дополнительных мест приложения труда.

Намечаемые Генеральным планом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры будут способствовать существенному улучшению жизнедеятельности населения, увеличению коммерческой эффективности, пополнению бюджета сельского поселения, тем самым - повышению качества жизни.

3.3 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории

Генеральным планом предусматривается создание и развитие производственных предприятий населенного пункта, которое должно способствовать:

- созданию рабочих мест для населения;
- эффективному использованию вырабатываемых ресурсов, энергии, в т.ч. побочной продукции;
- увеличению бюджета населенного пункта;
- в конечном итоге повышению качества жизни.

3.4 Зоны особого назначения

Упорядочивание зон хранения и переработки ТКО будет способствовать улучшению экологической устойчивости муниципального образования, среди которых: утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение ТКО, ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям размещения твердых коммунальных отходов, несанкционированных свалок, отстойников, развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки отходов путем строительства и модернизации комплексов по переработке отходов, мусоросортировочных и перегрузочных станций, полигонов отходов на территории муниципального образования.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Развитие территорий под места захоронения будет способствовать упорядочиванию и систематизации ритуальной деятельности, соблюдению экологических нормативов и исключению вредного воздействия на население и окружающую среду.

3.5 Ландшафтно-рекреационные территории

Озеленение санитарно-защитных зон будет способствовать улучшению экологического состояния, созданию защитного барьера между промышленными зонами и жилыми.

3.6 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура обеспечит комфортную доступность территорий муниципального образования, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта.

Автомобильные дороги обеспечат грузовые и пассажирские потоки между населенными пунктами, что в целом приведет к улучшению экономического воздействия.

Развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах позволят систематизировать и упорядочить движение транспорта по территории, что приведет к снижению количества происшествий, улучшению экологической обстановки.

Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений.

3.8 Инженерная инфраструктура

3.8.1 Водоснабжение

- Размещение на территории населенных пунктов объектов местного значения позволит:
- устранить дефицит мощности водозаборных сооружений;
 - обеспечить населённые пункты требуемым количеством питьевой воды, качество которой соответствует санитарным нормам;
 - обеспечить сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное строительство;
 - снизить износ, улучшить гидравлический режим сетей водоснабжения;
 - повысить надежность и эффективность функционирования системы водоснабжения;

- укрепить пожарную безопасность, улучшить организацию пожаротушения.

3.8.2 Водоотведение

Размещение на территории населенных пунктов объектов местного значения позволит:

- осуществлять водоотведение в объеме, необходимом для обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов, с учётом перспектив его развития;
- повысить комфортность условий проживания за счёт повсеместного внедрения централизованной системы водоотведения;
- обеспечить возможность подключения к системе водоотведения застраиваемых территорий, территорий, планируемых под жилищное строительство, отдельных объектов капитального строительства;
- улучшить качество очистки сточных вод с доведением до соответствия нормативным требованиям, что положительно скажется на экологии природного водоема, в который осуществляется сброс сточных вод;
- повысить надежность и эффективность функционирования системы водоотведения.

3.8.3 Газоснабжение

Размещение на территории населенных пунктов объектов местного значения позволит:

- обеспечить полный охват территории централизованной системой газораспределения;
- повысить надежность и качество системы газораспределения;
- обеспечить равномерный режим давления газа в сетях.

3.8.4 Теплоснабжение

Сохранение и развитие на территории населенных пунктов объектов местного значения позволит:

- обеспечить реконструкцию и модернизацию котельных;
- повысить надежность и эффективность функционирования системы теплоснабжения;
- обеспечить полный охват многоквартирной застройки централизованной системой теплоснабжения.

3.8.5 Электроснабжение

Размещение на территории населенных пунктов объектов местного значения позволит:

- создать централизованную систему электроснабжения;
- устранить дефицит энергетических мощностей;
- повысить надежность работы систем электроснабжения;
- снизить аварийность сетей и технологического оборудования;
- снизить потери электроэнергии;
- осуществить бесперебойное обеспечение электрической энергией с заданными параметрами.

3.8.6 Системы связи

Размещение на территории населенных пунктов сельского поселения объектов местного значения позволит:

- обеспечить необходимую номерную емкость сети связи общего пользования;
- увеличить объем оказываемых населению услуг связи;
- обеспечить переход на цифровое телевизионное вещание.

3.9 Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке будут способствовать остановке эрозионных процессов, созданию площадок для освоения, в т.ч. под новое жилое строительство.

Таблица 56

Развитие и распределение функциональных зон

Показатели	Существующие территории (2016г.)	Проектируемые территории на расчетный срок (2036г.)
Территории:	га	га
1	2	3
<i>Общая площадь зон в границах Краснослудского сельского поселения:</i>	17482,66	17482,66
Территория жилой зоны	569,99	1028,99
Территория общественно-деловой зоны	16,57	70,88
Территория зон производственного использования	15,59	71,64
Территория зон сельскохозяйственного использования населенных пунктов	89,98	134,28
Территория зон сельскохозяйственного использования межселенной территории	2675,05	2294,05
Территория зон рекреационного назначения	6493,44	10195,52
Территория зон специального назначения	2,81	7,90
Территория зон инженерной и транспортной инфраструктуры	26,48	241,60
Территория зон земель лесного фонда	7592,75	3437,80
<i>Общая площадь земель в границах:</i>	17482,66	17482,66
Земли сельскохозяйственного назначения	2187,80	2108,01
Земли населенных пунктов	1025,40	1441,85
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения	233,91	231,05
Земли особо охраняемых территорий и объектов	37,43	44,06
Земли лесного фонда	1426,72	1426,72
Земли водного фонда	-	-
Земли запаса	12571,40	12230,97

3.10 Мероприятия по охране окружающей среды

При разработке генерального плана на основе комплексной градостроительной оценки площадок приняты следующие основные решения с учетом мероприятий по охране окружающей среды:

- резервирование селитебных территорий под развитие населенных пунктов.
- осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды: нормализация состояния воздушного бассейна, земель, воды в реках и их притоках.

- сохранение природных ландшафтов.
- создание единой системы зеленых насаждений, включая новые селитебные территории и природные комплексы.
- запрещение размещения новых промышленных и коммунально-складских предприятий I-II классов вредности в пределах муниципальных образований, которые могут увеличить загрязнение окружающей среды и требующих больших разрывов от селитебных зон.
- рациональное использование территорий промышленно-коммунальных зон при реорганизации промышленности с выделением участков многоцелевого назначения.
- очередность освоения новых жилых территорий с учетом реальных результатов в проведении мероприятий по улучшению экологического состояния территории.
- создание полноценной системы учреждений культурно-бытового назначения поселкового значения, обеспечивающей потребность населения.
- организация рациональной улично-дорожной сети, развитие различных видов транспорта, обеспечивающих оптимальное решение вопросов транспортного сообщения в поселке с учетом технической возможности реализации.
- обеспечение инженерного оборудования существующей и перспективной застройки.

3.10.1 Охрана воздушного бассейна

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

- использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;
- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;
- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;
- разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;
- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории сельского поселения (газораспределительные станции, котельные и т.д.);
- разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными ГП являются:

- вынос из жилой застройки коммунальных объектов и промышленных предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;
- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

- упорядочение улично-дорожной сети, сооружение транспортных развязок, магистралей-дублеров, грузовых и обходных дорог;
- вывод большегрузного транспорта за пределы населенных пунктов на объездные магистрали;
- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и доведения воздействия до допустимого уровня на дальнейших стадиях проектирования будут предусмотрены природоохранные мероприятия:

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;
- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива;
- организация санитарно-защитных зон предприятий;
- отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно- двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей;
- озеленение участков детских яслей/садов, школ, дворовых пространств;
- отделение мест временного хранения автотранспорта и придомовых парковок зелеными насаждениями от жилых зданий;
- контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий;
- контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта;
- применение высокоэффективного газоочистного оборудования, вывод из эксплуатации устаревшего технологического оборудования, использование современных технологических процессов при реконструкции и расширении промышленных предприятий;
- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий.

Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве позволит выполнение строительными организациями следующих мероприятий:

- применение строительной техники с электроприводом;
- использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;
- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распространение вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.

- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выделения пыли;

- все материалы, выделяющие в атмосферу загрязняющие вещества, хранить на площадке в количестве однодневной нормы. Пылящие материалы хранить в закрытой таре.

Реализация проекта ГП с учетом осуществления названных мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ будет выполнена на следующих стадиях проектирования.

3.10.2 Охрана водного бассейна

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории населенных пунктов необходимо решение следующих основных задач:

- полное прекращение сбросов, загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф, в водотоки и водоёмы сельского поселения;

- сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов ГП предусмотрены следующие мероприятия:

- расчистка русел рек и водоёмов, проведение берегоукрепительных работ;
- организация сбора и очистки подсланевых вод;
- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;
- реконструкция существующей сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;
- модернизация системы водоотведения населенных пунктов, строительство и реконструкция канализационных коллекторов, строительство, модернизация и реконструкция канализационных насосных станций;
- организация мест стоянок и мойки транспорта, предусматривающих сбор и отведение загрязненных моечных вод;
- рекультивация лагун-накопителей;
- организация зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения;
- благоустройство водоохраных зон и прибрежных защитных полос;
- ликвидация несанкционированных свалок в водоохранной зоне и уборка затопленной древесины с берегов рек.

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;
- применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоёмкими технологическими процессами.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод относятся:

- создание системы мониторинга водных объектов;
- эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;
- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей населенных пунктов и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;
- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.
- разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) существующих источников водоснабжения и при образовании новых;

Для эксплуатации скважин необходимо получить лицензию на недропользование. Проектом предлагается благоустройство мест рекреации в местах их стихийного образования с целью использования в рекреационных целях и защиты от рекреационной дигрессии.

Таким образом, вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам нанесено не будет.

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков на проезжую часть;
- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.

Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.

3.10.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова

Отсутствие рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких коммунальных отходов в населенных пунктах, наличие несанкционированных свалок отходов является причинами бактериологического загрязнения почв селитебных территорий.

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;
- сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;
- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;
- устройство отмосток вдоль стен зданий;
- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек;
- защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;
- для уменьшения пыли - благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;
- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, ГП предусматривается ряд мероприятий:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;
- рекультивация оврагов, частичная засыпка или закрепление вершин и отвершков оврагов, уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов, благоустройство приовражных зон.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих мероприятий для его восстановления:

- вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) за пределы сельского поселения на специальные места переработки.
- замена грунта, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав-фиторе медиантов, биоремедиация.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки сельского поселения от жидких и твердых отходов;

- охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости (пойменных ландшафтов);
- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова предусмотреть:

- в периоды строительства складирование строительных материалов, строительных отходов, коммунальных отходов от строителей в металлический контейнер на специально оборудованной площадке;
- оборудование площадки для очистки колес автотранспорта в периоды строительства.

По окончании строительных работ по всей ширине строительной площадки предусмотрены следующие мероприятия по снижению негативного воздействия на территорию и почву:

- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений;
- вывоз с участка строительства строительного мусора и его размещение на лицензированных полигонах;
- засыпка, послойная трамбовка, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ.

Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Для рационального использования земельных ресурсов проектом предусмотрен снос ветхого жилья и строительство на его месте нового, что позволяет сократить размер земельных участков, выделяемых под новое жилье и улучшить условия жизни населения.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.

3.10.4 Охрана растительного и животного мира

В целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды устанавливаются зеленые зоны.

В соответствии с Лесным кодексом РФ в зеленых зонах запрещаются:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- разработка месторождений полезных ископаемых;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокосения и пчеловодства;
- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

Согласно ст. 41 «Лесного кодекса РФ» леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Одним из основных видов пользования животным миром является охота, которая имеет экономическое, экологическое, культурно-оздоровительное значение. Расчёт нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях осуществляется на основе нормативов, установленных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.04.2010 г. №138. Соблюдение нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов позволяет сохранить численность популяций и разнообразие животного мира.

Существующее расположение зеленых территорий общего пользования носит дисперсный характер. Озеленение жилой застройки в большинстве случаев отсутствует. Проектом предлагается увеличение зеленых зон, а также благоустройство и озеленение прибрежных территорий.

Данным проектом предусмотрено увеличение площади зелёных насаждений общего пользования и предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение зеленых зон вдоль рек;
- сохранение существующих зеленых насаждений, озеленение пылегазоустойчивыми породами деревьев и кустарников.
- устройство газонов.
- устройство площадок отдыха, включая детские;
- создание лесопарковых зон за счет благоустройства прилегающих к застройке зеленых массивов;
- обустройство скверов перед существующими и проектируемыми общественными зданиями;
- озеленение улиц.

Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов - не менее 60 % площади СЗЗ.

3.10.5 Охрана от физического воздействия

Защита от шума.

В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено:

- установка шумозащитных экранов;
- устройство шумозащитных полос зеленых насаждений;
- устройство шумозащитного остекления обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей жилой застройки;
- установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) на форточках и фрамугах обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей жилой застройки.

Проектом рекомендуется применять типовую конструкцию шумозащитных экранов, применяемых для транспортных магистралей, которая состоит из металлических стоек с фланцами и наборных панелей, заполненных звукопоглощающим материалом.

Полосы зеленых насаждений устраиваются в местах, где сложившаяся жилая застройка близко подступает к рассматриваемому участку дороги и применение шумозащитных экранов не позволяет обеспечить достаточное снижение уровня шума. Проектом предусматривается устройство древесно-кустарниковой полосы шириной 20 м из четырех рядов хвойных пород шахматной посадки с двухъярусным кустарником. Использование такого защитного мероприятия, согласно ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог» (М., 1998), позволит снизить уровень шума на 18дБА.

С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи жилой застройки. Мероприятия по переселению жителей не требуются.

Радиационная обстановка

Опасность заражения территории населенных пунктов радиоактивными веществами практически отсутствует, так как нет радиационно-опасных объектов.

Электромагнитное загрязнение.

Электромагнитное загрязнение проявляется в виде наводки электрических и магнитных полей, включает низкочастотные, радио- и световые волны. Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) является биологически действующим фактором

окружающей среды. Установлено, что электромагнитные поля при систематическом воздействии уровнями, превышающими ПДУ, могут вызывать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказывают мутагенное воздействие, а также вызывают изменения некоторых обменных процессов иммунологической реактивности организма и его воспроизводительной функции.

Основными источниками электромагнитного излучения в сельском поселении являются объекты систем теле- и радиовещания, станции спутниковой и сотовой связи, объекты системы электроснабжения (электроподстанции, линии электропередач)

Объекты с излучением радиочастотного диапазона (радио- и телевышки) должны иметь сводные санитарные паспорта (разрабатываются владельцами вышек и согласовываются со службой Центра Госсанэпиднадзора), содержащие в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте. Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (здесь формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Соотношение высот антенн и их радиусов биологически опасных зон с удалением и высотой ближайшей застройки определяет степень безопасности оборудования радиовышек для населения.

Санитарно-защитные зоны электроподстанций следует принимать в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума».

- проведение инвентаризации всех источников физических факторов воздействия и создание единой базы данных на геоинформационной основе;

- разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

- создание озеленённых санитарно-защитных зон, применение современных методов застройки и озеленения, организация дорожного движения, строительство инженерных сооружений, шумозащитных домов, устройство шумозащитных полос и экранов вдоль железнодорожных путей для защиты от акустического загрязнения, создаваемого стационарными и передвижными источниками;

- соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (объекты обеспечения деятельности воздушного и водного транспорта; станции спутниковой и сотовой связи, а также системы электроснабжения в населённых пунктах);

- соблюдение санитарно-защитных зон железных дорог для защиты зданий от вибрации, возникающей от движения на железнодорожных линиях;

- организация санитарно-гигиенического надзора в санитарно-защитных зонах и зонах ограничения застройки передающих радиотехнических объектов;

- организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками физических факторов воздействия на население.

**4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ,
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В
СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ**

**ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ,
ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

4.1. Объекты федерального значения

При разработке генерального плана для определения планируемых объектов федерального значения использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта);
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования.

На территории муниципального образования отсутствуют планируемые к размещению объекты федерального значения.

4.2. Объекты регионального значения

При разработке генерального плана для определения планируемых объектов регионального значения использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Пермского края;
 - Государственная программа Пермского края Развитие транспортной системы
- Мероприятия государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы», 2016-2018 годы.

Сведения о планируемых для размещения объектов регионального значения

Вид	Назначение	Наименование	Основные характеристики	Местоположение	Характеристики ЗОУИТ	Реквизиты документов территориального планирования	Обоснование
ОКС транспортной инфраструктуры							
ОКС внешнего автомобильного транспорта							
<i>1 очередь</i>							
Сооружение	Автомобильное сообщение	Реконструкция автомобильной дороги «Пермь-Березники»	-	на участке мостового перехода через р.Чусовая км 22+157-км 25+780 с четырьмя полосами движения	Придорожная полоса-75 м Санитарный разрыв-100 м	Государственная программа Пермского края Развитие транспортной системы Мероприятия государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы", 2016	Определено Государственной программой Пермского края
Сооружение	Автомобильное сообщение	Вторая очередь моста через р.Чусовая	-	на участке мостового перехода через р.Чусовая км 22+157-км 25+780 с четырьмя полосами движения	-	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Пермского края 03 октября 2013 г № 1323-п	Определено Государственной программой Пермского края

**5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ,
НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ,
ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ
ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ
ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

5.1. Объекты местного значения

При разработке для определения планируемых объектов местного значения использована Схема территориального планирования Добрянского района. Дополнительно использованы стратегии и программы развития муниципального образования Добрянский район.

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Таблица 58

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

Вид	Назначение	Наименование	Основные характеристики	Местоположение	Характеристики ЗОУИТ	Реквизиты документов территориального планирования	Обоснование
ОКС учебно-образовательного назначения							
<i>1 очередь</i>							
Нежилое здание	Дошкольное образование	Дошкольное образовательное учреждение	60 мест	д.Залесная	-	МП Добрянского муниципального района «Инфраструктура Добрянского района»	Определено муниципальной программой Добрянского района
ОКС здравоохранения							
<i>1 очередь</i>							
Сооружение	Здравоохранения	Выдвижной пункт скорой помощи	2 санитарных автомобиля	д.Залесная	-	СТП Добрянского МР Карта градостроительного мероприятия и размещения объектов капитального строительства	Определено СТП Добрянского района
ОКС производственного и коммунально-складского назначения							
<i>1 очередь</i>							
Нежилое здание	Управление материальными потоками	Логистический центр	-	На северо-востоке от с.Красная Слудка	СЗЗ - 300 м	СТП Добрянского МР Карта градостроительного мероприятия и размещения объектов капитального строительства	Определено СТП Добрянского района
Нежилое здание	Химическое производство	Гипсополимер	-	Северо-запад Краснослудского сп	СЗЗ - 500 м	СТП Добрянского МР Карта градостроительного мероприятия и размещения объектов капитального строительства	Определено СТП Добрянского района
ОКС отдыха и туризма							

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Вид	Назначение	Наименование	Основные характеристики	Местоположение	Характеристики ЗОУИТ	Реквизиты документов территориального планирования	Обоснование
<i>1 очередь</i>							
Сооружение	Отдых	База отдыха на воде	-	По западной границе Краснослудского сп, севернее д.Залесная	-	СТП Добрянского МР Карта градостроительного мероприятия и размещения объектов капитального строительства	Определено СТП Добрянского района
Сооружение	Отдых	База отдыха на воде	-	По западной границе Краснослудского сп, севернее д.Залесная	-	СТП Добрянского МР Карта градостроительного мероприятия и размещения объектов капитального строительства	Определено СТП Добрянского района
Сооружение	Отдых	База отдыха на воде	-	д.Конец Гор	-	СТП Добрянского МР Карта градостроительного мероприятия и размещения объектов капитального строительства	Определено СТП Добрянского района
Сооружение	Отдых	База отдыха на воде	-	На юго-востоке Краснослудского сп	-	СТП Добрянского МР Карта градостроительного мероприятия и размещения объектов капитального строительства	Определено СТП Добрянского района
Сооружение	Отдых	База отдыха на воде	-	На юго-востоке Краснослудского сп	-	СТП Добрянского МР Карта градостроительного мероприятия и размещения объектов капитального строительства	Определено СТП Добрянского района

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Вид	Назначение	Наименование	Основные характеристики	Местоположение	Характеристики ЗОУИТ	Реквизиты документов территориального планирования	Обоснование
ОКС специального назначения							
<i>1 очередь</i>							
Нежилое здание	Контроль и устранение ЧС	Пожарное депо		д.Залесная	-	СТП Добрянского МР Том 1 ПТП Раздел 1.4. Защита территории от потенциально опасных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, п.р. 1.4.3. Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории муниципального района, табл. №1.4.3.-1	Определено СТП Добрянского района
Нежилое здание	Контроль и устранение ЧС	Пожарное депо		Севернее д.Боровково	-	СТП Добрянского МР Том 1 ПТП Раздел 1.4. Защита территории от потенциально опасных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, п.р. 1.4.3. Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории муниципального района, табл. №1.4.3.-1	Определено СТП Добрянского района
ОКС водного транспорта							
<i>Расчетный срок</i>							

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Вид	Назначение	Наименование	Основные характеристики	Местоположение	Характеристики ЗОУИТ	Реквизиты документов территориального планирования	Обоснование
Сооружение	Водный транспорт	Причал	-	с.Красная Слудка	СЗЗ - 50 м	СТП Добрянского МР Карта градостроительного мероприятия и размещения объектов капитального строительства	Определено СТП Добрянского района
ОКС инженерной инфраструктуры							
ОКС водоснабжения							
<i>Расчетный срок</i>							
Сооружение	Водоснабжение	Строительство водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениями	Мощность 300 м³/сут	п.ст.Пальники	1 пояс ЗСО - 50 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР
Сооружение	Водоснабжение	Строительство водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениями	Мощность 270 м³/сут	д.Залесная	1 пояс ЗСО - 50 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР
Сооружение	Водоснабжение	Строительство водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениями	Мощность 270 м³/сут	д.Бобки	1 пояс ЗСО - 50 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР
Сооружение	Водоснабжение	Реконструкция водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениями	Мощность 180 м³/сут	д.Городище	1 пояс ЗСО - 50 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР
Сооружение	Водоснабжение	Реконструкция водозаборов подземных вод с водоочистными сооружениями	Мощность 190 м³/сут	д.Гари	1 пояс ЗСО - 50 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел	Определено СТП Добрянского МР

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Вид	Назначение	Наименование	Основные характеристики	Местоположение	Характеристики ЗОУИТ	Реквизиты документов территориального планирования	Обоснование
		вод с водоочистными сооружениями				1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	
Сооружение	Водоснабжение	Строительство водозабора подземных вод с водоочистными сооружениями	Мощность 100 м³/сут	в северной части д.Залесная	1 пояс ЗСО - 50 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР
ОКС водоотведения							
<i>Расчетный срок</i>							
Сооружение	Водоотведение	Строительство канализационных очистных сооружений	Мощность 750 м³/сут	д.Адищево	СЗЗ – 15 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР
Сооружение	Водоотведение	Строительство канализационных очистных сооружений	Мощность 50 м³/сут	д.Ельники	СЗЗ – 15 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР
Сооружение	Водоотведение	Строительство канализационных очистных сооружений	Мощность 170 м³/сут	д.Городище	СЗЗ – 15 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР
Сооружение	Водоотведение	Строительство канализационных очистных сооружений	Мощность 170 м³/сут	д.Гари	СЗЗ – 15 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Вид	Назначение	Наименование	Основные характеристики	Местоположение	Характеристики ЗОУИТ	Реквизиты документов территориального планирования	Обоснование
Сооружение	Водоотведение	Строительство канализационных очистных сооружений	Мощность 250 м ³ /сут	д.Бобки	СЗЗ – 15 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР
Сооружение	Водоотведение	Строительство канализационных очистных сооружений	Мощность 260 м ³ /сут	В северной части д.Залесная	СЗЗ – 15 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР
ОКС газоснабжения							
<i>Расчетный срок</i>							
Сооружение	Газоснабжение	Строительство ГРП	Мощность 1100 м ³ /сут	К югу от д.Адищево	Охранная зона – 10 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР
Сооружение	Газоснабжение	Строительство ГРП	Мощность 750 м ³ /сут	К северу от с.Красная Слудка	Охранная зона – 10 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР
Сооружение	Газоснабжение	Строительство ГРП	Мощность 2400 м ³ /сут	К западу от д.Залесная	Охранная зона – 10 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР
Сооружение	Газоснабжение	Строительство ГРП	Мощность 1100 м ³ /сут	К северу от д.Залесная	Охранная зона – 10 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-	Определено СТП Добрянского МР

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Вид	Назначение	Наименование	Основные характеристики	Местоположение	Характеристики ЗОУИТ	Реквизиты документов территориального планирования	Обоснование
						транспортных систем ДМР	
Сооружение	Газоснабжение	Строительство ГРП	Мощность 800 м ³ /сут	К северу от д.Боровково	Охранная зона – 10 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР
Сооружение	Газоснабжение	Строительство ГРП	Мощность 1000 м ³ /сут	К югу от д.Бобки	Охранная зона – 10 м	СТП Добрянского МР.Том 1 ПТП Раздел 1.2.4. Развитие инженерно-транспортных систем ДМР	Определено СТП Добрянского МР

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В главе приводится определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование застраиваемой территории

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС на планируемой территории различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице.

Таблица 59

п/п	Источник ЧС природного характера	Наименование поражающего фактора	Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера
1	Опасные геологические явления и процессы		
1.1	Просадка в лессовых грунтах	Гравитационный	Деформация земной поверхности. Деформация грунтов.
1.2	Переработка берегов (изменение очертания береговой линии водотока под воздействием воды)	Гидродинамический	Удар волны. Размывание (разрушение) грунтов Перенос (переотложение) частиц грунта
		Гравитационный	Смещение (обрушение) пород в береговой части
2	Опасные гидрологические явления и процессы		
2.1	Подтопление	Гидростатический	Повышение уровня грунтовых вод
		Гидродинамический	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод
		Гидрохимический	Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций
2.2	Наводнение, половодье, паводок	Гидродинамический	Поток (течение) воды
		Гидрохимический	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов
2.3	Сель	Динамический Гравитационный Гидродинамический Аэродинамический	Смещение (движение) горных пород. Удар. Механическое давление селевой 1 массы. Гидродинамическое давление селевого потока. Ударная волна.
2.4	Русловая эрозия	Гидродинамический	Гидродинамическое давление потока воды.

			Деформация речного русла.
2.5	Штормовой нагон воды	Гидродинамический	Удар волны. Гидродинамическое давление потока воды. Размывание грунтов. Затопление территории. Подпор воды в реках.
3	Опасные метеорологические явления и процессы		
3.1	Сильный ветер (ураган)	Аэродинамический	Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация
3.2	Сильные осадки		
3.2.1	Сильный снегопад	Гидродинамический	Снеговая нагрузка Снежные заносы
3.2.2	Сильная метель	Гидродинамический	Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка
3.3	Гололед	Гравитационный	Гололедная нагрузка
3.4	Град	Динамический	Удар
3.5	Заморозок	Тепловой	Охлаждение почвы, воздуха
3.6	Туман	Теплофизический	Снижение видимости (помутнение воздуха).
3.7	Гроза	Электрофизический	Электрические разряды.
4	Природные пожары		
4.1	Пожар (ландшафтный, степной, лесной)	Теплофизический	Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар
		Химический	Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы

Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту - ОЯ) - метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.

Критерии ОЯ - качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.

Перечень и критерии ОЯ приведены согласно РД 52.04.563-2002 «Критерии опасных гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения».

Таблица 60

Название и определение ОЯ	Критерий ОЯ
Очень сильный ветер	Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы 25 м/с и более
Шквал (резкое кратковременное усиление ветра)	Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более в течение 1 мин. и более
Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки)	Любой смерч, отмеченный наблюдателем
Сильный ливень (сильный ливневый дождь)	Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее
Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом)	Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее

Название и определение ОЯ	Критерий ОЯ
Очень сильный снег (значительные твердые осадки: снег, ливневой снег и др.)	Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее
Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более 1 часа)	Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час
Крупный град	Диаметр градин не менее 20 мм
Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости	Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м
Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости)	Метеорологическая дальность видимости не более 50 м
Гололедно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололедного станка)	Диаметр: - гололеда не менее 20 мм; - сложного отложения не менее 35 мм; - мокрого снега не менее 35 мм; - изморози не менее 50 мм
Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса)	Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой

Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений приведены в таблице.

Таблица 61

Название и определение КНЯ	Критерий КНЯ
Усиление мороза при сильном ветре, метель	Похолодание до - 25-34°C при максимальной скорости ветра 17-24 м/с, метель
Гололёд, налипание мокрого снега при сильном ветре	Диаметр отложения гололёда или мокрого снега 10-19 мм, или диаметр сложного отложения 25-34 мм при максимальной скорости ветра 17-24 м/с
Град, ливень, сильный ветер	Град диаметром 10-19 мм, ливень с количеством осадков за 1 час и менее 21-29 мм, или за 12 час и менее 35-49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25-29 мм) при максимальной скорости ветра 17-24 м/с
Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при ещё не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации	Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15-19 мм, для мокрого снега и дождя 35-49 мм (в горных районах 25-29мм) при максимальной скорости ветра 20-24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 градусов и более.

Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий приведены в таблице.

Таблица 62

Вид ОЯ	Возможные последствия воздействия ОЯ	Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий
Ветер, в том числе шквалы, смерчи	- повреждение отдельного оборудования; - обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи; - разрушение кровли и козырьков зданий; - опрокидывание малых архитектурных форм	- восстановление и ремонт оборудования; - отключение поврежденного оборудования, для дальнейшего развития аварии; - восстановление, предварительно приняв меры к снятию напряжения с питающего фидера ТП; - ремонт кровли.
Дождь	- затопление помещений и территорий.	- очистка дренажных сборных канав.
Снег	- нарушение нормальной работы объекта; - прекращение дорожного движения, что приведет к прекращению подвоза,	- расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли; - обесточивание и локализация поврежденных участков с

Вид ОЯ	Возможные последствия воздействия ОЯ	Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий
	погрузки и разгрузки материальных ценностей; - прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения; - завалы снега на территории; - обрыв проводов при падении деревьев.	последующей подачей напряжения от резервных источников и восстановление поврежденных участков.
Град	- повреждение мягкой кровли здания; - выход из строя оборудования.	- восстановление и ремонт кровли; - обесточить поврежденное оборудование и осуществить подачу электроэнергии на сохранившемся оборудовании.
Метель при ветре	- ограничение дорожного движения и работ на открытом воздухе.	- ограничение скорости движения, использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест.
Гололед, сложные отложения	- повреждение (выход из строя) масляных выключателей воздушных линий, что приведет к перерыву электроснабжения отдельных потребителей.	- готовность персонала к расчистке гололеда; - при повреждениях отключение поврежденного оборудования.
Туман	- ограничение использования автотранспорта	- ограничение скорости движения; - использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест.
Мороз	- возможность обморожения персонала при работе на открытом воздухе; - выход из строя оборудования.	- ограничение времени работы на открытом воздухе; - включение дополнительных секций обогрева.
Жара	- возможность теплового удара у персонала при работе на открытом воздухе; - перегрев электрооборудования.	- ограничение времени работы на открытом воздухе; - контроль за температурными датчиками, своевременная разгрузка и при необходимости остановка электрооборудования.
Резкое изменение температуры воздуха	- повреждение изоляции	- проведение осмотров электрооборудования.
Гроза	- повреждение персонала электрическим током	- прекратить работы на открытой местности и вывести персонал в безопасное место.
Гололедица	- ограничение использования автотранспорта	- применение реагентов (соль, песок); - использование цепей, шин с шипами, ограничение скорости.

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера

На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

- ливневые дожди - затопление планируемой территории и подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной поверхности;

- ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок;

- выпадение снега - конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия» для данного климатического района;

- сильные морозы - производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003) рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 34°C в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) для климатического пояса, соответствующего условиям населенного пункта;

- грозовые разряды - молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий.

Сейсмичность на территории муниципального образования согласно Приложению №1 к СП 14.13330.2011 по карте ОСР-97 С (1%) составляет менее 6 баллов шкалы MSK-64. Поэтому выполнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» не предусматривается.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: затопление, эрозионные и мерзлотные процессы, снежные заносы, морозы, град, гололедные явления, чрезвычайная пожароопасность.

В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;
- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;
- устройство противопожарных резервуаров;
- разъяснительную и воспитательную работу.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением поверхностными водами, необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений, а также проведение специальных инженерно-технических мероприятий на участках возможного затопления.

В условиях сложной чересполосицы водных горизонтов и потоков требуется создание достаточно сложных инженерно-технических систем, обеспечивающих защиту от обводнения, активное предупреждение деформаций уже в предпостроечный период - дополнительное замораживание, силикатизация, термосваи, гидрозавесы в области питания. При этом рекомендуется создание систем режимного наблюдения за состоянием грунтов и подземных вод, как для отдельных объектов, так и по целым площадкам и зонам.

В особо сложных условиях, где возможно применение I-го принципа использования грунтов обязательно создание сети режимной службы наблюдений с изучением взаимодействия мерзлотных пород и водных потоков. Выбор конструкций защитных сооружений производится на основе анализа комплекса геологических и гидрологических изысканий, прогнозных расчетов и специального моделирования.

Для защиты от склоновой и овражной эрозии необходимо предусмотреть комплекс защитных сооружений от склоновой эрозии в составе:

- регулирование поверхностного стока (перехватные сбросные лотки);

- планировка откосов с устройством берм;
- крепление откосов железобетонными плитами.

Определённые мероприятия необходимы в целях общего благоустройства территории и предотвращения развития неблагоприятных процессов на площадках, резервируемой для будущей застройки, в зонах инженерно - транспортных коммуникаций. Намечается засыпка верховых частей и отвершков оврагообразований, перехват ливневых вод с прилегающих водосборных площадей, крепление откосов ложа оврагов, прокладка водоотводных и дренажных коллекторов вдоль тальвегов.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

6.2 Перечень возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование территории

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории муниципального образования может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные вещества.

Опасность чрезвычайных ситуаций социально-экономического характера для населения и территории муниципального образования может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на критически важных объектах, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращение обеспечения водой, теплом, электроэнергией, нарушение работы железнодорожного транспорта).

Учитывая показатели износа основных фондов, на территории муниципального образования объективно существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Наиболее частыми чрезвычайными ситуациями природного характера на территории муниципального образования в зимнее время могут быть: сильный ветер, метели и снегопады, что может привести к частичному нарушению нормальной работы объектов жизнеобеспечения: обрыву линий электропередач, размораживанию систем отопления; приостановке движения ж/дорожного и автомобильного транспорта.

Этим опасным природным явлениям подвергаются потенциально опасные объекты, железная и автомобильная дороги, объекты жизнеобеспечения населения.

В сухое и жаркое лето возможны отдельные очаги возгорания тундры, которые в свою очередь могут представлять опасность для объектов, расположенных вне населенных пунктов.

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать:

- аварии на потенциально опасных объектах;
- аварии на транспортных коммуникациях;
- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока на планируемой территории;
- террористические акты.

Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Планируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварий на опасных производственных объектах. Кроме того, в населенном пункте размещены пожаро-, взрывоопасные объекты и системы жизнеобеспечения населения (сооружения и коммуникации инженерного обеспечения).

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуаций, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведения террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); развитие и модернизация существующей системы водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2011); развитие объектов транспортной инфраструктуры.

Защита населения, проживающего в некатегоризированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Оценка последствий возникновения аварий на потенциально опасных объектах

На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность объекты жизнеобеспечения населения, потенциально опасные объекты. На территории населенных пунктов расположен ряд критически важных объектов - объектов, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики муниципального образования, или существенному ухудшению безопасности, а также нормальных условий жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях на длительный период времени. Учитывая большую значимость критически важных объектов сельского поселения для населения и предприятий, расположенных на его территории, каждый из этих объектов представляет определенный вид опасности (социально-экономической и техногенной), связанный либо с прекращением деятельности данного (объекты жизнеобеспечения), либо с опасными веществами, находящимися на территории объекта.

На территории располагаются и планируются к размещению АЗС.

Воздействие вышеперечисленных объектов на проектируемую территорию, зоны поражения и мероприятия по защите территории предусмотреть в соответствии с мероприятиями в составе проектной документации на каждый объект.

Оценка последствий возникновения аварий на транспортных коммуникациях

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- на автомобильном транспорте - нарушение водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололед);

- на воздушном транспорте - опасностью данного транспорта является неисправность систем и обледенение поверхности летательных аппаратов, а также немаловажен человеческий фактор (согласно статистики аварийности на воздушных судах наиболее вероятное возникновение аварии - это при выполнении операции взлёт-посадка, в которой непосредственно принимает участие человек), что в свою очередь приводит к крушению летательных аппаратов. Аварии на воздушном транспорте приводят к человеческим жертвам и материальным потерям, а размер потерь зависит от типа воздушного транспорта и количества посадочных мест. Основной опасностью данного вида транспорта является то, что при возникновении чрезвычайной ситуации в большинстве случаев приводит к гибели всех людей находящихся на борту воздушного судна.

- на трубопроводном транспорте или газопроводе - разгерметизация и порыв трубопроводов (коррозия, циклические нагрузки, механическое повреждение и т.д.).

Учитывая то, что причинами аварий являются неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, автодорог и слабая личная дисциплина, и подготовка работников, работающих в этой сфере, рост аварий имеет тенденцию к увеличению, так как кроме профилактической работы необходимы значительные материальные затраты на ремонт, реконструкцию дорог и обновление автопарка. Большую вероятность возникновения техногенных аварий, способных перерасти в крупную экологическую катастрофу, придает высокая степень изношенности основных производственных фондов.

Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте

Чрезвычайные ситуации связаны с дорожными авариями при транспортировке опасных грузов по дорогам. Непосредственно к опасным маршрутам относятся дороги, используемые для доставки нефтепродуктов.

Наибольшую опасность при перевозке опасных веществ представляет аварии на автомобильном транспорте, что в свою очередь приведёт к опрокидыванию цистерны, разливу нефтепродуктов с последующим возгоранием и взрывом ёмкости с возникновением огненного шара. При возникновении данного аварийного сценария в районе жилой застройки в зону поражающих факторов попадают жилые здания и население населённого пункта.

Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией является взрыв автомобильной цистерны в результате аварии на автомобильной дороге. В результате аварии на дороге происходит пролив нефтепродуктов с последующим возгоранием, при термическом воздействии на цистерну происходит вскипание нефтепродуктов, что влечёт за собой взрыв автомобильной цистерны.

Риски возникновения ЧС на трубопроводном транспорте или газопроводе

Протяженность межпоселковых трубопроводов, составит 22 км. По территории населенных пунктов проходят:

- газопровод высокого давления Каменный Лог - Пермь, диаметр 720 мм;
- газопровод высокого давления Ярино – Пермь;
- нефтепровод Каменный Лог – Пермь.

На магистральных газопроводах и продуктопроводах основными причинами аварий являются:

- коррозионный износ труб, запорной и регулирующей арматуры;
- несанкционированные врезки в трубопроводы;
- внешние механические воздействия, криминальные действия с целью хищения транспортируемых продуктов;
- брак при строительно-монтажных работах и отступления от проектных решений.

Аварии при разгерметизации газопровода могут, сопровождаются следующими процессами и событиями:

- истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта);
- закрытие отсекающей арматуры;
- истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Природный газ поднимается в атмосферу (он легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом, газы образуют облако взрывоопасной смеси.

Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу.

Взрывное горение при авариях на газопроводе может происходить также по одному из двух режимов - дефлаграционному или детонационному. При оперативном прогнозировании принимают, что процесс развивается в детонационном режиме.

При оперативном прогнозировании на плане местности вдоль газопровода наносятся зоны возможных полных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа. Ориентировочные границы разрушений указаны в таблице.

Таблица 63

Наименование зоны разрушений	Радиус зоны разрушений, м
Полных	2
Сильных	3
Средних	4
Слабых	12

Оценка последствий возникновения аварий на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока жилой застройки

Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую опасность представляют аварии на системах электроснабжения.

Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наиболее частой причиной гибели людей в результате поражения электрическим током. Неисправности электрических сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями правил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения чрезвычайных ситуаций, источником которых являются пожары ($2,8 \times 10^{-1}$ случаев в год).

Оценка последствий террористических актов

Расчет последствий подрыва заряда конденсированных взрывчатых веществ - 50 кг тротила на планируемой территории.

Расчеты последствий террористического акта необходимо выполнять согласно методик, изложенных в Сборнике методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (Книга 2), М., МЧС России, 1994.

В общем виде, параметры взрыва конденсированных взрывчатых определяются в зависимости от вида, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва.

Ориентировочные границы зон возможных разрушений:

- радиус зоны полных разрушений - 23 м;

- радиус зоны сильных разрушений - 53 м;
- радиус зоны средних разрушений - 107 м;
- радиус зоны слабых разрушений - 196 м.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарных разрывов от существующих и проектируемых автозаправочных станций, складов ГСМ;
- оснащение территорий автозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;
- контроль за состоянием емкостей на складах ГСМ, автозаправочных станциях, замена поврежденного коррозией оборудования;
- применение изоляционных покрытий на территории складов ГСМ и АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;
- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
- формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрывов пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;
- соблюдением норм технологического режима;
- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.
- установлением в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Надежность водоснабжения населенных пунктов обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;
- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;
- наличие резервного электроснабжения;
- заменой устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
- обучения и повышения квалификации работников предприятий; созданием аварийного запаса материалов.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

- трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись: «Огнеопасно газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;
- материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий,

утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-70.

Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных аварий (катастроф) могут являться:

- ликвидация пожаров (взрывов) на территории железнодорожной станции, связанная с необходимостью вывода железнодорожного состава с территории станции на перегоны, тупики и подъездные пути;
- необходимость использования тепловозов для рассредоточения составов на электрифицированных участках;
- затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие мощных средств пожаротушения;
- труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техники;
- наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки, характеризующейся массовым возникновением санитарных и безвозвратных потерь;
- необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в другие населенные пункты в связи со спецификой лечения;
- трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных населенных пунктов и оказавшихся на месте катастрофы.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

В чрезвычайных ситуациях резко увеличиваются грузо - и пассажиропотоки. Этот фактор следует учитывать при подготовке сети автомобильных дорог к устойчивой работе при чрезвычайных ситуациях. Особое внимание должно уделяться дорожному обеспечению эвакуации населения из пострадавших районов, так как состояние автодорог непосредственно влияет на сроки ее осуществления. В период эвакуации на отдельных участках дорог возможны заторы вследствие перегруженности и неподготовленности дорог к этим перевозкам. Для эффективного функционирования дорог в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций они должны обладать эксплуатационными характеристиками, способствующими решению задач, возникающих при ликвидации таких ситуаций. Это должно достигаться организационно-техническими мероприятиями, проводимыми как в период, предшествующий возникновению чрезвычайной ситуации, так и в процессе ликвидации ее последствий.

Для предотвращения аварий на трубопроводах и пожаро-взрывоопасных объектах необходимо безотлагательное проведение организационно-технологических мероприятий, направленных на сокращение числа и размеров аварий и принятия системы мер по ликвидации их последствий.

Организационно-технологические мероприятия:

1) Совершенствование электрохимической защиты трубопроводов, емкостей и резервуаров для хранения нефтепродуктов от коррозии, контроль за их состоянием.

Для уменьшения аварий производится дефектоскопия труб и емкостей, применяются антикоррозийные покрытия, ингибиторы коррозии.

2) Своевременный ремонт и замена аварийно-опасных элементов хранения и участков трубопроводов.

3) Формирование на предприятиях аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими специализированными машинами и механизмами.

Как показывает анализ, основными причинами взрывов газа являются изношенность газовых трубопроводов, бытовых приборов и оборудования, а также самовольное подключение жителей к газовым сетям. Большое количество взрывов газа в жилых домах связано с бесконтрольным использованием населением газовых баллонов.

Меры по предупреждению данных ЧС в основном связаны с осуществлением реконструкции и капитального ремонта теплоэнергетических систем и сетей жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, а также принятием специальных программ по указанной проблеме.

Размещение эвакуированного населения необходимо предусматривать в зданиях общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, спортивных сооружениях, общежитиях и т.п.). Порядок оповещения и размещения должен доводиться до всех категорий населения. Регистрация эвакуоконтингента производится непосредственно в местах его размещения.

Транспортное обеспечение и временное размещение эвакуонаселения осуществляется по заранее отработанным планам и в оперативном порядке.

6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального характера на функционирование застраиваемой территории

ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. Патогенные (болезнетворные) микробы вызывают заразные (инфекционные) заболевания человека, животных и растений. Все патогенные микробы - паразиты, т.е. живут и размножаются в других организмах и могут вызывать болезни. В зависимости от форм и размеров патогенных микробов различают: бактерии, риккетсии, вирусы, грибки, простейшие, прионы.

В основу классификации инфекционных болезней людей положен механизм передачи возбудителя. Кроме того, инфекционные болезни также делят на: кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей (аэрозольные), кровяные (трансмиссивные) инфекции и инфекции наружных покровов. Широко применяется классификация инфекционных болезней по виду возбудителя: вирусные, риккетсиозы, бактериальные, протозойные, гельминтозы, болезни системы крови. Заболевания людей и животных проявляются в виде особо опасной инфекции.

Особо опасная инфекция - состояние зараженности организма людей или животных, проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во времени и пространстве и вызывающей тяжелые последствия для здоровья людей и сельскохозяйственных животных либо летальные исходы. К особо опасным болезням людей относятся: чума, холера, СПИД, сибирская язва, дизентерия, тулеремиа, сеп, туберкулез, менингит, дифтерия, гепатит, грипп, корь и др. К особо опасным болезням животных относятся: ящур, классическая чума свиней, псевдочума птиц, инфекционный гепатит, бешенство, бруцеллез, столбняк и др.

Риски возникновения ЧС, связанных с инфекционной заболеваемостью людей на территории муниципального образования отсутствуют. За последние годы на территории муниципального образования вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось. Эпифитотийных вспышек болезней сельскохозяйственных культур на территории района не наблюдалось.

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней. На территории муниципального образования отсутствуют возможные источники ЧС биолого-социального характера.

6.4 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из поверхностных источников с использованием разводящих сетей водопровода по территориям населенных пунктов. Источником наружного противопожарного водоснабжения являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. На территории отсутствуют системы обеспечения пожарной безопасности.

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо.

Для обеспечения противопожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ в настоящее время на территории работает 1 пожарное депо (6 автомобилей) в г.Добрянка. Таким образом, планом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие нормированную транспортную доступность пожарными машинами.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

Проектом предусматривается выполнение мероприятий по развитию существующих систем водоснабжения территории, включающих установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, ремонт (замену) существующей водопроводной инфраструктуры. Установка пожарных гидрантов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями - магистралями, санитарно-защитными зонами;
- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой водно-зелеными пространствами;
- единая система озеленения территории - внутриквартальное озеленение, скверы, бульвары, парки, лесопарки, городские леса, что позволяет использовать зеленые насаждения как противопожарные разрывы;
- разрывы между застройкой и лесными массивами: для многоэтажной застройки - не менее 50 м; для малоэтажной застройки с приусадебными участками и коллективных садов - не менее 15 м до лесных массивов;
- дальнейшее развитие улично-дорожной сети со строительством магистралей, улиц с твердым покрытием;
- развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений населенного пункта; сети кольцевые;
- устройство пожарных подъездов (пирсов) через каждые 500 м береговой полосы водных объектов в пределах застройки для забора воды на пожаротушение.
- при размещении проектируемых объектов соблюдены противопожарные разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов;
- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории предусмотрены согласно требованиям, ст.66 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений;
- по всей длине - к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на

расстояние не более 50 м. Ширина проездов для пожарной техники должно составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15х15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В части, касающейся противопожарного водоснабжения поселения, необходимо учитывать требования ст.68 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 2 гидрантов, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 40 литров в секунду на 1 пожар.



7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования, рекреационные земли, земли для развития.

Границы сельского поселения установлены законом Пермского края от 10 ноября 2004г. № 1743-358 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований административной территории города Добрянки Пермского края». В результате установления границ в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями лесного фонда признаются земли, покрытые лесом, а также не покрытые им, но предоставленные или предназначенные для ведения лесного хозяйства.

В ходе подготовки проекта ГП, в целях развития сельского поселения в целом и входящего в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение ГП, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования.

Соответственно, в результате утверждения ГП, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Красносудское сельское поселение, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

До утверждения ГП, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 20, 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации. После согласования проекта ГП и его утверждения, Районная Дума, утвердившая ГП, направляет копию ГП в течение пяти

дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее - орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Таблица 64

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ

Населенный пункт	Кадастровый номер участка	Общая площадь, га	Существующая категория	Планируемая категория	Цель планируемого использования	Обоснование включения или исключения земель и земельных участков в/из границ населенных пунктов
Земли, включаемые в границы населенного пункта						
д.Гари	59:18:3670101:31	0,38	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Гари	59:18:0440101:262	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Гари	59:18:0440101:263	0,13	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Гари	59:18:0440101:261	0,53	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Гари, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Гари	59:18:3670101:291	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Гари	59:18:3670101:292	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Гари	59:18:3670101:293	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Гари	Часть участка 59:18:0440101:92	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Гари, но частично фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Гари	Часть кадастрового квартала 59:18:0440101	0,69	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Рациональное использование земель при установлении границы
	Итого:	2,32				

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Боровково	59:18:3630202:627	0,86	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Боровково, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Боровково	Часть кадастрового квартала 59:18:0430101	0,74	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Рациональное использование земель при установлении границы
	Итого:	1,60				
д.Ельники	59:18:0460101:130	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Ельники, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Ельники	59:18:0460101:112	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Ельники	Часть участка 59:18:3630202:481	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Ельники	59:18:3630202:426	0,27	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Ельники	59:18:3630202:2415	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Ельники	59:18:3630202:2498	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Ельники	59:18:3630202:2497	0,02	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Ельники	59:18:3630202:2501	0,01	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Ельники	59:18:3630202:2496	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Ельники	59:18:3630202:2502	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Ельники	59:18:3630202:2500	0,01	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Ельники	59:18:3630202:2399	0,25	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Ельники	59:18:3630202:2499	0,13	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Ельники	Часть кадастрового квартала 59:18:3630202	0,39	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Рациональное использование земель при установлении границы
д.Ельники	Часть кадастрового квартала 59:18:0460101	0,12	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Зона рекреационного назначения	Рациональное использование земель при установлении границы
	Итого:	1,90				
д.Конец Гор	59:18:0470101:7	0,04	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:0470101:25	0,05	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470101:53	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:0470101:62	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470101:64	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470101:100	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470101:118	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:0470101:119	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470101:121	0,04	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470101:122	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470101:123	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470101:126	0,04	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:0470101:156	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470102:11	0,04	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:0470103:4	0,05	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470103:5	0,02	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470103:5	0,02	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:0470103:9	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:0470103:14	0,04	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470103:51	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470103:53	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470103:103	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:0470103:145	0,02	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470103:146	0,03	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470103:147	0,05	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470103:151	0,03	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0470103:252	0,00	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:0470103:273	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	Часть участка 59:18:0470103:275	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:0000000:15693	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:3630202:427	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	находится внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:3630202:501	0,04	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:3630202:502	0,03	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630202:648	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630202:800	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:801	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:802	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:803	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:804	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:805	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:806	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:807	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:808	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:809	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:810	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:811	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:812	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:3630202:813	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:814	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:815	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:816	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:817	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:818	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:819	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:820	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:821	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:822	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:823	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:824	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:825	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:826	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:827	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:828	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за
д.Конец Гор	59:18:3630202:829	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:830	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:831	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:831	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:3630202:832	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:833	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:834	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:835	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:836	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:837	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:838	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:839	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:840	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:841	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:842	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:843	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:844	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:845	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:846	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:847	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:848	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.
д.Конец Гор	59:18:3630202:849	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:850	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:3630202:851	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:852	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:853	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:854	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:855	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:856	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:857	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:858	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:859	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:860	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:861	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:862	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:863	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:864	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:865	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:866	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:867	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:868	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:869	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:3630202:870	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:871	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:872	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:873	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:874	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:875	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:876	0,24	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:877	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:878	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:879	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:880	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:881	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:882	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:883	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:884	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:885	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:886	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:887	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:888	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:3630202:889	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:890	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:891	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:892	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:893	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:894	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:895	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:896	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:897	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:898	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:899	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:900	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:901	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:902	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:903	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:904	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:905	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:906	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:907	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:3630202:908	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:909	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:910	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:911	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:912	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:913	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:914	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:915	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:916	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:917	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:918	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:919	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:920	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:921	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:922	2,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктур	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:923	9,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктур	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:3630202:2174	1,50	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:3630202:1820	0,60	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Конец Гор, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630202:1821	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Конец Гор	59:18:3630202:2468	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	Часть кадастрового квартала 59:18:3630202	1,17	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Рациональное использование земель при установлении границы
д.Конец Гор	Часть кадастрового квартала 59:18:3630206	1,10	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	Часть кадастрового квартала 59:18:3630205	1,35	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	Часть кадастрового квартала 59:18:0470103	0,47	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	Часть кадастрового квартала 59:18:0470101	0,03	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:1	0,07	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:3630205:2	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:3630205:3	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:3630205:4	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:3630205:5	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:6	0,02	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:16	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:67	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:68	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:69	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:113	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:3630205:114	0,04	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:116	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:117	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:122	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:3630205:132	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:3630205:133	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:134	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:135	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:136	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:137	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:138	0,14	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:139	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:140	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:3630205:141	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630205:144	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:2	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:3	0,07	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:3630206:4	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:5	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:6	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:7	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:3630206:8	0,07	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:9	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:10	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:11	0,07	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:12	0,04	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:3630206:13	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:14	0,04	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:15	0,11	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:16	0,03	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:3630206:17	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:18	0,03	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:19	0,07	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:21	0,16	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:3630206:22	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:23	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:24	0,07	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:28	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630206:29	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	Часть участка 59:18:0000000:15803	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	Часть участка 59:18:0000000:15603	0,74	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
	Итого:	47,42				
д.Адищево	59:18:0410101:425	0,03	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Адищево, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.
д.Адищево	59:18:0410101:567	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Адищево	59:18:3630202:664	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Адищево	59:18:0410101:135	0,04	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Адищево	Часть участка 59:18:0410101:129	0,74	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	
д.Адищево	Часть кадастрового квартала 59:18:0410101	1,93	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку, под зону рекреационного назначения	Рациональное использование земель при установлении границы
	Итого:	2,86				
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:78	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данные земельные участки в настоящий момент являются землями населенных пунктов и по адресу относятся к п.ст.Пальники, но частично фактически находятся за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:102	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:115	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:121	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:125	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:131	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:132	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данные земельные участки в настоящий момент являются землями населенных пунктов и по адресу относятся к п.ст.Пальники, но частично фактически находятся за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:138	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:141	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:142	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:143	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:184	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:186	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:202	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данные земельные участки в настоящий момент являются землями населенных пунктов и по адресу относятся к п.ст.Пальники, но частично фактически
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:249	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:250	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	находятся за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:251	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:271	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	59:18:0500101:1559	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0500101:1560	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Пальники	Часть кадастрового квартала 59:18:0500101	0,42	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Рациональное использование земель при установлении границы
	Итого:	2,98				
д.Городище	59:18:0450101:26	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Городище, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Городище	59:18:0510101:40	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к ст.5 км. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы д.Городище
д.Городище	59:18:0510102:25	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:0450101:462	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Городище, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Городище	59:18:0510101:341	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к ст.5 км. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы д.Городище
д.Городище	59:18:0450101:181	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Городище, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Городище	59:18:0510101:349	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к ст.5 км. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы д.Городище
д.Городище	59:18:0450101:154	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Городище, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Городище	59:18:0510101:122	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к ст.5 км. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы д.Городище
д.Городище	59:18:3630101:1575	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Городище, но фактически находится за
д.Городище	59:18:3630101:1576	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Городище	59:18:3630101:1577	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Городище	59:18:3630101:1578	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1579	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1580	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1581	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Городище, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Городище	59:18:3630101:1582	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1583	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1584	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1585	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1586	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1587	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1588	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1589	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1590	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1591	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1592	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1593	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1594	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1595	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Городище	59:18:3630101:1596	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	населенных пунктов и по адресу относится к д.Городище, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Городище	59:18:3630101:1597	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1598	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1599	0,30	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1600	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1601	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1602	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1603	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1604	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Городище, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Городище	59:18:3630101:1605	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1606	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1607	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1608	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1609	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1610	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1611	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1612	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1613	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:1614	0,94	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Городище	59:18:3630101:411	1,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.Залесная. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы д.Городище
д.Городище	59:18:3630101:412	0,91	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:0450101:463	0,04	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Городище, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Городище	59:18:0450101:128	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:0510101:123	0,05	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к ст.5 км. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы д.Городище
д.Городище	59:18:0510101:107	0,05	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Городище	59:18:3630101:2128	0,01	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находится внутри границ населенных пунктов.
д.Городище	59:18:3630101:2997	0,11	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Городище	59:18:3630101:2998	0,17	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Городище	59:18:3630101:2999	0,17	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	находится внутри границ населенных пунктов.
д.Городище	59:18:3630101:3000	0,17	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Городище	59:18:3630101:3001	0,18	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Городище	59:18:3630101:3002	0,17	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Городище	59:18:3630101:3003	0,17	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Городище	59:18:3630101:3004	0,16	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Городище	Часть кадастрового квартала 59:18:0450101	1,33	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Рациональное использование земель при установлении границы
д.Городище	Часть кадастрового квартала 59:18:3630101	1,65	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
	Итого:	14,10				
д.Бобки	59:18:3630201:242	26,02	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:285	20,79	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:575	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:576	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:577	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.
д.Бобки	59:18:3630201:578	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:579	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:580	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:581	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:582	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:583	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:584	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:585	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:586	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:587	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:588	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:589	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:590	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:591	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:592	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:593	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:594	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:595	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:596	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:597	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:598	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:599	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:600	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:601	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:602	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:603	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:604	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:605	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:606	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:607	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:608	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:609	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:610	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:611	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:612	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:613	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:614	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:615	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:616	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:617	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:618	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:619	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:620	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:621	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:622	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:623	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:624	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:625	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:626	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:627	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:628	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:629	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:630	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:631	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:632	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:633	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:634	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:635	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:636	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:637	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:638	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:639	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:640	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:641	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:642	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:643	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:644	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:645	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:646	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:647	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:648	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:649	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:650	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:651	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:652	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:653	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:654	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:655	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:656	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:657	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:658	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:659	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:660	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:661	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:662	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:663	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:664	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:665	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:666	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:667	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:668	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:669	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:670	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:671	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:672	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:673	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:674	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:675	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:676	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:677	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:678	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:679	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:680	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:681	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:682	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:683	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:684	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:685	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:686	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:687	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:688	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:689	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:690	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:691	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:692	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:693	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:694	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:695	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:696	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:697	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:698	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:699	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:700	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:701	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:702	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:703	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:704	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:705	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:706	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:707	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:708	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:709	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:710	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:711	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:712	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:713	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:714	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:715	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:716	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:717	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:718	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:719	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:720	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:721	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:722	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:723	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:724	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:725	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:726	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:727	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:728	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:729	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:730	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:731	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:732	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:733	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:734	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:735	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:736	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:737	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:738	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:739	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:740	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:741	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:742	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:743	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:744	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:745	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:746	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:747	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:748	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:749	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных
д.Бобки	59:18:3630201:750	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:751	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:752	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:753	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:754	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:755	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:756	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:757	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:758	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:759	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:760	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:761	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:762	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:763	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:764	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:765	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:766	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:767	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:768	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных
д.Бобки	59:18:3630201:769	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:770	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:771	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:772	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:773	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:774	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:775	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:776	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:777	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:778	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:779	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:780	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:781	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:782	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:783	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:784	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:785	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:786	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:787	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных
д.Бобки	59:18:3630201:788	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:789	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:790	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:791	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:792	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:793	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:794	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:795	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:796	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:797	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:798	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:799	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:800	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:801	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:802	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:803	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:804	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных
д.Бобки	59:18:3630201:805	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:806	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:807	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:808	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:809	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:810	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:811	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:812	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:813	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:814	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:815	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:816	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:817	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:818	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:819	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:820	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:821	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:822	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:823	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных
д.Бобки	59:18:3630201:824	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:825	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:826	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:827	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:828	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:829	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:830	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:831	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:832	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:833	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:834	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:835	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:836	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:837	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:838	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:839	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:840	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:841	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:842	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:843	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:844	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:845	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:846	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:847	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:848	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:849	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:850	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:851	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:852	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:853	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:854	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:855	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:856	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:857	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:858	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:859	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:860	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:861	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:862	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:863	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:864	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:3630201:865	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:866	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Бобки	59:18:3630201:867	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:868	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:869	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:870	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:871	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:872	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:873	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:874	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:875	6,29	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:2313	0,25	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
п.ст.Бобки	59:18:0420101:2	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы п.ст.Бобки
п.ст.Бобки	59:18:3630201:1969	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:3630201:1968	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:1110	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:1107	0,02	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:186	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.Бобки	59:18:0420101:1049	0,29	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Общественно-деловая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы п.ст.Бобки
п.ст.Бобки	59:18:0420101:1069	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:1096	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:862	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:1063	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:1023	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:917	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:1047	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:1102	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы п.ст.Бобки
п.ст.Бобки	59:18:0420101:164	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:190	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:168	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:167	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:36	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:133	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы п.ст.Бобки
п.ст.Бобки	59:18:0420101:123	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:101	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:35	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:47	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.Бобки	59:18:0420101:915	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:120	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:69	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:7	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:116	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы п.ст.Бобки
п.ст.Бобки	59:18:0420101:42	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:160	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:200	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:858	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:44	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:175	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:1068	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:1014	0,03	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:124	0,34	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:3	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы п.ст.Бобки
п.ст.Бобки	59:18:0420101:211	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:131	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:88	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:25	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.Бобки	59:18:0420101:222	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:197	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:105	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:34	0,27	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:161	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:143	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы п.ст.Бобки
п.ст.Бобки	59:18:0420101:114	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:865	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:238	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:246	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:52	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:245	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:14	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:80	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:51	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:886	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы п.ст.Бобки
п.ст.Бобки	59:18:0420101:242	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:28	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:244	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.Бобки	59:18:0420101:237	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:10	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:13	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:914	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.Бобки	59:18:0420101:62	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы п.ст.Бобки
п.ст.Бобки	59:18:0420101:169	12,50	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	
п.ст.Бобки	Часть кадастрового квартала 59:18:0420101	30,36	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, зона сельскохозяйственного использования, под жилую застройку, под зону рекреационного назначения	Рациональное использование земель при установлении границы
п.ст.Бобки	Часть кадастрового квартала 59:18:3630201	0,25	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
	Итого:	53,05				
д.Залесная	Часть участка 59:18:0400101:211	0,01	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	Часть участка 59:18:0000000:15334	7,92	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Общественно-деловая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, д.Кулигино. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы д.Залесная
д.Залесная	59:18:0000000:15336	1,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Общественно-деловая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	Часть участка 59:18:0400101:453	0,02	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона рекреационного назначения	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	Часть участка 59:18:3630201:503	0,03	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	Часть участка 59:18:3630101:235	0,02	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	Часть участка 59:18:3630101:238	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	Часть участка 59:18:0000000:12578	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	Часть участка 59:18:3630101:200	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	Часть участка 59:18:3630101:161	0,03	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	Часть участка 59:18:0400101:748	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктур	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1001	0,70	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1002	0,53	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1003	0,57	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:1004	0,53	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1005	0,43	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1006	1,47	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1008	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1009	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1010	0,27	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1011	0,28	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1012	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1013	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1014	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1015	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1016	0,28	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1017	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1018	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1019	0,32	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1020	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1021	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1022	0,05	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1023	0,34	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:1024	0,27	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1025	0,05	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1034	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1035	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1036	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1037	0,04	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1146	0,47	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:140	16,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:156	2,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:157	3,44	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:162	1,80	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:169	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1790	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1791	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1792	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1793	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1794	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1795	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1796	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:1797	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1799	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1800	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1801	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1802	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1805	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1806	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1807	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1808	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1857	0,00	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:205	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:207	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:208	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:209	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	Часть участка 59:18:3630101:210	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	Часть участка 59:18:3630101:211	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:212	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.
д.Залесная	59:18:3630101:213	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:214	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:215	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:216	0,24	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:217	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:219	0,04	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:220	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:221	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:222	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:223	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:224	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:225	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:226	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:227	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:228	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:230	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:231	0,24	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:232	0,05	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:233	0,24	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:234	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	Часть участка 59:18:3630101:236	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:237	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	пунктов.
д.Залесная	Часть участка 59:18:3630101:239	0,04	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:246	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:251	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:252	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:254	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:255	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:256	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:257	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:258	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:259	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:260	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:261	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:263	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:265	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:27	6,70	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Общественно-деловая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:28	6,70	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Общественно-деловая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных
д.Залесная	59:18:3630101:2982	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:2983	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:2986	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:2987	0,03	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:3060	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:3061	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:337	0,35	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:3429	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:3430	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:3437	0,50	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:3500	63,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:3528	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:3529	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:843	0,57	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:844	0,57	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:845	0,57	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:846	0,60	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:847	0,40	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:848	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:849	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:850	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:851	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:854	0,29	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:884	0,32	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:885	0,24	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:886	0,38	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:887	0,39	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:888	0,44	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:889	0,50	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:890	0,50	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:891	0,58	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:892	0,53	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:893	0,67	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:894	0,49	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:895	0,54	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:896	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:930	0,61	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:931	0,77	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:932	0,69	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:933	0,69	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:934	0,56	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:935	0,42	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:936	0,65	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:937	0,38	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:938	0,55	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:939	0,44	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:940	0,69	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:941	0,57	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:942	0,67	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:943	0,64	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:944	0,40	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:945	0,28	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:946	0,38	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:947	0,42	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:948	0,41	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:949	0,77	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:950	0,63	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.
д.Залесная	59:18:3630101:951	0,67	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:952	0,53	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:953	0,50	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:954	2,24	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:969	0,46	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:970	0,37	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:971	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:972	0,24	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:973	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:974	0,34	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:975	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:976	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:977	0,35	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:978	0,32	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:979	0,38	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:980	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:981	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:982	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:983	0,37	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.
д.Залесная	59:18:3630101:984	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:985	0,27	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:986	0,47	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:987	0,82	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:988	0,28	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:989	0,36	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:990	0,63	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:991	0,42	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:992	0,36	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:993	0,48	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:994	0,58	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:995	0,47	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:996	0,37	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:997	0,50	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:107	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:108	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:114	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1153	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:1154	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1156	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1157	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630201:1158	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:1159	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1160	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1161	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1162	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1163	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1164	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:1165	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1166	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1167	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1168	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1169	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1170	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1172	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1173	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1174	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:1175	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1176	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1177	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630201:1179	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:1180	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1181	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1183	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1184	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1185	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1186	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:1187	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1188	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1189	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1190	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1191	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1194	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1195	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:155	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:156	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:157	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.
д.Залесная	59:18:3630201:1619	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1620	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630201:1793	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:1794	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1795	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1796	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1797	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1798	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1799	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:1800	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1801	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1802	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1803	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1804	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1805	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1806	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1807	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1808	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1809	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.
д.Залесная	59:18:3630201:181	11,40	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Общественно-деловая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1810	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630201:1811	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:1812	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1813	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1814	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1815	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1816	0,20	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1817	0,47	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:1818	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1925	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1926	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1935	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:1936	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:2110	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:2111	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:2112	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:2115	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:2116	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:2117	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:2118	111,93	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630201:2306	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:2307	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:2308	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:2309	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:2412	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:2413	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:2414	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:2476	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:2477	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:2478	1,02	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:2479	0,80	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:2481	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:2482	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:25	6,66	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630201:30	1,50	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	Часть участка 59:18:3630201:31	1,01	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1143	0,01	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктур	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1199	0,22	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктур	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:1201	0,02	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктур	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находится внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1211	0,00	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктур	
д.Залесная	59:18:3630101:1212	0,01	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктур	
д.Залесная	59:18:3630101:1214	0,29	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктур	
д.Залесная	59:18:3630101:1405	0,15	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктур	
д.Залесная	59:18:3630101:288	0,22	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находится внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:289	0,22	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:291	0,20	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:294	0,21	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:371	0,49	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:372	0,32	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находится внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:373	0,25	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:374	0,12	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:427	0,00	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	находится внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:428	0,00	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:287	0,05	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	
д.Залесная	59:18:0000000:236	0,68	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктур	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1216	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1217	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1218	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1219	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1220	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1223	0,25	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1224	0,27	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1225	0,31	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1226	0,30	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:1227	0,21	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1228	0,26	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1229	0,26	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1230	0,24	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Общественно-деловая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:1232	0,27	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1234	0,28	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1236	0,31	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1237	0,30	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1238	0,24	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1239	0,22	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1242	0,13	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1243	0,25	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1244	0,29	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:1245	0,24	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1246	0,23	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1247	0,07	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1248	0,11	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1395	6,44	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1396	0,18	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1397	0,16	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1398	0,00	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктур	
д.Залесная	59:18:3630101:1555	0,03	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1556	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1557	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1558	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1559	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:1560	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1561	0,22	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1562	0,23	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1563	0,23	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1564	0,23	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1565	0,23	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1566	0,24	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1567	0,25	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1569	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1646	5,60	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1647	0,22	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1648	0,18	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1809	0,17	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:1810	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:1817	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:1818	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:192	0,23	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:193	0,23	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:194	0,24	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:195	0,23	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:196	0,28	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:197	0,27	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:198	0,28	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	Часть участка 59:18:3630101:1980	0,32	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:199	0,29	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:2016	0,22	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:2017	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:2024	0,17	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:2025	0,16	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:2026	0,18	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:2027	0,18	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:204	0,33	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:240	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:242	0,29	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	Часть участка 59:18:3630101:243	0,36	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	Часть участка 59:18:3630101:244	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:247	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:248	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:249	0,13	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:250	0,23	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:271	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:272	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:282	0,32	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:283	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:284	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:285	0,16	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:286	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:287	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3159	0,17	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:3160	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3181	0,13	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:3182	0,13	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:3183	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:3184	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:32	0,16	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:33	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:34	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:35	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:3641	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3642	0,13	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3643	0,13	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3644	0,13	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3645	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:3646	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3647	0,39	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:3648	0,49	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3649	0,47	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:3650	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3651	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3652	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3653	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3654	0,11	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:3655	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3656	0,14	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3657	0,14	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3658	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:3659	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:3660	0,14	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:3661	0,14	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:37	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:38	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:857	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:858	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона производственного использования	
д.Залесная	59:18:3630101:897	0,39	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:898	0,34	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:899	0,39	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:900	0,34	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:901	0,27	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:902	0,26	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:903	0,26	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:904	0,28	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630101:905	0,24	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:906	0,26	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:907	0,25	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:908	0,27	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:909	0,29	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:910	0,30	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:911	0,32	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:912	0,01	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:913	0,26	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:914	0,27	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:915	0,22	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
д.Залесная	59:18:3630101:916	0,28	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630101:917	0,21	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилая зона	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	Часть участка 59:18:3630101:96	0,24	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:100	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:101	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:102	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:103	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:105	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:106	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:1071	1,11	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:109	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:110	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:112	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:116	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:117	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630201:118	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:119	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:120	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:121	0,21	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:122	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:123	0,21	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:124	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:125	0,21	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:126	0,30	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:128	0,21	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:129	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:130	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:131	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630201:132	0,18	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:135	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:137	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:139	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:141	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:143	0,18	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:145	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:146	0,21	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:147	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:148	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:149	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:150	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:151	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630201:152	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:153	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:154	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:158	0,61	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:1621	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:1622	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:1927	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:1928	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:1929	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:1930	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:1932	0,18	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:1933	0,01	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:1934	0,01	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630201:1941	0,01	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:1942	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:1943	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:1944	0,01	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:1945	0,01	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:2114	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:2302	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:2303	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:2310	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:2311	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:2490	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:2491	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:419	0,50	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630201:94	0,18	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:95	0,21	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено включение земельного участка в границы населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	59:18:3630201:96	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:97	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:98	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	59:18:3630201:99	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Залесная	Часть кадастрового квартала 59:18:3630101	2,27	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Зона рекреационного назначения	
д.Залесная	Часть кадастрового квартала 59:18:3630201	3,08	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Под жилую зону, под общественно-деловую зону, под зону производственного использования	Рациональное использование земель при установлении границы
д.Залесная	Часть кадастрового квартала 59:18:0400101	0,13	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Под жилую зону, под зону инженерной и транспортной инфраструктуры	
	Итого:	378,22				
п.ст.5км	59:18:0450101:201	0,07	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Городище. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы п.ст.5км
п.ст.5км	Часть участка 59:18:0510101:362	0,11	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.5км	59:18:0500102:1	0,06	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:0500102:2	0,08	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:3	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:4	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:5	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:0500102:6	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:7	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:8	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:10	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:11	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:12	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:13	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:14	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.5км	59:18:0500102:15	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:0500102:16	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:17	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:18	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:19	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:0500102:20	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:21	0,1	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:22	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:23	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:24	0,12	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:25	0,07	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:26	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:27	0,14	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.5км	59:18:0500102:28	0,11	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:0500102:29	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:30	0,11	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:31	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:32	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:33	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:0500102:34	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:35	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:36	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:37	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:38	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:39	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.
п.ст.5км	59:18:0500102:40	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.5км	59:18:0500102:41	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:0500102:42	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:43	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:44	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:45	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:0500102:46	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:47	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:48	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:49	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:50	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:51	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:52	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.
п.ст.5км	59:18:0500102:53	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.5км	59:18:0500102:54	0,08	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:0500102:55	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:56	0,08	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:57	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:58	0,11	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:59	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:0500102:60	0,06	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	Часть участка 59:18:0500102:61	0,08	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	Часть участка 59:18:0500102:62	0,08	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	Часть участка 59:18:0500102:63	0,08	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	Часть участка 59:18:0500102:64	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:65	0,08	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.
п.ст.5км	Часть участка 59:18:0500102:66	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.5км	59:18:0500102:67	0,07	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	Часть участка 59:18:0500102:68	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:69	0,08	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	Часть участка 59:18:0500102:70	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:71	0,06	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:72	0,07	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:0500102:73	0,08	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:74	0,08	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:75	0,07	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:76	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:77	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:78	0,08	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.
п.ст.5км	59:18:0500102:79	0,08	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.5км	59:18:0500102:80	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:0500102:81	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:82	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:83	0,07	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:85	0,04	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:86	0,51	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:0510101:91	0,11	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:164	0,04	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:165	0,04	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0500102:173	0,001	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:3630104:63	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:3630104:70	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.
п.ст.5км	59:18:3630104:71	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.5км	59:18:3630104:73	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:3630104:74	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:3630104:75	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:3630104:78	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:3630104:79	0,08	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:3630104:80	0,10	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	59:18:3630104:81	0,09	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:3630104:82	0,11	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:3630104:83	0,07	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:3630104:92	0,04	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	59:18:0510102:10	0,07	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.5км	59:18:0510102:17	0,07	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
п.ст.5км	59:18:0510102:16	0,03	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.5км	59:18:0510102:15	0,04	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	населенных пунктов и по адресу относится к п.ст.5км, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом включаются данные земли населенных пунктов в границы населенных пунктов.
п.ст.5км	Часть кадастрового квартала 59:18:0510104	2,93	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Рациональное использование земель при установлении границы
п.ст.5км	Часть кадастрового квартала 59:18:0510102	0,57	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.5км	Часть кадастрового квартала 59:18:0510101	0,36	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
	Итого:	13,52				
	ИТОГО:	604,29				
Земельные участки, исключаемые из границ населенного пункта						
д.Залесная	59:18:3630201:1091	0,05	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	Выполнено исключение земель промышленности и иного специального назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	59:18:3630201:964	0,33	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	Выполнено исключение земель промышленности и иного специального назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	Часть участка 59:18:3630201:405	0,05	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	Выполнено исключение земель промышленности и иного специального назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Залесная	Часть участка 59:18:0500101:184	0,01	Земли населённых пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к ст.Пальники, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы п.ст.Пальники и включаются в границы д.Залесная

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Залесная	Часть кадастрового квартала 59:18:3630101	0,08	Земли запаса	Земли запаса	Зона сельскохозяйственного использования	Для соблюдения требований п.6 ст.11.9 «Требования к образуемым и измененным земельным участкам» ЗК РФ. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам.
	Итого:	0,52				
д.Гари	59:18:3670101:80	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
д.Гари	59:18:3670101:85	0,19	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	59:18:3670101:54	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	59:18:3670101:55	0,11	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
д.Гари	59:18:3670101:56	0,11	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	59:18:3670101:57	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	59:18:3670101:65	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	59:18:3670101:66	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
д.Гари	59:18:3670101:67	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	59:18:3670101:68	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Гари	59:18:3670101:69	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
д.Гари	59:18:3670101:70	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	59:18:3670101:71	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	59:18:3670101:72	0,17	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
д.Гари	59:18:3670101:91	0,12	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	59:18:3670101:92	0,13	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	59:18:3670101:93	0,25	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
д.Гари	59:18:3670101:186	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	59:18:3670101:187	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	59:18:3670101:188	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	59:18:3670101:189	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
д.Гари	59:18:3670101:223	0,16	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	59:18:3670101:298	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Гари	59:18:3670101:299	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	Часть участка 59:18:3670101:6	0,56	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение части земельного участка из ранее утвержденных границ населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: 1. Земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов. 2. Границы населенных пунктов не могут пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. Проектом земельный участок полностью исключается из границ д.Гари.
д.Гари	Часть участка 59:18:3670101:221	0,04	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Гари	Часть участка 59:18:3670101:233	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
	Итого:	3,65				
д.Ельники	Часть кадастрового квартала 59:18:3630202	0,38	Земли запаса	Земли запаса	Зона сельскохозяйственного использования	Для соблюдения требований п.6 ст.11.9 «Требования к образуемым и измененным земельным участкам» ЗК РФ. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам.
	Итого:	0,38				
с.Красная Слудка	59:18:3630202:314	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
с.Красная Слудка	59:18:3630202:317	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
с.Красная Слудка	59:18:3630202:318	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
с.Красная Слудка	59:18:3630202:319	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
с.Красная Слудка	59:18:3630202:320	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

с.Красная Слудка	59:18:3630202:321	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
с.Красная Слудка	59:18:3630202:322	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
с.Красная Слудка	59:18:3630202:323	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
с.Красная Слудка	59:18:3630202:324	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
с.Красная Слудка	59:18:3630202:325	0,20	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
с.Красная Слудка	59:18:3630202:1549	0,21	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
с.Красная Слудка	59:18:3630202:1550	0,22	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
с.Красная Слудка	59:18:3630202:1551	0,22	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
с.Красная Слудка	59:18:3630202:1552	0,21	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
с.Красная Слудка	59:18:3630202:1553	0,21	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
с.Красная Слудка	Часть кадастрового квартала 59:18:3630202	1,44	Земли запаса	Земли запаса	Зона сельскохозяйственного использования	Для соблюдения требований п.6 ст.11.9 «Требования к образуемым и измененным земельным участкам» ЗК РФ. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам.

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

с.Красная Слудка	Часть кадастрового квартала 59:18:04801001	1,20	Земли запаса	Земли запаса	Зона рекреационного назначения	Для соблюдения требований п.6 ст.11.9 «Требования к образуемым и измененным земельным участкам» ЗК РФ. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам
	Итого:	5,71				
д.Конец Гор	59:18:0470101:1	0,07	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Выполнено исключение земель особо охраняемых территорий и объектов из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:0470101:4	0,11	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Выполнено исключение земель особо охраняемых территорий и объектов из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:0470101:20	0,17	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
д.Конец Гор	59:18:0470101:29	0,10	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Выполнено исключение земель особо охраняемых территорий и объектов из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:0470101:34	0,10	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
д.Конец Гор	59:18:0470101:41	0,10	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Выполнено исключение земель особо охраняемых территорий и объектов из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:0470101:55	0,11	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
д.Конец Гор	59:18:0470101:61	0,19	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Выполнено исключение земель особо охраняемых территорий и объектов из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:0470101:72	0,17	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

[illegible]

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:0470101:178	0,10	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:0470101:179	0,10	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Выполнено исключение земель особо охраняемых территорий и объектов из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	Часть кадастрового квартала 59:18:0470101	3,95	Земли запаса	Земли запаса	Зона сельскохозяйственного использования	Для соблюдения требований п.6 ст.11.9 «Требования к образуемым и измененным земельным участкам» ЗК РФ. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам. Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: 1. Земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	Часть участка 59:18:3630202:436	0,20	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Выполнено исключение земель особо охраняемых территорий и объектов из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:3630202:438	0,30	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Выполнено исключение земель особо охраняемых территорий и объектов из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:3630202:754	0,83	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
д.Конец Гор	59:18:3630208:46	0,07	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Конец Гор	59:18:3630208:48	0,11	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
д.Конец Гор	59:18:3630208:49	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630208:50	0,07	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630208:51	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	59:18:3630208:52	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Конец Гор	Часть участка 59:18:0000000:15803	0,07	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Выполнено исключение земель особо охраняемых территорий и объектов из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	59:18:0470101:152	0,08	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
д.Конец Гор	59:18:0470101:41	0,10	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
д.Конец Гор	59:18:0470101:140	0,11	Земли населенных пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Выполнено исключение земель особо охраняемых территорий и объектов из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Конец Гор	Часть кадастрового квартала 59:18:3630202	4,60	Земли запаса	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов, зона рекреационного назначения	
д.Конец Гор	Часть кадастрового квартала 59:18:3630208	0,99	Земли запаса	Земли запаса	Зона рекреационного назначения, зона сельскохозяйственного использования	Исключение чересполосицы при установлении границ населенного пункта; рациональное использование земель
	Итого:	14,75				
д.Адищево	59:18:0410102:1	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Адищево	59:18:0410102:2	0,16	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
д.Адищево	59:18:0410102:4	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Адищево	59:18:0410102:7	0,10	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Адищево	59:18:0410102:8	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Адищево	59:18:0410102:9	0,14	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
д.Адищево	59:18:0410102:10	0,15	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Адищево	59:18:0410102:11	0,17	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Адищево	59:18:0410102:15	0,01	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Адищево	59:18:0410102:16	0,14	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Адищево	59:18:0410102:17	0,04	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Адищево	59:18:0410102:18	0,09	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
д.Адищево	59:18:0410102:23	0,65	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
д.Адищево	59:18:0410102:24	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Адищево	Часть кадастрового квартала 59:18:0410102	0,29	Земли запаса	Земли запаса	Зона сельскохозяйственного использования	Для соблюдения требований п.6 ст.11.9 «Требования к образуемым и измененным земельным участкам» ЗК РФ. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам. Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: 1. Земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Адищево	Часть кадастрового квартала 59:18:1700101	0,01	Земли запаса	Земли запаса	Зона сельскохозяйственного использования	
	Итого	2,37				
п.ст.Пальники	59:18:3630101:175	0,28	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находится внутри границ населенных пунктов
п.ст.Пальники	59:18:3630101:176	0,28	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630101:181	0,25	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:1	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находится внутри границ населенных пунктов
п.ст.Пальники	59:18:3630211:10	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:11	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:12	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:14	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.Пальники	59:18:3630211:15	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
п.ст.Пальники	59:18:3630211:16	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:19	0,07	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:22	0,04	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:23	0,04	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:24	0,08	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:25	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:26	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:27	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
п.ст.Пальники	59:18:3630211:29	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:30	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:31	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:32	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.Пальники	59:18:3630211:33	0,07	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
п.ст.Пальники	59:18:3630211:34	0,07	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:38	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:39	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:40	0,01	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:43	0,05	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:6	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:7	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	59:18:3630211:9	0,06	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:3630101:177	0,04	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона сельскохозяйственного использования	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:3630101:263	0,01	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы п.ст.Пальники и включаются в границы д.Залесная

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:3630101:3061	0,04	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы п.ст.Пальники и включаются в границы д.Залесная
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:3630101:265	0,02	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:3630101:229	0,02	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:3630101:225	0,03	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:3630101:228	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0000000:12451	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона рекреационного назначения	
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:0000000:236	0,17	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли сельскохозяйственного назначения	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	Выполнено исключение земель сельскохозяйственного назначения из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов
п.ст.Пальники	Часть участка 59:18:3630202:1367	1,34	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	Выполнено исключение части земельного участка из ранее утвержденных границ населенного пункта на основании ст.83 ЗК РФ: 1. Земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов. 2. Границы населенных пунктов не могут пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. Проектом земельный участок полностью исключается из границ п.ст.Пальники
п.ст.Пальники	Часть кадастрового квартала 59:18:3630211	1,18	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Жилая зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, зона рекреационного назначения, зона сельскохозяйственного использования	Для соблюдения требований п.6 ст.11.9 «Требования к образуемым и измененным земельным участкам» ЗК РФ. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.Пальники	Часть кадастрового квартала 59:18:3630101	0,07	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Жилая зона	использованию и охране земель недостаткам.
п.ст.Пальники	Часть кадастрового квартала 59:18:3630202	0,24	Земли запаса	Земли запаса	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	
п.ст.Пальники	Часть кадастрового квартала 59:18:0410101	3,32	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Жилая зона, зона рекреационного назначения	Для соблюдения требований п.6 ст.11.9 «Требования к образуемым и измененным земельным участкам» ЗК РФ. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам.
п.ст.Пальники	Часть кадастрового квартала 59:18:1700101	0,01	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Жилая зона	
п.ст.Пальники	Часть кадастрового квартала 59:18:0510101	0,02	Земли запаса	Земли запаса	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	
п.ст.Пальники	Часть кадастрового квартала 59:18:0500102	0,02	Земли запаса	Земли запаса	Зона сельскохозяйственного использования	
	Итого:	9,08				
д.Городище	59:18:0450101:142	0,18	Земли населённых пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Выполнено исключение земель особо охраняемых территорий и объектов из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
д.Городище	59:18:0450101:143	0,18	Земли населённых пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
д.Городище	59:18:0450101:144	0,15	Земли населённых пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
д.Городище	Часть участка 59:18:0450101:145	0,04	Земли населённых пунктов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
д.Городище	Часть кадастрового квартала 59:18:0510102	0,57	Земли запаса	Земли запаса	Зона сельскохозяйственного использования	Для соблюдения требований п.6 ст.11.9 «Требования к образуемым и измененным земельным участкам» ЗК РФ. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам
д.Городище	Часть кадастрового квартала 59:18:0510101	0,33	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Жилая зона	Для соблюдения требований п.6 ст.11.9 «Требования к образуемым и измененным

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Городище	Часть кадастрового квартала 59:18:1700101	0,04	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Жилая зона	земельным участкам» ЗК РФ. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам
д.Городище	Часть кадастрового квартала 59:18:0450101	3,08	Земли запаса	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Выполнено исключение земель особо охраняемых территорий и объектов из ранее утвержденных границ населенных пунктов на основании ст.83 ЗК РФ: земли иных категорий не могут находиться внутри границ населенных пунктов.
	Итого:	4,57				
д.Кулигино	Часть участка 59:18:0000000:15334	7,92	Земли населённых пунктов	Земли населённых пунктов	Общественно-деловая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Залесная, д.Кулигино, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы д.Кулигино и включаются в границы д.Залесная
д.Кулигино	59:18:0000000:15336	1,22	Земли населённых пунктов	Земли населённых пунктов	Общественно-деловая зона	
д.Кулигино	Часть кадастрового квартала 59:18:04901001	0,13	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Под зону рекреационного назначения, под общественно-деловую зону	Для соблюдения требований п.6 ст.11.9 «Требования к образуемым и измененным земельным участкам» ЗК РФ. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам
	Итого:	9,27				
д.Бобки	59:18:0420101:2	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта.
д.Бобки	59:18:3630201:1969	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:3630201:1968	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:0420101:1110	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы д.Бобки и включаются в границы п.ст.Бобки
д.Бобки	59:18:0420101:1107	0,02	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:186	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:1049	0,29	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Общественно-деловая зона	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы д.Бобки и включаются в границы п.ст.Бобки
д.Бобки	59:18:0420101:1069	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:1096	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:862	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:1063	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:1023	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:917	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:1047	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:1102	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы д.Бобки и включаются в границы п.ст.Бобки
д.Бобки	59:18:0420101:164	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:190	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы д.Бобки и включаются в границы п.ст.Бобки
д.Бобки	59:18:0420101:168	0,12	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:167	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:36	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:133	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:123	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:0420101:101	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы д.Бобки и включаются в границы п.ст.Бобки
д.Бобки	59:18:0420101:35	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:47	0,23	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:915	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:120	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:69	0,13	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:7	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:116	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:42	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:160	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:200	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:858	0,22	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы д.Бобки и включаются в границы п.ст.Бобки
д.Бобки	59:18:0420101:44	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:175	0,19	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:1068	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:1014	0,03	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:124	0,34	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:3	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:211	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:0420101:131	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:88	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы д.Бобки и включаются в границы п.ст.Бобки
д.Бобки	59:18:0420101:25	0,09	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:222	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:197	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:105	0,16	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:34	0,27	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:161	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:143	0,06	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:114	0,25	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:865	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:238	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы д.Бобки и включаются в границы п.ст.Бобки
д.Бобки	59:18:0420101:246	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:52	0,21	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:245	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:14	0,17	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:80	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:51	0,07	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:886	0,10	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

д.Бобки	59:18:0420101:242	0,15	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы д.Бобки и включаются в границы п.ст.Бобки
д.Бобки	59:18:0420101:28	0,18	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:244	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:237	0,14	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:10	0,26	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:13	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:914	0,08	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	
д.Бобки	59:18:0420101:62	0,11	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к д.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы д.Бобки и включаются в границы п.ст.Бобки
д.Бобки	59:18:0420101:169	12,50	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	
д.Бобки	Часть кадастрового квартала 59:18:0420101	39,47	Земли запаса	Земли населенных пунктов	Зона сельскохозяйственного использования, под жилую застройку, под зону рекреационного назначения	Для соблюдения требований п.6 ст.11.9 «Требования к образуемым и измененным земельным участкам» ЗК РФ. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам
Итого:		61,91				

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

п.ст.Бобки	59:18:0420101:1057	0,25	Категория не установлена	Земли населенных пунктов	Под жилую застройку	Согласно выписке из ГКН данный земельный участок в настоящий момент является землями населенных пунктов и по адресу относится к ст.Бобки, но фактически находится за пределами ранее установленных границ населенного пункта. Проектом данные земли населенных пунктов исключаются из границы п.ст.Бобки и включаются в границы д.Бобки
	Итого:	0,25				
	ИТОГО	112,46				

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	1 очередь (2021)	Расчетный срок (2031)
1	2	3	4	5	6
I.	ТЕРРИТОРИЯ				
1.	Общая площадь земель в границах муниципального образования	га/тыс.км ²	17482,66/0,17	17482,66/0,17	17482,66/0,17
1.1	Общая площадь земель в границах населенных пунктов	га/тыс.км ²			
1.1.1	д.Залесная	га	155,84	533,54	533,54
1.1.2	п.ст.5км	га	48,98	62,50	62,50
1.1.3	д.Адищево	га	26,47	26,96	26,96
1.1.4	д.Бобки	га	123,61	148,02	148,02
1.1.5	п.ст.Бобки	га	2,79	55,59	55,59
1.1.6	д.Боровково	га	31,04	32,64	32,64
1.1.7	д.Гари	га	102,10	100,77	100,77
1.1.8	д.Городище	га	142,97	152,50	152,50
1.1.9	д.Ельники	га	15,67	17,19	17,19
1.1.10	д.Конец Гор	га	52,61	85,28	85,28
1.1.11	с.Красная Слудка	га	89,69	83,98	83,98
1.1.12	д.Кулигино	га	36,27	27,00	27,00
1.1.13	п.ст.Пальники	га	128,61	122,51	122,51
1.2	Общая площадь земель в границах застройки (по муниципальному образованию), в том числе:	га	17482,66	17482,66	17482,66
1.2.1	Земли сельскохозяйственного назначения	га	2187,80	2108,01	2108,01
1.2.2	Земли населенных пунктов		1025,40	1441,85	1441,85
1.2.3	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения	га	233,91	231,05	231,05
1.2.4	Земли особо охраняемых территорий и объектов	га	37,43	44,06	44,06
1.2.5	Земли лесного фонда	га	1426,72	1426,72	1426,72
1.2.6	Земли водного фонда	га	-	-	-
1.2.7	Земли запаса	га	12571,40	12230,97	12230,97
2.	Развитие и распределение территорий МО Краснослудское с.п.				
2.1	Общая площадь зон в границах застройки, в том числе:	га	17482,66	17482,66	17482,66
2.1.1	Жилая зона	га	569,99	1007,39	1028,99
2.1.2	Общественно-деловая	га	16,57	48,69	70,88
2.1.3	Зона производственного использования	га	15,59	16,79	71,64
2.1.4	Территория зон сельскохозяйственного использования населенных пунктов	га	89,98	137,62	134,28
2.1.5	Территория зон сельскохозяйственного использования межселенной территории	га	2675,05	2675,05	2294,05

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

2.1.6	Зона рекреационного назначения	га	6493,44	5973,88	10195,52
2.1.7	Зона специального назначения	га	2,81	2,81	7,90
2.1.8	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	га	26,48	27,68	241,60
2.1.9	Зона лесного фонда	га	7592,75	7592,75	3437,80
3.	Развитие и распределение территорий д.Залесная				
3.1	Общая площадь зон в границах застройки, в том числе:	га	155,84	533,54	533,54
3.1.1	Жилая зона	га	99,72	380,65	395,17
3.1.2	Общественно-деловая	га	3,46	28,99	48,59
3.1.3	Зона производственного использования	га	4,88	4,88	13,80
3.1.4	Зона сельскохозяйственного использования	га	17,54	52,83	52,35
3.1.5	Зона рекреационного назначения	га	7,65	44,05	15,83
3.1.6	Зона специального назначения	га	-	-	0,14
3.1.7	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	га	22,59	22,14	7,66
4.	Развитие и распределение территорий п.ст.5 км				
4.1	Общая площадь зон в границах застройки, в том числе:	га	48,98	62,50	62,50
4.1.1	Жилая зона	га	21,34	29,11	29,11
4.1.2	Общественно-деловая	га	8,26	8,63	8,63
4.1.3	Зона производственного использования	га	-	-	-
4.1.4	Зона сельскохозяйственного использования	га	2,41	14,11	14,11
4.1.5	Зона рекреационного назначения	га	13,55	-	-
4.1.6	Зона специального назначения	га	-	-	-
4.1.7	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	га	3,42	10,65	10,65
5.	Развитие и распределение территорий д.Адищево				
5.1	Общая площадь зон в границах застройки, в том числе:	га	26,47	26,96	26,96
5.1.1	Жилая зона	га	18,28	20,56	20,56
5.1.2	Общественно-деловая	га	-	-	-
5.1.3	Зона производственного использования	га	-	-	-
5.1.4	Зона сельскохозяйственного использования	га	2,36	-	-
5.1.5	Зона рекреационного назначения	га	2,84	4,04	4,04
5.1.6	Зона специального назначения	га	-	-	-
5.1.7	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	га	2,99	2,37	2,37
6.	Развитие и распределение территорий д.Бобки				
6.1	Общая площадь зон в границах застройки, в том числе:	га	123,61	148,02	148,02
6.1.1	Жилая зона	га	87,34	130,34	128,17
6.1.2	Общественно-деловая	га	1,29	4,42	4,35
6.1.3	Зона производственного использования	га	0,55	0,55	2
6.1.4	Зона сельскохозяйственного использования	га	0,07	0,32	0,32
6.1.5	Зона рекреационного назначения	га	17,18	7,70	7,97

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

6.1.6	Зона специального назначения	га	-	-	-
6.1.7	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	га	17,18	4,69	5,21
7.	Развитие и распределение территорий п.ст.Бобки				
7.1	Общая площадь зон в границах застройки, в том числе:	га	2,79	55,59	55,59
7.1.1	Жилая зона	га	2,79	38,97	38,97
7.1.2	Общественно-деловая	га	-	0,34	0,34
7.1.3	Зона производственного использования	га	-	-	-
7.1.4	Зона сельскохозяйственного использования	га	-	1,19	1,19
7.1.5	Зона рекреационного назначения	га	-	2,58	2,58
7.1.6	Зона специального назначения	га	-	-	-
7.1.7	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры			12,51	12,51
8.	Развитие и распределение территорий д.Боровково				
8.1	Общая площадь зон в границах застройки, в том числе:	га	31,04	32,64	32,64
8.1.1	Жилая зона	га	12,83	31,8	31,8
8.1.2	Общественно-деловая	га	0,26	0,1	0,1
8.1.3	Зона производственного использования	га	-	-	-
8.1.4	Зона сельскохозяйственного использования	га	11,85	-	-
8.1.5	Зона рекреационного назначения	га	2,11	0,74	0,74
8.1.6	Зона специального назначения	га	-	-	-
8.1.7	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	га	3,99	-	-
9.	Развитие и распределение территорий д.Гари				
9.1	Общая площадь зон в границах застройки, в том числе:	га	102,10	100,77	100,77
9.1.1	Жилая зона	га	80,22	76,51	78,37
9.1.2	Общественно-деловая	га	2,21	4,86	6,07
9.1.3	Зона производственного использования	га	-	-	1,8
9.1.4	Зона сельскохозяйственного использования	га	-	0,40	1,82
9.1.5	Зона рекреационного назначения	га	8,94	9,02	8,86
9.1.6	Зона специального назначения	га	-	-	-
9.1.7	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	га	10,73	9,98	3,85
10.	Развитие и распределение территорий д.Городище				
10.1	Общая площадь зон в границах застройки, в том числе:	га	142,97	152,50	152,50
10.1.1	Жилая зона	га	112,1	131,52	131,52
10.1.2	Общественно-деловая	га	-	-	-
10.1.3	Зона производственного использования	га	-	-	-
10.1.4	Зона сельскохозяйственного использования	га	6,56	1,93	1,93
10.1.5	Зона рекреационного назначения	га	20,68	19,05	19,05
10.1.6	Зона специального назначения	га	-	-	-
10.1.7	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	га	3,63	-	-

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

11.	Развитие и распределение территорий д.Ельники				
11.1	Общая площадь зон в границах застройки, в том числе:	га	15,67	17,19	17,19
11.1.1	Жилая зона	га	7,72	12,99	12,99
11.1.2	Общественно-деловая	га	-	-	-
11.1.3	Зона производственного использования	га	-	-	-
11.1.4	Зона сельскохозяйственного использования	га	3,95	1,44	1,44
11.1.5	Зона рекреационного назначения	га	2,44	2,76	2,76
11.1.6	Зона специального назначения	га	-	-	-
11.1.7	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	га	1,56	-	-
12.	Развитие и распределение территорий д.Конец Гор				
12.1	Общая площадь зон в границах застройки, в том числе:	га	52,61	85,28	85,28
12.1.1	Жилая зона	га	14,63	27,22	27,22
12.1.2	Общественно-деловая	га	-	-	-
12.1.3	Зона производственного использования	га	-	-	-
12.1.4	Зона сельскохозяйственного использования	га	7,65	35,43	35,43
12.1.5	Зона рекреационного назначения	га	31,59	9,19	9,19
12.1.6	Зона специального назначения	га	-	-	-
11.1.7	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	га	1,74	13,44	13,44
13.	Развитие и распределение территорий с.Красная Слудка				
13.1	Общая площадь зон в границах застройки, в том числе:	га	89,69	83,98	83,98
13.1.1	Жилая зона	га	47,72	47,72	55,11
13.1.2	Общественно-деловая	га	0,49	0,48	1,93
13.1.3	Зона производственного использования	га	-	-	-
13.1.4	Зона сельскохозяйственного использования	га	13,52	13,52	9,24
13.1.5	Зона рекреационного назначения	га	16,91	11,21	14,89
13.1.6	Зона специального назначения	га	2,81	2,81	2,81
13.1.7	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	га	8,24	8,24	-
14.	Развитие и распределение территорий д.Кулигино				
14.1	Общая площадь зон в границах застройки, в том числе:	га	36,27	27,00	27,00
14.1.1	Жилая зона	га	20,67	23,99	23,99
14.1.2	Общественно-деловая	га	-	-	-
14.1.3	Зона производственного использования	га	-	-	-
14.1.4	Зона сельскохозяйственного использования	га	9,46	-	-
14.1.5	Зона рекреационного назначения	га	3	3,01	3,01
14.1.6	Зона специального назначения	га	-	-	-
14.1.7	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	га	3,14	-	-
15.	Развитие и распределение территорий п.ст.Пальники				
15.1	Общая площадь зон в границах застройки, в том числе:	га	128,61	122,51	122,51

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

15.1.1	Жилая зона	га	44,63	56,01	56,01
15.1.2	Общественно-деловая	га	0,6	0,87	0,87
15.1.3	Зона производственного использования	га	10,16	11,36	11,36
15.1.4	Зона сельскохозяйственного использования	га	14,61	16,45	16,45
15.1.5	Зона рекреационного назначения	га	16,39	4,5	4,5
15.1.6	Зона специального назначения	га	-	-	-
13.1.7	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	га	42,22	33,32	33,32
II.	НАСЕЛЕНИЕ				
1.	общая численность постоянного населения (по населенным пунктам)	чел.	2297	2588	2916
1.1.	общая численность постоянного населения (по населенным пунктам)				
1.1.1	д.Залесная	чел.	476	536	605
1.1.2	п.ст.5км	чел.	386	435	490
1.1.3	д.Адищево	чел.	8	9	10
1.1.4	д.Бобки	чел.	245	276	311
1.1.5	п.ст.Бобки	чел.	70	79	89
1.1.6	д.Боровково	чел.	65	73	83
1.1.7	д.Гари	чел.	235	265	298
1.1.8	д.Городище	чел.	23	26	29
1.1.9	д.Ельники	чел.	1	1	1
1.1.10	д.Конец Гор	чел.	9	10	11
1.1.11	с.Красная Слудка	чел.	56	63	71
1.1.12	д.Кулигино	чел.	64	72	81
1.1.13	п.ст.Пальники	чел.	659	743	837
2.	общая численность временного населения (по населенным пунктам)	чел.	29064	29064	29064
2.1	общая численность временного населения (по населенному пункту)				
2.1.1	д.Залесная	чел.	551	551	551
2.1.2	п.ст.5км	чел.	364	364	364
2.1.3	д.Адищево	чел.	380	380	380
2.1.4	д.Бобки	чел.	700	700	700
2.1.5	п.ст.Бобки	чел.	0	0	0
2.1.6	д.Боровково	чел.	56	56	56
2.1.7	д.Гари	чел.	478	478	478
2.1.8	д.Городище	чел.	716	716	716
2.1.9	д.Ельники	чел.	187	187	187
2.1.10	д.Конец Гор	чел.	898	898	898
2.1.11	с.Красная Слудка	чел.	651	651	651
2.1.12	д.Кулигино	чел.	81	81	81
2.1.13	п.ст.Пальники	чел.	374	374	374
2.1.14	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище У тракта	чел.	154	154	154
2.1.15	временное население ООО «Совхоз Выходы»	чел.	106	106	106
2.1.16	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Королево	чел.	579	579	579
2.1.17	временное население урочище	чел.	20	20	20

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	«за школой»				
2.1.18	временное население урочище на Горах	чел.	585	585	585
2.1.19	временное население урочище Елисейская Гора	чел.	288	288	288
2.1.20	временное население урочище под Лабазами	чел.	162	162	162
2.1.21	временное население СТ «Калина Красная»	чел.	238	238	238
2.1.22	временное население сады	чел.	75	75	75
2.1.23	временное население ООО «Совхоз Виходы»	чел.	25	25	25
2.1.24	временное население ООО «Совхоз Виходы» Костылевские поля	чел.	442	442	442
2.1.25	временное население ООО «Совхоз Виходы» Ниже линии	чел.	47	47	47
2.1.26	временное население ООО «Совхоз Виходы» Морчково поле	чел.	70	70	70
2.1.27	временное население ООО «Совхоз Виходы» Раскорчовка	чел.	28	28	28
2.1.28	временное население ООО «Совхоз Виходы» Дальнее угольное	чел.	490	490	490
2.1.29	временное население ООО «Совхоз Виходы» За Боровково	чел.	705	705	705
2.1.30	временное население ООО «Совхоз Виходы» Гладеновское поле	чел.	11709	11709	11709
2.1.31	временное население ООО «Совхоз Виходы»	чел.	459	459	459
2.1.32	временное население ООО «Совхоз Виходы» 3-я катушка	чел.	126	126	126
2.1.33	временное население ООО «Совхоз Виходы» Долгое поле	чел.	1293	1293	1293
2.1.34	временное население ООО «Совхоз Виходы» Угравийные ямы	чел.	254	254	254
2.1.35	временное население СТ «Восток»	чел.	218	218	218
2.1.36	временное население ООО «Совхоз Виходы» Ниже фермы	чел.	224	224	224
2.1.37	временное население СНТ «Эфир»	чел.	33	33	33
2.1.38	временное население СТ «Рассвет»	чел.	159	159	159
2.1.39	временное население ООО «Совхоз Виходы» Чамга	чел.	890	890	890
2.1.40	временное население ООО «Совхоз Виходы» За дорогой	чел.	260	260	260
2.1.41	временное население ООО «Совхоз Виходы» Выше правления	чел.	173	173	173
2.1.42	временное население СТ «Стрелка»	чел.	142	142	142
2.1.43	временное население ООО «Совхоз Виходы» урочище Королево	чел.	22	22	22
2.1.44	временное население ООО	чел.	848	848	848

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	«Совхоз Выходы» урочище Зыковское поле				
2.1.45	временное население ООО «Совхоз Выходы»	чел.	207	207	207
2.1.46	временное население ООО «Совхоз Выходы» Вблизи д.Ельники	чел.	243	243	243
2.1.47	временное население ООО «Совхоз Выходы» Ниже Линии	чел.	652	652	652
2.1.48	временное население ООО «Совхоз Выходы» В районе д.Ельники	чел.	134	134	134
2.1.49	временное население Сады	чел.	394	394	394
2.1.50	временное население СТ «Мечта»	чел.	182	182	182
2.1.51	временное население ООО «Совхоз Выходы»	чел.	148	148	148
2.1.52	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Чумкостная	чел.	109	109	109
2.1.53	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Вторая Гора	чел.	369	369	369
2.1.54	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище У кладбища	чел.	106	106	106
2.1.55	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Ниже Линий	чел.	260	260	260
3	общая численность населения (по населенным пунктам)	чел.	31361	31652	31980
3.1	общая численность населения (по населенному пункту)				
3.1.1	д.Залесная	чел.	1027	1087	1156
3.1.2	п.ст.5км	чел.	750	799	854
3.1.3	д.Адищево	чел.	388	389	390
3.1.4	д.Бобки	чел.	945	976	1011
3.1.5	п.ст.Бобки	чел.	70	79	89
3.1.6	д.Боровково	чел.	121	129	139
3.1.7	д.Гари	чел.	713	743	776
3.1.8	д.Городище	чел.	739	742	745
3.1.9	д.Ельники	чел.	188	188	188
3.1.10	д.Конец Гор	чел.	907	908	909
3.1.11	с.Красная Судка	чел.	707	714	722
3.1.12	д.Кулигино	чел.	145	153	162
3.1.13	п.ст.Пальники	чел.	1033	1117	1211
3.1.14	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище У тракта	чел.	154	154	154
3.1.15	временное население ООО «Совхоз Выходы»	чел.	106	106	106
3.1.16	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Королево	чел.	579	579	579
3.1.17	временное население урочище «за школой»	чел.	20	20	20
3.1.18	временное население урочище на Горах	чел.	585	585	585
3.1.19	временное население урочище Елисейская Гора	чел.	288	288	288

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

3.1.20	временное население урочище под Лабазами	чел.	162	162	162
3.1.21	временное население СТ «Калина Красная»	чел.	238	238	238
3.1.22	временное население сады	чел.	75	75	75
3.1.23	временное население ООО «Совхоз Виходы»	чел.	25	25	25
3.1.24	временное население ООО «Совхоз Виходы» Костылевские поля	чел.	442	442	442
3.1.25	временное население ООО «Совхоз Виходы» Ниже линии	чел.	47	47	47
3.1.26	временное население ООО «Совхоз Виходы» Морчково поле	чел.	70	70	70
3.1.27	временное население ООО «Совхоз Виходы» Раскорчовка	чел.	28	28	28
3.1.28	временное население ООО «Совхоз Виходы» Дальнее угольное	чел.	490	490	490
3.1.29	временное население ООО «Совхоз Виходы» За Боровково	чел.	705	705	705
3.1.30	временное население ООО «Совхоз Виходы» Гляденовское поле	чел.	11709	11709	11709
3.1.31	временное население ООО «Совхоз Виходы»	чел.	459	459	459
3.1.32	временное население ООО «Совхоз Виходы» 3-я катушка	чел.	126	126	126
3.1.33	временное население ООО «Совхоз Виходы» Долгое поле	чел.	1293	1293	1293
3.1.34	временное население ООО «Совхоз Виходы» Угравийные ямы	чел.	254	254	254
3.1.35	временное население СТ «Восток»	чел.	218	218	218
3.1.36	временное население ООО «Совхоз Виходы» Ниже фермы	чел.	224	224	224
3.1.37	временное население СНТ «Эфир»	чел.	33	33	33
3.1.38	временное население СТ «Рассвет»	чел.	159	159	159
3.1.39	временное население ООО «Совхоз Виходы» Чамга	чел.	890	890	890
3.1.40	временное население ООО «Совхоз Виходы» За дорогой	чел.	260	260	260
3.1.41	временное население ООО «Совхоз Виходы» Выше правления	чел.	173	173	173
3.1.42	временное население СТ «Стрелка»	чел.	142	142	142
3.1.43	временное население ООО «Совхоз Виходы» урочище Королево	чел.	22	22	22
3.1.44	временное население ООО «Совхоз Виходы» урочище Зыковское поле	чел.	848	848	848
3.1.45	временное население ООО «Совхоз Виходы»	чел.	207	207	207
3.1.46	временное население ООО	чел.	243	243	243

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	«Совхоз Выходы» Вблизи д.Ельники				
3.1.47	временное население ООО «Совхоз Выходы» Ниже Линии	чел.	652	652	652
3.1.48	временное население ООО «Совхоз Выходы» В районе д.Ельники	чел.	134	134	134
3.1.49	временное население Сады	чел.	394	394	394
3.1.50	временное население СТ «Мечта»	чел.	182	182	182
3.1.51	временное население ООО «Совхоз Выходы»	чел.	148	148	148
3.1.52	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Чумкостная	чел.	109	109	109
3.1.53	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Вторая Гора	чел.	369	369	369
3.1.54	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище У кладбища	чел.	106	106	106
3.1.55	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Ниже Линий	чел.	260	260	260
3.2	плотность населения	чел. на га	1,79	1,81	1,83
4.	возрастная структура населения:				
4.1	население младше трудоспособного возраста	чел.	5331	5697	6076
4.1.1		%	17	18	19
4.2	население в трудоспособном возрасте	чел.	19756	19625	19828
4.2.1		%	63	62	62
4.3	население старше трудоспособного возраста	чел.	6274	6330	6076
4.3.1		%	20	20	19
III.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД				
1	Жилищный фонд постоянного населения				
1.1	средняя обеспеченность постоянного населения Собщ (по населенным пунктам)	м2/чел.	23,0	38,1	40,04
1.1.1	д.Залесная	м2/чел.	23,8	38	40
1.1.2	п.ст.5км	м2/чел.	12,5	38	40
1.1.3	д.Адищево	м2/чел.	52,5	50,9	50
1.1.4	д.Бобки	м2/чел.	20,6	38	40
1.1.5	п.ст.Бобки	м2/чел.	38	38	40
1.1.6	д.Боровково	м2/чел.	20,5	38	40
1.1.7	д.Гари	м2/чел.	24,1	38	40
1.1.8	д.Городище	м2/чел.	36,5	38	40
1.1.9	д.Ельники	м2/чел.	70	70	40
1.1.10	д.Конец Гор	м2/чел.	38,9	38,8	40
1.1.11	с.Красная Слудка	м2/чел.	33,7	38	40
1.1.12	д.Кулигино	м2/чел.	28,4	38	40
1.1.13	п.ст.Пальники	м2/чел.	25,2	38	40
1.1.1.1	общий объем жилищного фонда	Собщ, м2	52850	98504	116770
1.1.1.2		кол-во домов	755	1169	1337
1.2	в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:				
1.2.1	малоэтажная индивидуальная жилая застройка	Собщ, м2	50425	96079	114345
		кол-во домов	752	1166	1334
		% от общего	95	97	98

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

		объема жилищного фонда			
1.2.2	многоэтажная многоквартирная жилая застройка	Собщ, м2	2425	2425	2425
		кол-во домов	3	3	3
		% от общего объема жилищного фонда	5	3	2
1.2.3	общий объем нового жилищного строительства	Собщ, м2	-	45654	18266
		кол-во домов	-	414	168
		% от общего объема жилищного фонда	-	46	16
1.3 в том числе из общего объема нового жил.строительства по типу застройки:					
1.3.1	малоэтажная индивидуальная жилая застройка	Собщ, м2	-	45654	18266
		кол-во домов	-	414	168
		% от общ.объема нового жилищного стр-ва	-	100	100
1.3.2	многоэтажная многоквартирная жилая застройка	Собщ, м2	-	-	-
		кол-во домов	-	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-	-
1.3.3	общий объем убыли жилищного фонда	Собщ, м2	-	-	-
		кол-во домов	-	-	-
		% от общ.объема нового жилищного стр-ва	-	-	-
1.4 в том числе из общего объема убыли жилищного фонда по типу застройки:					
1.4.1	малоэтажная индивидуальная жилая застройка	Собщ, м2	-	-	-
		кол-во домов	-	-	-
		% от общ.объема нового жилищного стр-ва	-	-	-
1.4.2	многоэтажная многоквартирная жилая застройка	Собщ, м2	-	-	-
		кол-во домов	-	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-	-
1.4.3	существующий сохраняемый жилищный фонд	Собщ, м2	52850	52850	98504
		кол-во домов	755	755	1169
		% от общ.объема сущ. Жилищного фонда	100	100	100
1.5 в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки:					
1.5.1	малоэтажная индивидуальная жилая застройка	Собщ, м2	50425	50425	96079
		кол-во домов	752	752	1166

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

		% от общ.объема нового жилищного стр-ва	-	110	526
1.5.1	многоэтажная многоквартирная жилая застройка	Собщ, м2	2425	2425	2425
		кол-во домов	3	3	3
		% от общ.объема нового жилищного стр-ва	-	5	13
2.	Жилищный фонд временного населения				
2.1	средняя обеспеченность временного населения Собщ (по населенным пунктам)	м2/чел.	25	25	25
2.1.1	д.Залесная	м2/чел.	25	25	25
2.1.2	п.ст.5км	м2/чел.	25	25	25
2.1.3	д.Адищево	м2/чел.	25	25	25
2.1.4	д.Бобки	м2/чел.	25	25	25
2.1.5	п.ст.Бобки	м2/чел.	25	25	25
2.1.6	д.Боровково	м2/чел.	25	25	25
2.1.7	д.Гари	м2/чел.	25	25	25
2.1.8	д.Городище	м2/чел.	25	25	25
2.1.9	д.Ельники	м2/чел.	25	25	25
2.1.10	д.Конец Гор	м2/чел.	25	25	25
2.1.11	с.Красная Слудка	м2/чел.	25	25	25
2.1.12	д.Кулигино	м2/чел.	25	25	25
2.1.13	п.ст.Пальники	м2/чел	25	25	25
2.1.14	временное население ООО «Совхоз Восток» урочище У тракта	м2/чел.	25	25	25
2.1.15	временное население ООО «Совхоз Восток»	м2/чел.	25	25	25
2.1.16	временное население ООО «Совхоз Восток» урочище Королево	м2/чел.	25	25	25
2.1.17	временное население урочище «за школой»	м2/чел.	25	25	25
2.1.18	временное население урочище на Горах	м2/чел.	25	25	25
2.1.19	временное население урочище Елисейская Гора	м2/чел.	25	25	25
2.1.20	временное население урочище под Лабазами	м2/чел.	25	25	25
2.1.21	временное население СТ «Калина Красная»	м2/чел.	25	25	25
2.1.22	временное население сады	м2/чел.	25	25	25
2.1.23	временное население ООО «Совхоз Восток»	м2/чел.	25	25	25
2.1.24	временное население ООО «Совхоз Восток» Костылевские поля	м2/чел.	25	25	25
2.1.25	временное население ООО «Совхоз Восток» Ниже линии	м2/чел.	25	25	25
2.1.26	временное население ООО «Совхоз Восток» Морчково поле	м2/чел	25	25	25
2.1.27	временное население ООО «Совхоз Восток» Раскорчовка	м2/чел.	25	25	25

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

2.1.28	временное население ООО «Совхоз Восток» Дальнее угольное	м2/чел.	25	25	25
2.1.29	временное население ООО «Совхоз Восток» За Боровково	м2/чел.	25	25	25
2.1.30	временное население ООО «Совхоз Восток» Гляденовское поле	м2/чел.	25	25	25
2.1.31	временное население ООО «Совхоз Восток»	м2/чел.	25	25	25
2.1.32	временное население ООО «Совхоз Восток» 3-я катушка	м2/чел.	25	25	25
2.1.33	временное население ООО «Совхоз Восток» Долгое поле	м2/чел.	25	25	25
2.1.34	временное население ООО «Совхоз Восток» Угравийные ямы	м2/чел.	25	25	25
2.1.35	временное население СТ «Восток»	м2/чел.	25	25	25
2.1.36	временное население ООО «Совхоз Восток» Ниже фермы	м2/чел.	25	25	25
2.1.37	временное население СНТ «Эфир»	м2/чел.	25	25	25
2.1.38	временное население СТ «Рассвет»	м2/чел.	25	25	25
2.1.39	временное население ООО «Совхоз Восток» Чамга	м2/чел.	25	25	25
2.1.40	временное население ООО «Совхоз Восток» За дорогой	м2/чел.	25	25	25
2.1.41	временное население ООО «Совхоз Восток» Выше правления	м2/чел.	25	25	25
2.1.42	временное население СТ «Стрелка»	м2/чел.	25	25	25
2.1.43	временное население ООО «Совхоз Восток» урочище Королево	м2/чел.	25	25	25
2.1.44	временное население ООО «Совхоз Восток» урочище Зыковское поле	м2/чел.	25	25	25
2.1.45	временное население ООО «Совхоз Восток»	м2/чел.	25	25	25
2.1.46	временное население ООО «Совхоз Восток» Вблизи д.Ельники	м2/чел.	25	25	25
2.1.47	временное население ООО «Совхоз Восток» Ниже Линии	м2/чел.	25	25	25
2.1.48	временное население ООО «Совхоз Восток» В районе д.Ельники	м2/чел.	25	25	25
2.1.49	временное население Сады	м2/чел.	25	25	25
2.1.50	временное население СТ «Мечта»	м2/чел.	25	25	25
2.1.51	временное население ООО «Совхоз Восток»	м2/чел.	25	25	25
2.1.52	временное население ООО «Совхоз Восток» урочище Чумкостная	м2/чел.	25	25	25
2.1.53	временное население ООО «Совхоз Восток» урочище	м2/чел.	25	25	25

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	Вторая Гора				
2.1.54	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище У кладбища	м2/чел	25	25	25
2.1.55	временное население ООО «Совхоз Выходы» урочище Ниже Линий	Собщ, м2	727160	727160	727160
2.1.1.2		кол-во домов	10388	10388	10388
2.2	в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:				
2.2.1	малоэтажная индивидуальная жилая застройка	Собщ, м2	727160	727160	727160
		кол-во домов	10388	10388	10388
		% от общего объема жилищного фонда	100	100	100
2.2.2	малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Собщ, м2	-	-	-
		кол-во домов	-	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-	-
2.2.3	общий объем нового жилищного строительства	Собщ, м2	-	-	-
		кол-во домов	-	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-	-
2.3.	в том числе из общего объема нового жил.строительства по типу застройки:				
2.3.1	малоэтажная индивидуальная жилая застройка	Собщ, м2	-	-	-
		кол-во домов	-	-	-
		% от общ.объема нового жилищного стр-ва	-	-	-
2.3.2	малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Собщ, м2	-	-	-
		кол-во домов	-	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-	-
2.3.3	общий объем убыли жилищного фонда	Собщ, м2	-	-	-
		кол-во домов	-	-	-
		% от общ.объема нового жилищного стр-ва	-	-	-
2.4.	в том числе из общего объема убыли жилищного фонда по типу застройки:				
2.4.1	малоэтажная индивидуальная жилая застройка	Собщ, м2	-	-	-
		кол-во домов	-	-	-
		% от общ.объема нового жилищного стр-ва	-	-	-
2.4.2	малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Собщ, м2	-	-	-
		кол-во домов	-	-	-
		% от общего объема	-	-	-

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

		жилищного фонда			
2.4.3	существующий сохраняемый жилищный фонд	Собщ, м2	727160	727160	727160
		кол-во домов	10388	10388	10388
		% от общ.объема сущ. Жилищного фонда	100	100	100
2.5. в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки:					
2.5.1	малоэтажная индивидуальная жилая застройка	Собщ, м2	727160	727160	727160
		кол-во домов	10388	10388	10388
		% от общ.объема нового жилищного стр-ва	-	-	-
2.5.2	малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Собщ, м2	-	-	-
		кол-во домов	-	-	-
		% от общ.объема нового жилищного стр-ва	-	-	-
IV.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту)				
1	система расселения д.Залесная				
1.1	учреждения народного образования				
1.1.1	Дошкольные образовательные учреждения	место	-	90	90
1.1.2	Общеобразовательные школы	учащийся	-	300	300
1.1.3	Межшкольный учебно-производственный комбинат	место	-	30	30
1.1.4	Внешкольные учреждения	место	-	35	35
1.2	учреждения здравоохранения и социального обеспечения				
1.2.1	Молочные кухни	порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года)	-	1720	1720
1.2.2	Раздаточные пункты молочных кухонь	м ² общей площади на 1 ребенка (до 1 года)	-	95	95
1.2.3	Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи	санитарный автомобиль	-	1*	1*
1.2.4	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи	санитарный автомобиль	-	2	2
1.2.5	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты	место на 1 тыс. чел. (с 60 лет)	-	16*	16*
1.2.6	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями	место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)	-	68*	68*
1.2.7	Детские дома-интернаты	место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17	-	1*	1*

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

		лет)			
1.2.8	Психоневрологические интернаты	место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)	-	7*	7*
1.2.9	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	место на 1 тыс. чел. (с 60 лет)	-	-	-
1.2.10	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей	место	-	9*	9*
1.2.11	Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода)	койка	-	1*	1*
1.3	учреждения культуры, искусства и спорта				
1.3.1	Клубы	место	-	1740	1740
1.3.2	Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности	м ² площади пола	-	620	620
1.3.3	Сельские массовые библиотеки	тыс.ед. хран. чит. место	-	<u>56</u> 37	<u>56</u> 37
1.3.4	Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения	тыс.ед. хран. чит. место	-	<u>56*</u> 37*	<u>56*</u> 37*
1.3.5	Танцевальные залы	место	-	105*	105*
1.3.6	Кинотеатры	место	-	435*	435*
1.3.7	Театры	место	-	87*	87*
1.3.8	Концертные залы	место	-	44*	44*
1.3.9	Цирки	место	-	44*	44*
1.3.10	Лектории	место	-	35*	35*
1.3.11	Залы аттракционов и игровых автоматов	м ² площади пола	-	52*	52*
1.3.12	Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом	место	-	105*	105*
1.3.13	Спортивные залы общего пользования	м ² площади пола	-	1045*	1045*
1.3.14	Бассейны крытые и открытые общего пользования	м ² зеркала воды	-	348*	348*
1.3.15	Территория физкультурно-спортивного назначения	га	-	-	9
1.3.16	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне	м ² общей площади на 1 тыс. чел.	-	870	870
1.4	предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания				
1.4.1	Магазины, в том числе:	м ² торговой площади	-	3720	3720
1.4.1.1	- продовольственных товаров	м ² торговой площади	-	1240	1240
1.4.1.2	- непродовольственных товаров	м ² торговой площади	-	2840	2840
1.4.2	Химчистки, в том числе	кг вещей в смену	-	-	65
1.4.2.1	- химчистки самообслуживания	кг вещей в смену	-	-	25
1.4.2.2	- фабрики-химчистки	кг вещей в	-	-	40

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

		смену			
1.4.3	Прачечные, в том числе	кг белья в смену	-	-	1045
1.4.3.1	- прачечные самообслуживания	кг белья в смену	-	-	350
1.4.3.2	- фабрики-прачечные	кг белья в смену	-	-	700
1.4.4	Предприятия бытового обслуживания, в том числе:	рабочих мест	-	-	90
1.4.4.1	- предприятия непосредственного обслуживания населения	рабочих мест	-	-	50
1.4.5	Бани	место	20	20	90
1.4.6	Институты культового назначения	место	-	131	131
1.4.7	Предприятие общественного питания	место	-	-	495
1.5	Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи				
1.5.1	Районные (городские народные суды)	рабочее место	-	1*	1*
1.5.2	Областные (краевые) суды	рабочее место	-	1*	1*
1.5.3	Юридические консультации	юрист-адвокат, рабочее место	-	-	3
1.5.4	Нотариальные конторы	нотариус, рабочее место	-	-	1
1.5.5	Отделения банков	операционная касса	-	-	1
1.5.6	Отделения и филиалы сберегательного банка	операционное место	-	-	12
1.6	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства				
1.6.1	Жилищно-эксплуатационные организации	объект	-	-	1
1.6.2	Пункт приема вторичного сырья	объект	-	-	1
1.6.3	Общественные туалеты	прибор	-	17	17
1.6.4	Кладбище традиционного захоронения	га	2,63	2,63	2,63
1.6.5	Кладбище урновых захоронений после кремации	га	-	-	-
2	система расселения д.Бобки				
1.1	учреждения народного образования				
1.1.1	Дошкольные образовательные учреждения	место	-	20	20
1.1.2	Общеобразовательные школы	учащийся	-	56	56
1.1.3	Межшкольный учебно-производственный комбинат	место	-	6*	6*
1.1.4	Внешкольные учреждения	место	-	4*	4*
1.2	учреждения здравоохранения и социального обеспечения				
1.2.1	Молочные кухни	порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года)	-	236*	236*
1.2.2	Раздаточные пункты молочных кухонь	м ² общей площади на 1 ребенка (до 1 года)	-	20	20
1.2.3	Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи	санитарный автомобиль	-	1*	1*
1.2.4	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи	санитарный автомобиль	-	1*	1*

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

1.2.5	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты	место на 1 тыс. чел. (с 60 лет)	-	-	-
1.2.6	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями	место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)	-	-	-
1.2.7	Детские дома-интернаты	место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет)	-	-	-
1.2.8	Психоневрологические интернаты	место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)	-	-	-
1.2.9	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	место на 1 тыс. чел. (с 60 лет)	-	-	-
1.2.10	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей	место	-	-	-
1.2.11	Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода)	койка	-	-	-
1.3	учреждения культуры и искусства				
1.3.1	Клубы	место	-	415	415
1.3.2	Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности	м ² площади пола	-	110	110
1.3.3	Сельские массовые библиотеки	<u>тыс.ед. хран.</u> чит. место	-	<u>11</u> 10	<u>11</u> 10
1.3.4	Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения	<u>тыс.ед. хран.</u> чит. место	-	<u>10*</u> 10*	<u>10*</u> 10*
1.3.5	Танцевальные залы	место	-	-	-
1.3.6	Кинотеатры	место	-	-	-
1.3.7	Театры	место	-	-	-
1.3.8	Концертные залы	место	-	-	-
1.3.9	Цирки	место	-	-	-
1.3.10	Лектории	место	-	-	-
1.3.11	Залы аттракционов и игровых автоматов	м ² площади пола	-	-	-
1.3.12	Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом	место	-	-	-
1.3.13	Спортивные залы общего пользования	м ² площади пола	-	-	-
1.3.14	Бассейны крытые и открытые общего пользования	м ² зеркала воды	-	-	-
1.3.15	Территория физкультурно-спортивного назначения	га	-	-	2
1.3.16	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне	м ² общей площади на 1 тыс. чел.	-	155	155

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

1.4	предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания				
1.4.1	Магазины, в том числе:	м ² торговой площади	-	655	655
1.4.1.1	- продовольственных товаров	м ² торговой площади	-	220	220
1.4.1.2	- непродовольственных товаров	м ² торговой площади	-	435	435
1.4.2	Химчистки, в том числе	кг вещей в смену	-	-	-
1.4.2.1	- химчистки самообслуживания	кг вещей в смену	-	-	-
1.4.2.2	- фабрики-химчистки	кг вещей в смену	-	-	-
1.4.3	Прачечные, в том числе	кг белья в смену	-	-	-
1.4.3.1	- прачечные самообслуживания	кг белья в смену	-	-	-
1.4.3.2	- фабрики-прачечные	кг белья в смену	-	-	-
1.4.4	Предприятия бытового обслуживания, в том числе:	рабочих мест	-	-	20
1.4.4.1	- предприятия непосредственного обслуживания населения	рабочих мест	-	-	10
1.4.5	Бани	место	-	-	15
1.4.6	Институты культового назначения	место	-	-	-
1.4.7	Предприятие общественного питания	место	-	-	90
1.5	Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи				
1.5.1	Районные (городские народные суды)	рабочее место	-	-	-
1.5.2	Областные (краевые) суды	рабочее место	-	-	-
1.5.3	Юридические консультации	юрист-адвокат, рабочее место	-	-	-
1.5.4	Нотариальные конторы	нотариус, рабочее место	-	-	-
1.5.5	Отделения банков	операционная касса	-	-	1
1.5.6	Отделения и филиалы сберегательного банка	операционное место	-	-	2
1.6	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства				
1.6.1	Жилищно-эксплуатационные организации	объект	-	-	1
1.6.2	Пункт приема вторичного сырья	объект	-	-	1
1.6.3	Общественные туалеты	прибор	-	-	-
1.6.4	Кладбище традиционного захоронения	га	-	0,55	0,55
1.6.5	Кладбище урновых захоронений после кремации	га	-	-	-
	система расселения д.Гари				
1.1	учреждения народного образования				
1.1.1	Дошкольные образовательные учреждения	место	15	15	15
1.1.2	Общеобразовательные школы	учащийся	162	162	162
1.1.3	Межшкольный учебно-производственный комбинат	место	-	30	30
1.1.4	Внешкольные учреждения	место	-	4	4

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

1.2	учреждения здравоохранения и социального обеспечения				
1.2.1	Молочные кухни	порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года)	-	224*	224*
1.2.2	Раздаточные пункты молочных кухонь	м ² общей площади на 1 ребенка (до 1 года)	-	20	20
1.2.3	Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи	санитарный автомобиль	-	2*	2*
1.2.4	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи	санитарный автомобиль	-	4	4
1.2.5	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты	место на 1 тыс. чел. (с 60 лет)	-	-	-
1.2.6	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями	место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)	-	-	-
1.2.7	Детские дома-интернаты	место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет)	-	-	-
1.2.8	Психоневрологические интернаты	место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)	-	-	-
1.2.9	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых	место на 1 тыс. чел. (с 60 лет)	-	-	-
1.2.10	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей	место	-	-	-
1.2.11	Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода)	койка	-	-	-
1.3	учреждения культуры и искусства				
1.3.1	Клубы	место	-	880	880
1.3.2	Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности	м ² площади пола	-	2440	2440
1.3.3	Сельские массовые библиотеки	<u>тыс.ед. хран.</u> чит. место	-	<u>80</u> 55	<u>80</u> 55
1.3.4	Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения	<u>тыс.ед. хран.</u> чит. место	-	<u>80*</u> 55*	<u>80*</u> 55*
1.3.5	Танцевальные залы	место	-	-	-
1.3.6	Кинотеатры	место	-	-	-
1.3.7	Театры	место	-	-	-
1.3.8	Концертные залы	место	-	-	-
1.3.9	Цирки	место	-	-	-
1.3.10	Лектории	место	-	-	-
1.3.11	Залы аттракционов и игровых	м ² площади	-	-	-

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	автоматов	пола			
1.3.12	Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом	место	-	-	-
1.3.13	Спортивные залы общего пользования	м ² площади пола	-	-	-
1.3.14	Бассейны крытые и открытые общего пользования	м ² зеркала воды	-	-	-
1.3.15	Территория физкультурно-спортивного назначения	га	0,716	0,716	12
1.3.16	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне	м ² общей площади на 1 тыс. чел.	-	1220	1220
1.4	предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания				
1.4.1	Магазины, в том числе:	м ² торговой площади	-	5230	5230
1.4.1.1	- продовольственных товаров	м ² торговой площади	-	1745	1745
1.4.1.2	- непродовольственных товаров	м ² торговой площади	-	3485	3485
1.4.2	Химчистки, в том числе	кг вещей в смену	-	-	-
1.4.2.1	- химчистки самообслуживания	кг вещей в смену	-	-	-
1.4.2.2	- фабрики-химчистки	кг вещей в смену	-	-	-
1.4.3	Прачечные, в том числе	кг белья в смену	-	-	-
1.4.3.1	- прачечные самообслуживания	кг белья в смену	-	-	-
1.4.3.2	- фабрики-прачечные	кг белья в смену	-	-	-
1.4.4	Предприятия бытового обслуживания, в том числе:	рабочих мест	-	-	125
1.4.4.1	- предприятия непосредственного обслуживания населения	рабочих мест	-	-	70
1.4.5	Бани	место	-	-	125
1.4.6	Институты культового назначения	место	-	-	-
1.4.7	Предприятие общественного питания	место	-	-	700
1.5	Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи				
1.5.1	Районные (городские народные суды)	рабочее место	-	-	-
1.5.2	Областные (краевые) суды	рабочее место	-	-	-
1.5.3	Юридические консультации	юрист-адвокат, рабочее место	-	-	-
1.5.4	Нотариальные конторы	нотариус, рабочее место	-	-	-
1.5.5	Отделения банков	операционная касса	-	-	2
1.5.6	Отделения и филиалы сберегательного банка	операционное место	-	-	9
1.6	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства				
1.6.1	Жилищно-эксплуатационные организации	объект	-	-	1
1.6.2	Пункт приема вторичного сырья	объект	-	-	1
1.6.3	Общественные туалеты	прибор	-	-	

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

1.6.4	Кладбище традиционного захоронения	га	-	-	-
1.6.5	Кладбище урновых захоронений после кремации	га	-	-	-
V.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту)				
1	д.Залесная				
1.1	Протяженность улиц и дорог местного значения:				
1.1.1	- всего	км	10,19	11,87	40,77
	в том числе:				
1.1.2	главная улица	км	-	-	-
	улица в жилой застройке в том числе:				
1.1.3	основная	км	9,48	10,83	36,7
1.1.4	проезд	км	0,71	1,04	4,07
2	п.ст.5 км				
2.1	Протяженность улиц и дорог местного значения:				
2.1.1	- всего	км	8,04	8,04	8,14
	в том числе:				
2.1.2	главная улица	км	-	-	-
	улица в жилой застройке в том числе:				
2.1.3	основная	км	6,14	6,14	6,24
2.1.4	проезд	км	1,9	1,9	1,9
3	д.Адищево				
3.1	Протяженность улиц и дорог местного значения:				
3.1.1	- всего	км	2,9	2,9	2,9
	в том числе:				
3.1.2	главная улица	км	-	-	-
	улица в жилой застройке в том числе:				
3.1.3	основная	км	2,55	2,55	2,55
3.1.4	проезд	км	0,35	0,35	0,35
4	д.Бобки				
4.1	Протяженность улиц и дорог местного значения:				
4.1.1	- всего	км	7,35	7,84	21,69
	в том числе:				
4.1.2	главная улица	км	-	-	-
	улица в жилой застройке в том числе:				
4.1.3	основная	км	6,17	6,66	20,51
4.1.4	проезд	км	1,18	1,18	1,18
5	п.ст.Бобки				
5.1	Протяженность улиц и дорог местного значения:				
5.1.1	- всего	км	0,01	0,01	0,01
	в том числе:				
5.1.2	главная улица	км	0,01	0,01	0,01
	улица в жилой застройке в том числе:				
5.1.3	основная	км	-	-	-
5.1.4	проезд	км	-	-	-
6	д.Боровково				
6.1	Протяженность улиц и дорог местного значения:				
6.1.1	- всего	км	2,66	2,66	2,66
	в том числе:				
6.1.2	главная улица	км	-	-	-
	улица в жилой застройке в том числе:				
6.1.3	основная	км	1,98	1,98	1,98

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

6.1.4	проезд	км	0,68	0,68	0,68
7	д.Гари				
7.1	Протяженность улиц и дорог местного значения:				
7.1.1	- всего	км	6,46	6,46	6,46
	в том числе:				
7.1.2	главная улица	км	-	-	-
	улица в жилой застройке в том числе:				
7.1.3	основная	км	5,72	5,72	5,72
7.1.4	проезд	км	0,74	0,74	0,74
8	д.Городище				
8.1	Протяженность улиц и дорог местного значения:				
8.1.1	- всего	км	5,56	5,56	16,39
	в том числе:				
8.1.2	главная улица	км	-	-	-
	улица в жилой застройке в том числе:				
8.1.3	основная	км	4,45	4,45	15,28
8.1.4	проезд	км	1,11	1,11	1,11
9	д.Ельники				
9.1	Протяженность улиц и дорог местного значения:				
9.1.1	- всего	км	1,92	1,92	1,92
	в том числе:				
9.1.2	главная улица	км	-	-	-
	улица в жилой застройке в том числе:				
9.1.3	основная	км	1,8	1,8	1,8
9.1.4	проезд	км	0,12	0,12	0,12
10	д.Конец Гор				
10.1	Протяженность улиц и дорог местного значения:				
10.1.1	- всего	км	1,93	1,93	8,42
	в том числе:				
10.1.2	главная улица	км	-	-	-
	улица в жилой застройке в том числе:				
10.1.3	основная	км	1,93	1,93	8,14
10.1.4	проезд	км	-	-	0,28
11	с.Красная Слудка				
11.1	Протяженность улиц и дорог местного значения:				
11.1.1	- всего	км	9,12	9,12	9,12
	в том числе:				
11.1.2	главная улица	км	-	-	-
	улица в жилой застройке в том числе:				
11.1.3	основная	км	8,81	8,81	8,81
11.1.4	проезд	км	0,31	0,31	0,31
12	д.Кулигино				
12.1	Протяженность улиц и дорог местного значения:				
12.1.1	- всего	км	2,05	2,05	2,05
	в том числе:				
12.1.2	главная улица	км	2,05	2,05	2,05
	улица в жилой застройке в том числе:				
12.1.3	основная	км	-	-	-
12.1.4	проезд	км	-	-	-
13	п.ст.Пальники				
13.1	Протяженность улиц и дорог местного значения:				

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

13.1.1	- всего	км	10,38	10,38	10,38
	в том числе:				
13.1.2	главная улица	км	-	-	-
	улица в жилой застройке в том числе:				
13.1.3	основная	км	6,28	6,28	6,28
13.1.4	проезд	км	4,1	4,1	4,1
VI.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ				
1.	д.Залесная				
1.1	водоснабжение				
1.1.1	водопотребление				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,26	0,27
	в том числе:				
	- на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,26	0,27
	- на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
1.1.2	вторичное использование воды	%	-	-	-
1.1.3	производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0,27	0,27
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0,27	0,27
1.1.4	среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	200	200
	в том числе:				
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	200	200
1.1.5	протяженность сетей водоснабжения	км	-	1,65	38,95
1.2	общее поступление сточных вод				
1.2.1	общее поступление сточных вод				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,24	0,25
	в том числе:				
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,24	0,25
	- производственные сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
1.2.2	производительность очистных сооружений канализации	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
1.2.3	протяженность сетей канализации	км	-	1,58	38,41
1.3	электроэнергоснабжение				
1.3.1	потребность в электроэнергии				
	- всего	млн. кВт.ч./в год	-	1,03	1,09
	в том числе:				
	- на производственные нужды	млн. кВт.ч./в год	-	-	-
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. кВт.ч./в год	-	1,03	1,09
1.3.2	потребление электроэнергии на 1 чел. в год	кВт.ч.	-	950	950
	в том числе: - на коммунально-бытовые нужды	кВт.ч.	-	950	950
1.3.3	источники покрытия электронагрузок	МВт	-	-	-
1.3.4	протяженность сетей 35кВ	км	-	-	0,62

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

1.3.5	протяженность сетей 110кВ	км	0,54	0,54	0,54
1.3.6	протяженность сетей 10кВ	км	2,69	2,98	8,83
1.3.7	протяженность сетей 0,4кВ	км	10,19	11,87	40,77
1.4	газоснабжение				
1.4.1	удельный вес газа в топливном балансе	%	-	-	-
1.4.2	потребление газа - всего	млн. куб. м/год	-	0,3261	0,3468
	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. куб. м/год	-	0,3261	0,3468
	- на производственные нужды	млн. куб. м/год	-	-	-
1.4.3	источники подачи газа	млн. куб. м/год	-	-	-
1.4.4	протяженность сетей газа высокого давления	км	-	-	-
1.4.5	протяженность сетей газа низкого давления	км	-	-	38,5
1.5	теплоснабжение				
1.5.1	потребление тепла - всего	Гкал/час	-	-	-
	в том числе:				
	-на коммунально-бытовые нужды	Гкал/час	-	-	-
	-на производственные нужды	Гкал/час	-	-	-
1.5.2	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-	-
	в том числе:				
	- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час	-	-	-
	- районные котельные	Гкал/час	-	-	-
1.5.3	производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
1.5.4	протяженность сетей	км	-	-	-
1.6	Связь				
1.6.1	охват населения телевизионным вещанием	% от населения	100	100	100
1.6.2	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров	190	214	242
1.6.3	протяженность сетей связи	км	-	-	-
1.6.4	протяженность сетей ВОЛП	км	-	-	-
2.	п.ст.5 км				
2.1	водоснабжение				
2.1.1	водопотребление				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,19	0,2
	в том числе:				
	- на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,19	0,2
	- на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
2.1.2	вторичное использование воды	%	-	-	-
2.1.3	производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
2.1.4	среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	200	200
	в том числе:				

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	200	200
2.1.5	протяженность сетей водоснабжения	км	-	-	4,49
2.2	общее поступление сточных вод				
2.2.1	общее поступление сточных вод				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,17	0,18
	в том числе:				
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,17	0,18
	- производственные сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
2.2.2	производительность очистных сооружений канализации	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
2.2.3	протяженность сетей канализации	км	-	-	3,36
2.3	электроснабжение				
2.3.1	потребность в электроэнергии				
	- всего	млн. кВт.ч./в год	-	0,76	0,81
	в том числе:				
	- на производственные нужды	млн. кВт.ч./в год	-	-	-
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. кВт.ч./в год	-	0,76	0,81
2.3.2	потребление электроэнергии на 1 чел. в год	кВт.ч.	-	950	950
	в том числе: - на коммунально-бытовые нужды	кВт.ч.	-	950	950
2.3.3	источники покрытия электронагрузок	МВт	-	-	-
2.3.4	протяженность сетей 35кВ	км	0,13	0,13	0,13
2.3.5	протяженность сетей 110кВ	км	0,47	0,47	0,47
2.3.6	протяженность сетей 10кВ	км	0,39	0,39	0,39
2.3.7	протяженность сетей 0,4кВ	км	8,04	8,04	8,14
2.4	газоснабжение				
2.4.1	удельный вес газа в топливном балансе	%	-	-	-
2.4.2	потребление газа - всего	млн. куб. м/год	-	0,2379	0,2562
	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. куб. м/год	-	0,2379	0,2562
	- на производственные нужды	млн. куб. м/год	-	-	-
2.4.3	источники подачи газа	млн. куб. м/год	-	-	-
2.4.4	протяженность сетей газа высокого давления	км	-	-	-
2.4.5	протяженность сетей газа низкогодавления	км	-	-	4,98
2.5	теплоснабжение				
2.5.1	потребление тепла - всего	Гкал/год	-	-	-
	в том числе:				
	-на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	-	-	-
	-на производственные нужды	Гкал/год	-	-	-
2.5.2	производительность централизованных источников	Гкал/час	-	-	-

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	теплоснабжения				
	- всего				
	в том числе:				
	- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час	-	-	-
	- районные котельные	Гкал/час			
2.5.3	производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
2.5.4	протяженность сетей	км	-	-	-
2.6	связь				
2.6.1	охват населения телевизионным вещанием	% от населения	100	100	100
2.6.2	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров	154	174	195
2.6.3	протяженность сетей связи	км	-	-	-
2.6.4	протяженность сетей ВОЛП	км	-	-	-
3.	д.Адищево				
3.1	водоснабжение				
3.1.1	водопотребление				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,09	0,09
	в том числе:				
	- на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,09	0,09
	- на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
3.1.2	вторичное использование воды	%	-	-	-
3.1.3	производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
3.1.4	среднесуточное водопотребление на 1 человека	л/в сутки на чел.	-	200	200
	в том числе:				
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л/в сутки на чел.	-	200	200
3.1.5	протяженность сетей водоснабжения	км	-	-	2,45
3.2	общее поступление сточных вод				
3.2.1	общее поступление сточных вод				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,08	0,08
	в том числе:				
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,08	0,08
	- производственные сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
3.2.2	производительность очистных сооружений канализации	тыс. куб. м/в сутки	-	0,75	0,75
3.2.3	протяженность сетей канализации	км	-	-	2,34
3.3	электроснабжение				
3.3.1	потребность в электроэнергии				
	- всего	млн. кВт.ч./в год	-	0,37	0,37
	в том числе:				
	- на производственные нужды	млн. кВт.ч./в год	-	-	-
	- на коммунально-бытовые	млн. кВт.ч./в	-	0,37	0,37

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	нужды	год			
3.3.2	потребление электроэнергии на 1 чел. в год	кВт.ч.	-	950	950
	в том числе: - на коммунально-бытовые нужды	кВт.ч.	-	950	950
3.3.3	источники покрытия электронагрузок	МВт	-	-	-
3.3.4	протяженность сетей 110кВ	км	-	-	-
3.3.5	протяженность сетей 10кВ	км	0,34	0,34	0,34
3.3.6	протяженность сетей 0,4кВ	км	2,9	2,9	2,9
3.4	газоснабжение				
3.4.1	удельный вес газа в топливном балансе	%	-	-	-
3.4.2	потребление газа - всего	млн. куб. м/год	-	0,1167	0,117
	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. куб. м/год	-	0,1167	0,117
	- на производственные нужды	млн. куб. м/год	-	-	-
3.4.3	источники подачи газа	млн. куб. м/год	-	-	-
3.4.4	протяженность сетей газа высокого давления	км	-	-	-
3.4.5	протяженность сетей газа низкого давления	км	-	-	2,01
3.5	теплоснабжение				
3.5.1	потребление тепла - всего	Гкал/год	-	-	-
	в том числе:				
	-на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	-	-	-
	-на производственные нужды	Гкал/год	-	-	-
3.5.2	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-	-
	в том числе:				
	- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час	-	-	-
	- районные котельные	Гкал/час			
3.5.3	производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
3.5.4	протяженность сетей	км	-	-	-
3.6	связь				
3.6.1	охват населения телевизионным вещанием	% от населения	100	100	100
3.6.2	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров	3	4	4
3.6.3	протяженность сетей связи	км	-	-	-
3.6.4	протяженность сетей ВОЛП	км	-	-	-
4.	д.Бобки				
4.1	водоснабжение				
4.1.1	водопотребление				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,23	0,24
	в том числе:				
	- на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,23	0,24
	- на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

4.1.2	вторичное использование воды	%	-	-	-
4.1.3	производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0,27	0,27
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0,27	0,27
4.1.4	среднесуточное водопотребление на 1 человека	л/в сутки на чел.	-	200	200
	в том числе:				
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л/в сутки на чел.	-	200	200
4.1.5	протяженность сетей водоснабжения	км	-	-	2,56
4.2	общее поступление сточных вод				
4.2.1	общее поступление сточных вод				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,21	0,22
	в том числе:				
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,21	0,22
	- производственные сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
4.2.2	производительность очистных сооружений канализации	тыс. куб. м/в сутки	-	0,25	0,25
4.2.3	протяженность сетей канализации	км	-	-	2,45
4.3	электроснабжение				
4.3.1	потребность в электроэнергии				
	- всего	млн. кВт.ч./в год	-	0,92	0,96
	в том числе:				
	- на производственные нужды	млн. кВт.ч./в год	-	-	-
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. кВт.ч./в год	-	0,92	0,96
4.3.2	потребление электроэнергии на 1 чел. в год	кВт.ч.	-	950	950
	в том числе: - на коммунально-бытовые нужды	кВт.ч.	-	950	950
4.3.3	источники покрытия электронагрузок	МВт	-	-	-
4.3.4	протяженность сетей 110кВ	км	-	-	-
4.3.5	протяженность сетей 10кВ	км	-	-	-
4.3.6	протяженность сетей 0,4кВ	км	7,35	7,84	21,69
4.4	газоснабжение				
4.4.1	удельный вес газа в топливном балансе	%	-	-	-
4.4.2	потребление газа - всего	млн. куб. м/год	-	0,2928	0,3033
	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. куб. м/год	-	0,2928	0,3033
	- на производственные нужды	млн. куб. м/год	-	-	-
4.4.3	источники подачи газа	млн. куб. м/год	-	-	-
4.4.4	протяженность сетей газа высокого давления	км	-	-	-
4.4.5	протяженность сетей газа низкогодавления	км	-	-	2,6
4.5	теплоснабжение				
4.5.1	потребление тепла -	Гкал/год	-	-	-

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	всего				
	в том числе:				
	-на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	-	-	-
	-на производственные нужды	Гкал/год	-	-	-
4.5.2	производительность централизованных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
	- всего				
	в том числе:				
	- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час	-	-	-
	- районные котельные	Гкал/час			
4.5.3	производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
4.5.4	протяженность сетей	км	-	-	-
4.6	связь				
4.6.1	охват населения телевизионным вещанием	% от населения	100	100	100
4.6.2	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров	98	110	124
4.6.3	протяженность сетей связи	км	-	-	-
4.6.4	протяженность сетей ВОЛП	км	-	-	-
5.	п.ст.Бобки				
5.1	водоснабжение				
	водопотребление				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,02	0,02
	в том числе:				
	- на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,02	0,02
	- на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
5.1.2	вторичное использование воды	%	-	-	-
	производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
	среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	200	200
	в том числе:				
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	200	200
5.1.5	протяженность сетей водоснабжения	км	-	0,01	0,01
5.2	общее поступление сточных вод				
	общее поступление сточных вод				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,02	0,02
	в том числе:				
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,02	0,02
	- производственные сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
5.2.2	производительность очистных сооружений канализации	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
5.2.3	протяженность сетей канализации	км	-	0,01	0,01
5.3	электроснабжение				

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

5.3.1	потребность в электроэнергии				
	- всего	млн. кВт.ч./в год	-	0,07	0,07
	в том числе:				
	- на производственные нужды	млн. кВт.ч./в год	-	-	-
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. кВт.ч./в год	-	0,07	0,07
5.3.2	потребление электроэнергии на 1 чел. в год	кВт.ч.	-	950	950
	в том числе: - на коммунально-бытовые нужды	кВт.ч.	-	950	950
5.3.3	источники покрытия электронагрузок	МВт	-	-	-
5.3.4	протяженность сетей 110кВ	км	-	-	-
5.3.5	протяженность сетей 10кВ	км	-	-	-
5.3.6	протяженность сетей 0,4кВ	км	0,01	0,01	0,01
5.4	газоснабжение				
5.4.1	удельный вес газа в топливном балансе	%	-	-	-
5.4.2	потребление газа - всего	млн. куб. м/год	-	0,0237	0,0267
	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. куб. м/год	-	0,0237	0,0267
	- на производственные нужды	млн. куб. м/год	-	-	-
5.4.3	источники подачи газа	млн. куб. м/год	-	-	-
5.4.4	протяженность сетей газа высокого давления	км	-	-	-
5.4.5	протяженность сетей газа низкогодавления	км	-	0,01	0,01
5.5	теплоснабжение				
5.5.1	потребление тепла - всего	Гкал/год	-	-	-
	в том числе:				
	-на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	-	-	-
	-на производственные нужды	Гкал/год	-	-	-
5.5.2	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час			
	- районные котельные	Гкал/час			
5.5.3	производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
5.5.4	протяженность сетей	км	-	-	-
5.6	связь				
5.6.1	охват населения телевизионным вещанием	% от населения	100	100	100
5.6.2	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров	28	32	36
5.6.3	протяженность сетей связи	км	-	-	-
5.6.4	протяженность сетей ВОЛП	км	-	-	-
6.	д.Боровково				
6.1	водоснабжение				
6.1.1	водопотребление				

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,03	0,03
	в том числе:				
	- на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,03	0,03
	- на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
6.1.2	вторичное использование воды	%	-	-	-
6.1.3	производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
6.1.4	среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	200	200
	в том числе:				
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	200	200
6.1.5	протяженность сетей водоснабжения	км	-	-	2,1
6.2	общее поступление сточных вод				
6.2.1	общее поступление сточных вод				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,03	0,03
	в том числе:				
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,03	0,03
	- производственные сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
6.2.2	производительность очистных сооружений канализации	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
6.2.3	протяженность сетей канализации	км	-	2,06	2,06
6.3	электроснабжение				
6.3.1	потребность в электроэнергии				
	- всего	млн. кВт.ч./в год	-	0,12	0,13
	в том числе:				
	- на производственные нужды	млн. кВт.ч./в год	-	-	-
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. кВт.ч./в год	-	0,12	0,13
6.3.2	потребление электроэнергии на 1 чел. в год	кВт.ч.	-	950	950
	в том числе: - на коммунально-бытовые нужды	кВт.ч.	-	950	950
6.3.3	источники покрытия электронагрузок	МВт	-	-	-
6.3.4	протяженность сетей 110кВ	км	-	-	-
6.3.5	протяженность сетей 10кВ	км	0,82	0,82	0,82
6.3.6	протяженность сетей 0,4кВ	км	2,66	2,66	2,66
6.4	газоснабжение				
6.4.1	удельный вес газа в топливном балансе	%	-	-	-
6.4.2	потребление газа - всего	млн. куб. м/год	-	0,0387	0,0417
	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. куб. м/год	-	0,0387	0,0417
	- на производственные нужды	млн. куб. м/год	-	-	-

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

6.4.3	источники подачи газа	млн. куб. м/год	-	-	-
6.4.4	протяженность сетей газа высокого давления	км	-	-	-
6.4.5	протяженность сетей газа низкого давления	км	-	-	1,99
6.5	теплоснабжение				
6.5.1	потребление тепла - всего	Гкал/год	-	-	-
	в том числе:				
	-на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	-	-	-
	-на производственные нужды	Гкал/год	-	-	-
6.5.2	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-	-
	в том числе:				
	- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час	-	-	-
	- районные котельные	Гкал/час			
6.5.3	производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
6.5.4	протяженность сетей	км	-	-	-
6.6	связь				
6.6.1	охват населения телевизионным вещанием	% от населения	100	100	100
6.6.2	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров	26	29	33
6.6.3	протяженность сетей связи	км	-	-	-
6.6.4	протяженность сетей ВОЛП	км	-	-	-
7.	д.Гари				
7.1	водоснабжение				
7.1.1	водопотребление				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,18	0,18
	в том числе:				
	- на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,18	0,18
	- на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
7.1.2	вторичное использование воды	%	-	-	-
7.1.3	производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0,19	0,19
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0,19	0,19
7.1.4	среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	200	200
	в том числе:				
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	200	200
7.1.5	протяженность сетей водоснабжения	км	-	0,46	6,51
7.2	общее поступление сточных вод				
7.2.1	общее поступление сточных вод				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,16	0,16
	в том числе:				
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,16	0,16

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	- производственные сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
7.2.2	производительность очистных сооружений канализации	тыс. куб. м/в сутки	-	0,17	0,17
7.2.3	протяженность сетей канализации	км	-	0,39	6,44
7.3	электрообеспечение				
7.3.1	потребность в электроэнергии				
	- всего	млн. кВт.ч./в год	-	0,7	0,7
	в том числе:				
	- на производственные нужды	млн. кВт.ч./в год	-	-	-
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. кВт.ч./в год	-	0,7	0,7
7.3.2	потребление электроэнергии на 1 чел. в год	кВт.ч.	-	950	950
	в том числе: - на коммунально-бытовые нужды	кВт.ч.	-	950	950
7.3.3	источники покрытия электронагрузок	МВт	-	-	-
7.3.4	протяженность сетей 110кВ	км	-	-	-
7.3.5	протяженность сетей 10кВ	км	2,08	2,08	2,08
7.3.6	протяженность сетей 0,4кВ	км	6,46	6,46	6,46
7.4	газоснабжение				
7.4.1	удельный вес газа в топливном балансе	%	-	-	-
7.4.2	потребление газа - всего	млн. куб. м/год	-	0,2229	0,2328
	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. куб. м/год	-	0,2229	0,2328
	- на производственные нужды	млн. куб. м/год	-	-	-
7.4.3	источники подачи газа	млн. куб. м/год	-	-	-
7.4.4	протяженность сетей газа высокого давления	км	-	-	-
7.4.5	протяженность сетей газа низкого давления	км	-	-	5,76
7.5	теплоснабжение				
7.5.1	потребление тепла - всего	Гкал/год	-	-	-
	в том числе:				
	-на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	-	-	-
	-на производственные нужды	Гкал/год	-	-	-
7.5.2	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-	-
	в том числе:				
	- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час	-	-	-
	- районные котельные	Гкал/час			
7.5.3	производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
7.5.4	протяженность сетей	км	-	-	-
7.6	связь				
7.6.1	охват населения телевизионным вещанием	% от населения	100	100	100
7.6.2	обеспеченность населения	номеров	94	106	119

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	телефонной сетью общего пользования				
7.6.3	протяженность сетей связи	км	-	-	-
7.6.4	протяженность сетей ВОЛП	км	-	-	-
8.	д.Городище				
8.1	водоснабжение				
8.1.1	водопотребление				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,18	0,18
	в том числе:				
	- на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,18	0,18
	- на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
8.1.2	вторичное использование воды	%	-	-	-
8.1.3	производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0,18	0,18
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0,18	0,18
8.1.4	среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	200	200
	в том числе:				
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	200	200
8.1.5	протяженность сетей водоснабжения	км	-	-	14,37
8.2	общее поступление сточных вод				
8.2.1	общее поступление сточных вод				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,16	0,16
	в том числе:				
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,16	0,16
	- производственные сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
8.2.2	производительность очистных сооружений канализации	тыс. куб. м/в сутки	-	0,17	0,17
8.2.3	протяженность сетей канализации	км	-	-	14,34
8.3	электроснабжение				
8.3.1	потребность в электроэнергии				
	- всего	млн. кВт.ч./в год	-	0,7	0,7
	в том числе:				
	- на производственные нужды	млн. кВт.ч./в год	-	-	-
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. кВт.ч./в год	-	0,7	0,7
8.3.2	потребление электроэнергии на 1 чел. в год	кВт.ч.	-	950	950
	в том числе: - на коммунально-бытовые нужды	кВт.ч.	-	950	950
8.3.3	источники покрытия электронагрузок	МВт	-	-	-
8.3.4	протяженность сетей 35кВ	км	-	-	0,4
8.3.5	протяженность сетей 10кВ	км	1,71	1,71	1,71
8.3.6	протяженность сетей 0,4кВ	км	5,56	5,56	16,39
8.4	газоснабжение				

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

8.4.1	удельный вес газа в топливном балансе	%	-	-	-
8.4.2	потребление газа - всего	млн. куб. м/год	-	0,2226	0,2235
	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. куб. м/год	-	0,2226	0,2235
	- на производственные нужды	млн. куб. м/год	-	-	-
8.4.3	источники подачи газа	млн. куб. м/год	-	-	-
8.4.4	протяженность сетей газа высокого давления	км	-	-	-
8.4.5	протяженность сетей газа низкого давления	км	-	-	13,32
8.5	теплоснабжение				
8.5.1	потребление тепла - всего	Гкал/год	-	-	-
	в том числе:				
	-на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	-	-	-
	-на производственные нужды	Гкал/год	-	-	-
8.5.2	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-	-
	в том числе:				
	- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час	-	-	-
	- районные котельные	Гкал/час	-	-	-
8.5.3	производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
8.5.4	протяженность сетей	км	-	-	-
8.6	связь				
8.6.1	охват населения телевизионным вещанием	% от населения	100	100	100
8.6.2	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров	10	11	12
8.6.3	протяженность сетей связи	км	-	-	-
8.6.4	протяженность сетей ВОЛП	км	-	-	-
9.	д.Ельники				
9.1	водоснабжение				
9.1.1	водопотребление				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,05	0,05
	в том числе:				
	- на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,05	0,05
	- на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
9.1.2	вторичное использование воды	%	-	-	-
9.1.3	производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
9.1.4	среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	200	200
	в том числе:				
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	200	200
9.1.5	протяженность сетей водоснабжения	км	-	-	1,22

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

9.2	общее поступление сточных вод				
9.2.1	общее поступление сточных вод				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,04	0,04
	в том числе:				
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,04	0,04
	- производственные сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
9.2.2	производительность очистных сооружений канализации	тыс. куб. м/в сутки	-	0,05	0,05
9.2.3	протяженность сетей канализации	км	-	-	1,29
9.3	электроснабжение				
9.3.1	потребность в электроэнергии				
	- всего	млн. кВт.ч./в год	-	0,18	0,18
	в том числе:				
	- на производственные нужды	млн. кВт.ч./в год	-	-	-
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. кВт.ч./в год	-	0,18	0,18
9.3.2	потребление электроэнергии на 1 чел. в год	кВт.ч.	-	950	950
	в том числе: - на коммунально-бытовые нужды	кВт.ч.	-	950	950
9.3.3	источники покрытия электронагрузок	МВт	-	-	-
9.3.4	протяженность сетей 110кВ	км	-	-	-
9.3.5	протяженность сетей 10кВ	км	0,23	0,23	0,23
9.3.6	протяженность сетей 0,4кВ	км	1,92	1,92	1,92
9.4	газоснабжение				
9.4.1	удельный вес газа в топливном балансе	%	-	-	-
9.4.2	потребление газа - всего	млн. куб. м/год	-	0,0564	0,0564
	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. куб. м/год	-	0,0564	0,0564
	- на производственные нужды	млн. куб. м/год	-	-	-
9.4.3	источники подачи газа	млн. куб. м/год	-	-	-
9.4.4	протяженность сетей газа высокого давления	км	-	-	-
9.4.5	протяженность сетей газа низкого давления	км	-	-	1,9
9.5	теплоснабжение				
9.5.1	потребление тепла - всего	Гкал/год	-	-	-
	в том числе:				
	-на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	-	-	-
	-на производственные нужды	Гкал/год	-	-	-
9.5.2	производительность централизованных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
	- всего				
	в том числе:				
	- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час	-	-	-
	- районные котельные	Гкал/час			

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

9.5.3	производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
9.5.4	протяженность сетей	км	-	-	-
9.6	связь				
9.6.1	охват населения телевизионным вещанием	% от населения	100	100	100
9.6.2	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров	1	1	1
9.6.3	протяженность сетей связи	км	-	-	-
9.6.4	протяженность сетей ВОЛП	км	-	-	-
10.	д.Конец Гор				
10.1	водоснабжение				
10.1.1	водопотребление				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,22	0,22
	в том числе:				
	- на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,22	0,22
	- на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
10.1.2	вторичное использование воды	%	-	-	-
10.1.3	производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
10.1.4	среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	200	200
	в том числе:				
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	200	200
10.1.5	протяженность сетей водоснабжения	км	-	-	7,48
10.2	общее поступление сточных вод				
10.2.1	общее поступление сточных вод				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,2	0,2
	в том числе:				
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,2	0,2
	- производственные сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
10.2.2	производительность очистных сооружений канализации	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
10.2.3	протяженность сетей канализации	км	-	-	6,5
10.3	электроснабжение				
10.3.1	потребность в электроэнергии				
	- всего	млн. кВт.ч./в год	-	0,86	0,86
	в том числе:				
	- на производственные нужды	млн. кВт.ч./в год	-	-	-
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. кВт.ч./в год	-	0,86	0,86
10.3.2	потребление электроэнергии на 1 чел. в год	кВт.ч.	-	950	950
	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые	кВт.ч.	-	950	950

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	нужды				
10.3.3	источники покрытия электронагрузок	МВт	-	-	-
10.3.4	протяженность сетей 330кВ	км	-	-	-
10.3.5	протяженность сетей 110кВ	км	-	-	-
10.3.6	протяженность сетей 10кВ	км	1,08	1,08	1,08
10.3.7	протяженность сетей 0,4кВ	км	1,93	1,93	8,42
10.4	газоснабжение				
10.4.1	удельный вес газа в топливном балансе	%	-	-	-
10.4.2	потребление газа - всего	млн. куб. м/год	-	0,2724	0,2727
	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. куб. м/год	-	0,2724	0,2727
	- на производственные нужды	млн. куб. м/год	-	-	-
10.4.3	источники подачи газа	млн. куб. м/год	-	-	-
10.4.4	протяженность сетей газа высокого давления	км	-	-	-
10.4.5	протяженность сетей газа низкогодавления	км	-	-	5,91
10.5	теплоснабжение				
10.5.1	потребление тепла - всего	Гкал/год	-	-	-
	в том числе:				
	-на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	-	-	-
	-на производственные нужды	Гкал/год	-	-	-
10.5.2	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-	-
	в том числе:				
	- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час	-	-	-
	- районные котельные	Гкал/час			
10.5.3	производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
10.5.4	протяженность сетей	км	-	-	-
10.6	связь				
10.6.1	охват населения телевизионным вещанием	% от населения	100	100	100
10.6.2	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров	4	4	4
10.6.3	протяженность сетей связи	км	-	-	-
10.6.4	протяженность сетей ВОЛП	км	-	-	-
11.	с.Красная Слудка				
11.1	водоснабжение				
11.1.1	водопотребление				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,17	0,17
	в том числе:				
	- на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,17	0,17
	- на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
11.1.2	вторичное использование воды	%	-	-	-
11.1.3	производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
	в том числе водозаборов	тыс. куб. м/в	-	-	-

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	подземных вод	сутки			
11.1.4	среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	200	200
	в том числе:				
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	200	200
11.1.5	протяженность сетей водоснабжения	км	-	-	7,73
11.2	общее поступление сточных вод				
11.2.1	общее поступление сточных вод				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,16	0,16
	в том числе:				
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,16	0,16
	- производственные сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
11.2.2	производительность очистных сооружений канализации	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
11.2.3	протяженность сетей канализации	км	-	-	6,93
11.3	электроснабжение				
11.3.1	потребность в электроэнергии				
	- всего	млн. кВт.ч./в год	-	0,68	0,68
	в том числе:				
	- на производственные нужды	млн. кВт.ч./в год	-	-	-
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. кВт.ч./в год	-	0,68	0,68
11.3.2	потребление электроэнергии на 1 чел. в год	кВт.ч.	-	950	950
	в том числе: - на коммунально-бытовые нужды	кВт.ч.	-	950	950
11.3.3	источники покрытия электронагрузок	МВт	-	-	-
11.3.4	протяженность сетей 110кВ	км	-	-	-
11.3.5	протяженность сетей 10кВ	км	-	-	-
11.3.6	протяженность сетей 0,4кВ	км	9,12	9,12	9,12
11.4	газоснабжение				
11.4.1	удельный вес газа в топливном балансе	%	-	-	-
11.4.2	потребление газа - всего	млн. куб. м/год	-	0,2142	0,2166
	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. куб. м/год	-	0,2142	0,2166
	- на производственные нужды	млн. куб. м/год	-	-	-
11.4.3	источники подачи газа	млн. куб. м/год	-	-	-
11.4.4	протяженность сетей газа высокого давления	км	-	-	-
11.4.5	протяженность сетей газа низкогодавления	км	-	-	7,08
11.5	теплоснабжение				
11.5.1	потребление тепла - всего	Гкал/год	-	-	-
	в том числе:				
	-на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	-	-	-

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	-на производственные нужды	Гкал/год	-	-	-
11.5.2	производительность централизованных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
	- всего				
	в том числе:				
	- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час	-	-	-
	- районные котельные	Гкал/час			
11.5.3	производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
11.5.4	протяженность сетей	км	-	-	-
11.6	связь				
11.6.1	охват населения телевизионным вещанием	% от населения	100	100	100
11.6.2	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров	23	26	29
11.6.3	протяженность сетей связи	км	-	-	-
11.6.4	протяженность сетей ВОЛП	км	-	-	-
12.	д.Кулигино				
12.1	водоснабжение				
12.1.1	водопотребление				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,03	0,03
	в том числе:				
	- на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,03	0,03
	- на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
12.1.2	вторичное использование воды	%	-	-	-
12.1.3	производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
12.1.4	среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	200	200
	в том числе:				
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	200	200
12.1.5	протяженность сетей водоснабжения	км	-	-	1,99
12.2	общее поступление сточных вод				
12.2.1	общее поступление сточных вод				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,025	0,025
	в том числе:				
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,025	0,025
	- производственные сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
12.2.2	производительность очистных сооружений канализации	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
12.2.3	протяженность сетей канализации	км	-	-	1,77
12.3	электроснабжение				
12.3.1	потребность в электроэнергии				
	- всего	млн. кВт.ч./в год	-	0,14	0,14
	в том числе:				

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	- на производственные нужды	млн. кВт.ч./в год	-	0,14	0,14
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. кВт.ч./в год	-	-	-
12.3.2	потребление электроэнергии на 1 чел. в год	кВт.ч.	-	950	950
	в том числе: - на коммунально-бытовые нужды	кВт.ч.	-	950	950
12.3.3	источники покрытия электронагрузок	МВт	-	-	-
12.3.4	протяженность сетей 35кВ	км	-	-	0,47
12.3.5	протяженность сетей 10кВ	км	0,18	0,18	0,18
12.3.6	протяженность сетей 0,4кВ	км	2,05	2,05	2,05
12.4	газоснабжение				
12.4.1	удельный вес газа в топливном балансе	%	-	-	-
12.4.2	потребление газа - всего	млн. куб. м/год	-	0,0459	0,0459
	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. куб. м/год	-	0,0459	0,0459
	- на производственные нужды	млн. куб. м/год	-	-	-
12.4.3	источники подачи газа	млн. куб. м/год	-	-	-
12.4.4	протяженность сетей газа высокого давления	км	-	-	-
12.4.5	протяженность сетей газа низкого давления	км	-	-	2,1
12.5	теплоснабжение				
12.5.1	потребление тепла - всего	Гкал/год	-	-	-
	в том числе:				
	-на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	-	-	-
	-на производственные нужды	Гкал/год	-	-	-
12.5.2	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-	-
	в том числе:				
	- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час	-	-	-
	- районные котельные	Гкал/час			
12.5.3	производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
12.5.4	протяженность сетей	км	-	-	-
12.6	связь				
12.6.1	охват населения телевизионным вещанием	% от населения	100	100	100
12.6.2	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров	26	29	32
12.6.3	протяженность сетей связи	км	-	-	-
12.6.4	протяженность сетей ВОЛП	км	-	-	-
13.	п.ст.Пальники				
13.1	водоснабжение				
13.1.1	водопотребление				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,27	0,27
	в том числе:				
	- на хозяйственно-питьевые	тыс. куб. м/в	-	0,27	0,27


Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	нужды	сутки			
	- на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
13.1.2	вторичное использование воды	%	-	-	-
13.1.3	производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
13.1.4	среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	-	-
	в том числе:				
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	-	-
13.1.5	протяженность сетей водоснабжения	км	-	-	7,9
13.2	общее поступление сточных вод				
	общее поступление сточных вод				
	- всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,24	0,24
13.2.1	в том числе:				
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,24	0,24
	- производственные сточные воды	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
13.2.2	производительность очистных сооружений канализации	тыс. куб. м/в сутки	-	-	-
13.2.3	протяженность сетей канализации	км	-	-	7,71
13.3	электроснабжение				
	потребность в электроэнергии				
	- всего	млн. кВт.ч./в год	-	1,06	1,06
13.3.1	в том числе:				
	- на производственные нужды	млн. кВт.ч./в год	-	-	-
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. кВт.ч./в год	-	1,06	1,06
13.3.2	потребление электроэнергии на 1 чел. в год	кВт.ч.	-	950	950
	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые нужды	кВт.ч.	-	950	950
13.3.3	источники покрытия электронагрузок	МВт	-	-	-
13.3.4	протяженность сетей 110кВ	км	-	-	-
13.3.5	протяженность сетей 10кВ	км	2,31	2,31	2,31
13.3.6	протяженность сетей 0,4кВ	км	10,38	10,38	10,38
13.4	газоснабжение				
13.4.1	удельный вес газа в топливном балансе	%	-	-	-
	потребление газа - всего	млн. куб. м/год	-	0,3351	0,3351
13.4.2	в том числе:				
	- на коммунально-бытовые нужды	млн. куб. м/год	-	0,3351	0,3351
	- на производственные нужды	млн. куб. м/год	-	-	-
13.4.3	источники подачи газа	млн. куб. м/год	-	-	-
13.4.4	протяженность сетей газа высокого давления	км	-	-	-
13.4.5	протяженность сетей газа	км	-	-	6,98

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	низкогодавления				
13.5	теплоснабжение				
13.5.1	потребление тепла - всего	Гкал/год	-	-	-
	в том числе:				
	-на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	-	-	-
	-на производственные нужды	Гкал/год	-	-	-
13.5.2	производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)	Гкал/час			
	- районные котельные	Гкал/час			
13.5.3	производительность локальных источников теплоснабжения	Гкал/час	-	-	-
13.5.4	протяженность сетей	км	-	-	-
13.6	связь				
13.6.1	охват населения телевизионным вещанием	% от населения	100	100	100
13.6.2	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров	264	298	335
13.6.3	протяженность сетей связи	км			
13.6.4	протяженность сетей ВОЛП	км			

Схема границ МО Краснослудское с.п.
Площадь: 17482,66 га



Список координат границы

Система координат МСК59 зона2

№	X	Y	№	X	Y
1	2253273,043	540954,2751	18	2253356,022	540767,035
2	2253284,418	540940,112	19	2253354,48	540754,4023
3	2253310,643	540923,8986	20	2253349,101	540738,0588
4	2253319,214	540916,0769	21	2253347,938	540727,8967
5	2253323,578	540909,7855	22	2253350,957	540721,2153
6	2253325,376	540889,9613	23	2253357,779	540713,0735
7	2253325,12	540879,4391	24	2253360,13	540709,0326
8	2253323,487	540866,6163	25	2253360,922	540696,44
9	2253325,162	540855,1439	26	2253359,866	540672,4648
10	2253328,618	540844,5116	27	2253356,74	540667,9239
11	2253328,618	540831,1787	28	2253345,669	540655,4512
12	2253328,89	540813,775	29	2253340,109	540638,2075
13	2253331,142	540800,8423	30	2253337,899	540623,3643
14	2253335,927	540793,6607	31	2253337,899	540606,7408
15	2253342,304	540789,7899	32	2253340,712	540597,7389
16	2253348,441	540783,6386	33	2253346,618	540584,336
17	2253354,323	540774,6867	34	2253349,2	540574,0438

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

35	2253349,728	540560,4509	84	2253328,717	539857,7607
36	2253347,641	540546,818	85	2253322,58	539853,5798
37	2253341,157	540529,0042	86	2253312,796	539851,7394
38	2253339,499	540508,9799	87	2253302,724	539847,2585
39	2253347,187	540482,0441	88	2253293,097	539840,477
40	2253360,609	540457,0588	89	2253287,743	539832,5553
41	2253364,28	540441,3554	90	2253285,771	539828,9346
42	2253365,344	540416,9402	91	2253286,687	539822,1031
43	2253362,127	540389,1643	92	2253289,442	539815,5217
44	2253360,98	540382,7529	93	2253291,777	539807,1799
45	2253364,841	540372,8108	94	2253292,833	539798,158
46	2253365,344	540365,8193	95	2253291,818	539790,2363
47	2253363,199	540354,1368	96	2253287,941	539784,175
48	2253362,622	540347,1353	97	2253279,403	539777,6236
49	2253372,447	540320,9297	98	2253273,191	539769,1618
50	2253376,15	540309,2872	99	2253267,326	539756,5991
51	2253377,767	540298,4649	100	2253265,899	539746,3069
52	2253381,512	540288,3427	101	2253268,687	539729,7534
53	2253383,096	540259,8767	102	2253275,542	539718,2609
54	2253382,577	540248,7943	103	2253277,654	539712,9098
55	2253380,877	540238,5821	104	2253276,879	539709,7491
56	2253384,779	540230,7604	105	2253271,22	539704,0979
57	2253385,827	540223,4789	106	2253263,927	539693,7157
58	2253387,477	540215,7972	107	2253262,162	539687,1943
59	2253390,116	540206,7353	108	2253262,162	539674,7216
60	2253391,7	540191,5221	109	2253266,823	539661,8089
61	2253390,62	540181,76	110	2253269,85	539650,8365
62	2253391,841	540174,9985	111	2253267,821	539646,0955
63	2253401,698	540163,7261	112	2253263,861	539641,4145
64	2253410,583	540143,8419	113	2253254,441	539634,623
65	2253412,159	540127,0283	114	2253243,37	539628,1817
66	2253412,159	540112,5152	115	2253218,804	539626,5613
67	2253412,72	540104,6635	116	2253203,369	539624,0508
68	2253413,767	540090,0304	117	2253192,587	539615,2389
69	2253413,016	540083,2989	118	2253185,939	539607,4272
70	2253412,216	540076,1374	119	2253184,627	539600,5358
71	2253405,658	540066,0352	120	2253193,033	539585,8226
72	2253396,501	540058,5036	121	2253194,914	539581,8118
73	2253390,257	540048,8416	122	2253194,477	539577,6809
74	2253384,804	540029,6975	123	2253191,944	539573,3099
75	2253366,491	539968,1043	124	2253187,902	539570,3993
76	2253358,959	539937,9579	125	2253169,283	539568,839
77	2253352,591	539917,2434	126	2253162,684	539569,6392
78	2253332,982	539883,8163	127	2253157,701	539569,3291
79	2253328,189	539879,9155	128	2253153,189	539566,6885
80	2253327,463	539874,0842	129	2253152,768	539562,4476
81	2253331,093	539868,523	130	2253155,639	539555,8562
82	2253331,563	539863,4419	131	2253156,827	539552,5355
83	2253330,672	539860,1612	132	2253156,637	539549,2848

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

133	2253154,237	539547,5044	182	2251398,839	529529,4935
134	2253142,3	539540,703	183	2251356,669	529549,1877
135	2253138,34	539536,7421	184	2251325,181	529553,1186
136	2253136,484	539532,4512	185	2251299,872	529555,3691
137	2252731,651	539625,191	186	2251266,133	529560,4301
138	2252032,219	534479,9615	187	2251243,076	529571,6825
139	2252270,136	534353,7445	188	2251226,759	529589,1363
140	2252212,342	534162,6036	189	2251209,897	529607,1201
141	2252219,882	533903,5583	190	2251184,597	529622,3234
142	2252252,541	533758,9374	191	2251148,061	529640,3072
143	2252375,744	533497,3815	192	2251101,939	529679,7156
144	2252569,329	533218,2018	193	2251078,882	529697,6995
145	2252828,258	532946,5838	194	2251069,891	529719,6642
146	2253212,922	532620,6441	195	2251052,79	529732,817
147	2253373,799	532525,0637	196	2251031,416	529742,9491
148	2253811,242	532346,4955	197	2251011,172	529740,1385
149	2255426,757	531829,395	198	2250986,416	529732,817
150	2255956,253	531703,6582	199	2250969,563	529735,6376
151	2256081,189	531659,3587	200	2250944,262	529756,452
152	2256474,127	531520,0589	201	2250908,279	529794,1401
153	2256604,127	531445,643	202	2250876,222	529818,8954
154	2256802,729	531287,1792	203	2250782,321	529879,6684
155	2256943,519	531128,7153	204	2250697,963	529934,8102
156	2257066,689	530882,2526	205	2250642,314	529969,1175
157	2257134,581	530673,9981	206	2250612,938	529982,9104
158	2257149,669	530467,784	207	2250558,394	530011,0364
159	2257154,693	530379,7552	208	2250505,516	530043,6634
160	2257081,794	530166,7197	209	2250466,736	530079,121
161	2256981,243	529983,1405	210	2250441,996	530112,038
162	2256722,282	529663,7222	211	2250425,118	530149,7361
163	2256377,866	529350,3553	212	2250417,24	530199,2367
164	2256118,921	529194,4419	213	2250399,257	530229,6232
165	2255948,021	529106,4031	214	2250329,691	530289,546
166	2255226,398	528802,1581	215	2250276,277	530339,6167
167	2254959,881	528721,7109	216	2250226,781	530399,2594
168	2254728,562	528684,0028	217	2250162,8	530500,8111
169	2254444,441	528689,0239	218	2250089,133	530610,5346
170	2253990,351	528774,7622	219	2250031,883	530669,9272
171	2253565,422	528950,8199	220	2250000	530707,1552
172	2253084,662	529286,5616	221	2249934,047	530784,1517
173	2252279,763	529871,6367	222	2249884,279	530827,761
174	2251707,857	529364,8383	223	2249832,556	530862,6384
175	2251695,401	529371,6598	224	2249779,134	530906,5378
176	2251669,539	529394,1846	225	2249713,329	530976,6228
177	2251633,539	529412,7386	226	2249650,923	531045,2174
178	2251601,499	529427,3617	227	2249620,541	531055,3396
179	2251555,377	529460,5588	228	2249596,94	531069,4026
180	2251502,541	529485,3241	229	2249588,501	531082,3354
181	2251438,427	529514,5603	230	2249580,062	531114,4022

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

231	2249567,977	531141,258	280	2248297,72	533260,1908
232	2249525,254	531203,1212	281	2248284,628	533279,2049
233	2249453,279	531278,4973	282	2248240,387	533327,2251
234	2249401,564	531332,5088	283	2248180,283	533385,8276
235	2249371,199	531411,2557	284	2248148,614	533449,2612
236	2249336,337	531471,3985	285	2248096,157	533503,8429
237	2249286,866	531560,2375	286	2248053,491	533546,2919
238	2249248,631	531663,6896	287	2247981,442	533577,2586
239	2249201,404	531739,0357	288	2247932,862	533600,7936
240	2249166,55	531792,9973	289	2247872,172	533665,9975
241	2249061,982	531980,2373	290	2247824,442	533705,846
242	2249032,186	532044,9211	291	2247786,132	533720,3091
243	2248986,658	532120,2972	292	2247759,041	533733,3219
244	2248929,598	532228,0002	293	2247727,48	533733,0519
245	2248870,583	532315,1888	294	2247693,303	533742,944
246	2248807,063	532422,3618	295	2247635,896	533732,2517
247	2248801,016	532431,1936	296	2247618,969	533745,3645
248	2248769,397	532477,4835	297	2247630,369	533776,5511
249	2248725,717	532561,5715	298	2247618,061	533786,6333
250	2248632,962	532721,8558	299	2247573,193	533795,9253
251	2248584,118	532785,0993	300	2247581,03	533825,0515
252	2248545,33	532838,5207	301	2247543,603	533853,7676
253	2248509,899	532886,901	302	2247530,173	533861,1792
254	2248495,438	532904,7648	303	2247460,549	533918,9416
255	2248493,739	532913,7568	304	2247435,166	533926,4532
256	2248502,178	532928,6599	305	2247390,464	533924,9429
257	2248512,58	532948,3542	306	2247337,693	533940,4762
258	2248514,832	532957,9162	307	2247271,682	533946,7075
259	2248514,263	532967,8383	308	2247145,534	533970,0425
260	2248513,983	532977,9605	309	2247018,569	533982,7252
261	2248509,198	532987,8226	310	2244624,034	534105,0313
262	2248499,076	532999,6151	311	2244614,539	534106,0816
263	2248461,146	533055,017	312	2244601,918	534103,441
264	2248453,276	533060,9282	313	2244590,979	534094,139
265	2248444,854	533064,0189	314	2244573,903	534100,8404
266	2248431,63	533073,3009	315	2244560,481	534104,5012
267	2248422,432	533082,1427	316	2244547,654	534104,2012
268	2248420,18	533088,054	317	2244533,919	534097,1797
269	2248417,367	533104,3575	318	2244522,906	534103,0509
270	2248412,871	533108,8485	319	2244516,554	534108,4821
271	2248399,936	533132,4835	320	2244498,018	534112,2029
272	2248389,262	533147,0966	321	2244483,243	534105,6415
273	2248378,018	533156,0986	322	2244471,381	534099,3201
274	2248366,782	533158,9192	323	2244459,172	534104,2012
275	2248344,006	533161,4397	324	2244454,907	534104,2012
276	2248335,856	533166,2207	325	2244450,634	534099,3201
277	2248316,561	533185,1448	326	2244444,843	534097,7898
278	2248309,252	533195,2569	327	2244433,542	534099,0201
279	2248322,847	533223,483	328	2244421,96	534105,2814

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

329	2244418,602	534112,603	378	2244117,536	534186,9188
330	2244421,349	534124,1854	379	2244119,368	534180,1974
331	2244419,823	534131,1969	380	2244117,231	534173,806
332	2244414,024	534133,6575	381	2244112,051	534168,6249
333	2244408,851	534138,8186	382	2244103,496	534161,9235
334	2244409,132	534159,583	383	2244099,85	534155,5021
335	2244422,257	534191,2998	384	2244083,681	534145,74
336	2244423,18	534197,7212	385	2244069,361	534127,1361
337	2244418,289	534203,2023	386	2244055,939	534121,3548
338	2244413,108	534204,4326	387	2244049,224	534110,6826
339	2244407,202	534200,7818	388	2244042,517	534102,7409
340	2244391,338	534178,8071	389	2244031,224	534096,6295
341	2244378,527	534168,745	390	2244013,232	534094,199
342	2244355,347	534161,1133	391	2244005,297	534097,8598
343	2244328,503	534160,8133	392	2243996,453	534097,2397
344	2244318,439	534158,6828	393	2243989,441	534093,5889
345	2244308,977	534151,6613	394	2243976,622	534092,9788
346	2244297,082	534150,121	395	2243968,101	534097,2397
347	2244290,062	534151,0512	396	2243956,189	534100,0003
348	2244283,66	534157,4525	397	2243948,872	534094,8092
349	2244281,219	534163,8439	398	2243943,683	534087,8077
350	2244279	534184,0982	399	2243940,639	534065,2328
351	2244283,586	534219,3358	400	2243938,502	534052,7202
352	2244291,217	534230,9282	401	2243936,671	534049,0594
353	2244287,703	534237,6397	402	2243930,88	534046,6189
354	2244278,711	534240,0802	403	2243922,944	534045,9987
355	2244267,269	534246,9417	404	2243899,458	534046,6189
356	2244250,49	534244,9612	405	2243898,551	534046,6189
357	2244240,121	534240,0802	406	2243882,077	534048,7593
358	2244231,583	534232,9187	407	2243877,499	534053,3303
359	2244212,519	534222,9966	408	2243872,623	534081,0862
360	2244202,141	534215,815	409	2243875,057	534095,4293
361	2244196,647	534214,9148	410	2243885,443	534103,341
362	2244191,161	534216,2751	411	2243909,828	534112,813
363	2244185,972	534217,6554	412	2243926,607	534119,2144
364	2244179,563	534217,8054	413	2243927,522	534126,2259
365	2244174,687	534215,9651	414	2243918,687	534132,0471
366	2244165,539	534213,0744	415	2243908,318	534132,9373
367	2244160,119	534212,5443	416	2243901,001	534135,3878
368	2244151,268	534214,6948	417	2243893,684	534135,3878
369	2244143,043	534214,6948	418	2243884,544	534130,8169
370	2244140,898	534212,5443	419	2243874,158	534128,3763
371	2244139,991	534194,2404	420	2243863,797	534129,5966
372	2244137,846	534195,1606	421	2243857,403	534127,1361
373	2244134,192	534198,2113	422	2243849,162	534116,1637
374	2244128,401	534200,9518	423	2243849,162	534110,9826
375	2244123,822	534201,2619	424	2243844,592	534106,4016
376	2244121,084	534198,2113	425	2243833,613	534102,1407
377	2244118,757	534190,8797	426	2243811,356	534085,0571

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

427	2243795,493	534077,7155	476	2243183,058	533983,9055
428	2243776,759	534075,6951	477	2243152,577	533986,9661
429	2243773,104	534068,3735	478	2243139,163	533991,237
430	2243768,517	534065,3129	479	2243131,846	533996,1181
431	2243747,779	534063,4825	480	2243130,32	534008,6307
432	2243741,08	534060,1217	481	2243123,3	534010,1411
433	2243740,462	534057,0811	482	2243102,256	534004,6599
434	2243747,482	534054,6406	483	2243102,256	533999,1787
435	2243752,671	534047,9191	484	2243099,212	533989,0966
436	2243752,357	534035,4065	485	2243080,61	533987,2762
437	2243745,362	534027,4848	486	2243065,052	533986,0459
438	2243734,976	534021,0734	487	2243062,313	533998,8687
439	2243728,583	534018,6329	488	2243059,69	534000,379
440	2243720,944	534021,6935	489	2243041,409	533997,6384
441	2243711,193	534026,5646	490	2243038,357	533994,5777
442	2243705,402	534034,4963	491	2243038,357	533981,1749
443	2243703,257	534042,738	492	2243036,542	533976,904
444	2243704,181	534053,4303	493	2243031,947	533970,7827
445	2243695,949	534059,5216	494	2243021,281	533964,6914
446	2243665,443	534060,1217	495	2243012,116	533962,861
447	2243649,282	534057,3812	496	2242998,422	533963,4811
448	2243634,038	534059,5216	497	2242992,92	533960,4204
449	2243608,63	534058,3614	498	2242985,603	533959,8103
450	2243595,819	534054,7006	499	2242973,707	533963,4811
451	2243572,647	534057,7412	500	2242951,129	533971,1127
452	2243534,527	534052,2701	501	2242943,82	533975,0736
453	2243510,744	534050,1196	502	2242936,808	534023,2639
454	2243497,941	534046,1588	503	2242889,54	534016,8825
455	2243485,13	534044,9385	504	2242891,668	533999,4788
456	2243469,58	534046,7789	505	2242887,412	533987,8763
457	2243457,058	534041,2777	506	2242886,801	533981,1749
458	2243454,632	534034,5563	507	2242883,617	533976,5839
459	2243451,283	534031,5056	508	2242879,039	533974,1534
460	2243444,576	534033,336	509	2242872,942	533979,3445
461	2243439,082	534038,2171	510	2242863,802	533983,2953
462	2243429,942	534035,1564	511	2242855,256	533982,3951
463	2243418,253	534029,9953	512	2242825,08	533953,719
464	2243416,422	534021,7535	513	2242814,092	533946,9976
465	2243409,096	534015,3422	514	2242795,176	533933,8848
466	2243402,381	534009,851	515	2242786,63	533930,514
467	2243393,546	534006,8004	516	2242777,804	533925,3229
468	2243384,703	534008,0206	517	2242766,222	533925,0429
469	2243369,153	534014,732	518	2242750,061	533919,8418
470	2243347,194	534016,2624	519	2242721,56	533917,1012
471	2243331,339	534012,0015	520	2242685,139	533917,1012
472	2243317,307	534000,699	521	2242664,227	533920,1618
473	2243297,17	533990,6169	522	2242640,247	533922,4623
474	2243269,122	533983,2953	523	2242598,192	533927,7835
475	2243236,497	533978,7244	524	2242564,04	533926,2431


Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

525	2242549,1	533928,0835	574	2240749,19	533726,4104
526	2242530,498	533933,2646	575	2240762,867	533652,9647
527	2242522,562	533939,676	576	2240767,338	533606,6648
528	2242514,627	533941,4964	577	2240768,213	533593,8821
529	2242503,35	533942,7167	578	2240773,723	533594,6623
530	2242497,559	533940,2761	579	2240777,971	533571,8074
531	2242468,719	533937,8356	580	2240775,942	533569,997
532	2242449,218	533934,1948	581	2238149,858	535077,0191
533	2242421,204	533922,7624	582	2237687,122	535489,5572
534	2242283,243	533912,2001	583	2237735,059	535921,1695
535	2242280,991	533911,59	584	2237776,941	536126,7534
536	2242260,656	533908,5093	585	2238130,802	537089,6192
537	2242256,828	533908,1393	586	2238567,502	538306,1391
538	2242251,631	533907,2591	587	2238975,561	539394,3717
539	2242195,223	533901,6579	588	2239439,039	540630,3858
540	2242177,85	533894,3363	589	2239833,297	541725,88
541	2242161,681	533891,5857	590	2240101,101	542469,989
542	2242109,537	533883,0639	591	2240179,61	542984,919
543	2242011,561	533862,0094	592	2240995,258	543126,5793
544	2241974,373	533856,2082	593	2241014,272	543135,8713
545	2241945,096	533848,2765	594	2241047,088	543151,9247
546	2241908,519	533839,7447	595	2241092,451	543155,1954
547	2241840,413	533830,2826	596	2241144,132	543158,9262
548	2241784,92	533820,9306	597	2241192,358	543162,3969
549	2241718,464	533809,6582	598	2241261	543167,348
550	2241671,096	533798,9559	599	2241278,769	543201,4653
551	2241599,468	533790,124	600	2241318,077	543229,9214
552	2241449,323	533766,399	601	2241611,413	543350,4671
553	2241398,276	533757,257	602	2241797,319	543428,4838
554	2241346,751	533747,805	603	2241798,738	543429,1039
555	2241263,838	533726,7605	604	2241800,561	543429,8641
556	2241161,002	533704,8758	605	2242258,42	543625,896
557	2241096,072	533687,1921	606	2242278,12	543650,2012
558	2241011,22	533659,6562	607	2242273,896	543657,4927
559	2240944,153	533639,8419	608	2242263,708	543674,6964
560	2240886,218	533623,0683	609	2242166,87	543838,2214
561	2240845,682	533603,5642	610	2242015,883	544117,6511
562	2240836,418	533604,1643	611	2241989,75	544182,745
563	2240799,667	533793,8048	612	2241979,158	544217,7225
564	2240699,166	533981,5149	613	2241978,489	544220,343
565	2240687,568	533974,6835	614	2241977,97	544222,3635
566	2240676,571	533970,1025	615	2241907,496	544496,7721
567	2240667,332	533963,8012	616	2241869,83	544778,7424
568	2240668,338	533962,0408	617	2241862,661	544974,9643
569	2240665,839	533960,4404	618	2241862,356	544983,8962
570	2240663,826	533959,3702	619	2241872,527	544987,9171
571	2240662,976	533960,8405	620	2241882,963	544992,0479
572	2240644,473	533948,2178	621	2241897,754	544997,8992
573	2240719,113	533806,7776	622	2241902,184	544999,6796

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

623	2241950,929	545019,2238	672	2246823,944	546016,2168
624	2242083,263	545070,4347	673	2246907,872	546008,5452
625	2242272,618	545146,691	674	2247005,28	545999,6033
626	2242448,03	545207,704	675	2247120,003	545989,7412
627	2242486,282	545250,8833	676	2247319,536	545972,7575
628	2242565,723	545304,0846	677	2247401,146	545962,6454
629	2242587,229	545311,5862	678	2247539,041	545945,5617
630	2242589,109	545332,2206	679	2247499,948	546300,6576
631	2242661,563	545428,8313	680	2247497,168	546334,8249
632	2242786,68	545386,8823	681	2247708,358	546347,8177
633	2242946,262	545316,4973	682	2247738,344	546345,4672
634	2243070,307	545270,8875	683	2247773,923	546343,9869
635	2243128,192	545247,6426	684	2247793,169	546346,2173
636	2243230,541	545206,5238	685	2247828,756	546342,4965
637	2243306,962	545166,2752	686	2247853,339	546326,4231
638	2243532,242	545080,4768	687	2247951,563	546310,8498
639	2243624,774	545052,3208	688	2248088,46	546291,1656
640	2243734,72	545016,1031	689	2248868,603	546134,8722
641	2243868,812	544975,8845	690	2248934,597	546121,9594
642	2244036,429	544953,0996	691	2249381,304	546049,0638
643	2244205,383	544903,459	692	2250425,564	545851,6616
644	2244440,001	544863,2104	693	2250779,186	545784,8174
645	2244491,996	544852,9382	694	2250285,062	543442,7969
646	2244579,133	544835,7045	695	2253253,368	543462,361
647	2244688,387	544814,1199	696	2252918,398	541062,5282
648	2244745,373	544805,3981	697	2253272,201	540998,8246
649	2244819,773	544787,9843	698	2253267,623	540977,4
650	2245018,869	544766,5197	699	2253267,326	540965,4074
651	2245173,04	544728,9917	700	2253273,043	540954,2751
652	2245224,648	544713,5684	701	2253273,043	540954,2751
653	2245412,36	544694,8044			
654	2245608,132	544662,7576			
655	2245647,39	544656,3362			
656	2245679,719	544651,0351			
657	2245840,349	544620,4785			
658	2245875,021	544613,8371			
659	2245981,808	544593,3527			
660	2246241,85	544534,3601			
661	2246330,216	544821,3615			
662	2246383,721	544973,3139			
663	2246412,42	545075,0657			
664	2246515,058	545389,883			
665	2246540,037	545473,3608			
666	2246571,599	545652,9392			
667	2246597,312	545763,0427			
668	2246616,508	545858,6731			
669	2246677,503	545928,5181			
670	2246726,858	545985,0402			
671	2246759,261	546022,1481			

Схема границ д.Залесная
Площадь: 533,54 га



Список координат границы

Система координат МСК59 зона2

Контур №1					
№	X	Y			
1	2240842.79	541314.01	17	2241014.52	541071.13
2	2240857.51	541331.73	18	2241018.49	541068.57
3	2240895.39	541324.93	19	2241044.54	541051.79
4	2240950.77	541314.99	20	2241062.52	541053.28
5	2240965	541305.71	21	2241086.54	541078.66
6	2240979.23	541288.41	22	2241092.59	541085.05
7	2240978.3	541271.93	23	2241105.85	541109.97
8	2240976.67	541243.02	24	2241106.43	541112.57
9	2240976.29	541236.22	25	2241108.05	541119.87
10	2240980.81	541214.52	26	2241110.36	541130.34
11	2240986.56	541186.87	27	2241114.39	541148.49
12	2240992.38	541158.9	28	2241129.45	541152.31
13	2240994.94	541146.62	29	2241154.43	541121.89
14	2240997.62	541132.58	30	2241156.96	541119.26
15	2241003.77	541100.34	31	2241182.74	541092.43
16	2241003.27	541082.31	32	2241183.6	541091.53
			33	2241210.77	541068.29
			34	2241218.01	541062.1

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

35	2241233.47	541043.23	92	2241352.44	539476.97
36	2241222.14	541022.94	93	2241337.53	539410.32
37	2241237.72	541001.34	94	2241328.5	539369.95
38	2241258.35	541030.84	95	2241321.57	539293.85
39	2241295.09	541024.52	96	2241322.67	539271.66
40	2241296.82	541024.23	97	2241323.72	539250.72
41	2241304.08	541018.34	98	2241325.6	539212.89
42	2241313.59	541010.62	99	2241326.35	539197.69
43	2241357.16	540975.29	100	2241326.65	539191.8
44	2241362.63	540961.34	101	2241328.79	539148.79
45	2241375.18	540929.38	102	2241330.32	539118
46	2241387.36	540898.34	103	2241358.53	539000.11
47	2241389.7	540892.38	104	2241369.44	538954.52
48	2241406.04	540893.29	105	2241374.13	538940.52
49	2241422.47	540894.21	106	2241384.22	538910.42
50	2241448.99	540854.73	107	2241394.27	538888.43
51	2241449.89	540853.37	108	2241403.87	538867.41
52	2241454.6	540853.39	109	2241414.37	538844.43
53	2241491.36	540853.48	110	2241417.22	538832.39
54	2241527.94	540853.57	111	2241425.54	538794.39
55	2241530.63	540853.58	112	2241427.83	538783.95
56	2241536.25	540849.9	113	2241434.25	538754.26
57	2241544.71	540844.49	114	2241438.25	538734.03
58	2241557.34	540836.35	115	2241441.45	538717.81
59	2241560.6	540834.25	116	2241443.91	538709.16
60	2241621.96	540794.69	117	2241465.02	538634.88
61	2241675.66	540899.07	118	2241499.08	538540.8
62	2241710.41	540901.11	119	2241527.09	538445.8
63	2241722.94	540894.65	120	2241542.45	538388.34
64	2241697.85	540819.56	121	2241558.64	538327.75
65	2241668.55	540780.4	122	2241583.86	538252.4
66	2241661.63	540771.16	123	2241604.68	538192.01
67	2241596.37	540683.94	124	2241626.08	538142.64
68	2241576.35	540657.18	125	2241637.11	538099.84
69	2241569.76	540636.95	126	2241650.11	538063.75
70	2241549.81	540575.72	127	2241677.08	537995.82
71	2241546.62	540565.94	128	2241677.08	537995.81
72	2241531.17	540518.53	129	2241677.96	537996.38
73	2241516.07	540472.2	130	2241683.34	537984.48
74	2241502.4	540430.22	131	2241681.94	537983.56
75	2241486.66	540381.91	132	2241687.14	537970.46
76	2241478.07	540355.56	133	2241690.7	537962.44
77	2241462.75	540310.35	134	2241699.07	537943.59
78	2241542.93	540282.16	135	2241719.29	537898.05
79	2241528.17	540240.18	136	2241717.2	537889.22
80	2241534.02	540238.34	137	2241732.45	537854.88
81	2241538.78	540236.85	138	2241737.68	537846.08
82	2241549.32	540233.56	139	2241760.84	537807.1
83	2241575.04	540225.51	140	2241768.23	537794.67
84	2241581.27	540223.56	141	2241774.94	537783.37
85	2241586.52	540221.91	142	2241788.18	537765.72
86	2241597.29	540218.54	143	2241789.39	537764.39
87	2241520.99	540007.5	144	2241818.06	537732.9
88	2241466.6	539848.08	145	2241826.58	537723.54
89	2241462.33	539835.61	146	2241828.72	537721.91
90	2241447.44	539792.01	147	2241845.9	537708.75
91	2241433.46	539745.32	148	2241897.42	537620.59

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

149	2241907.35	537607.4	206	2241697.3	536971.58
150	2241919.79	537577.25	207	2241689.29	536966.43
151	2241930.21	537554.87	208	2241681.09	536963.18
152	2241933.34	537548.16	209	2241674.41	536963.57
153	2241935.37	537540.81	210	2241668.18	536967.9
154	2241946.44	537500.68	211	2241654.13	536990.86
155	2241952.1	537480.19	212	2241651.77	536994.72
156	2241953.76	537474.16	213	2241650.71	536996.44
157	2241967.2	537425.48	214	2241644.84	537006.04
158	2241980.68	537376.61	215	2241635.23	537052.76
159	2241982.3	537370.74	216	2241632.14	537067.76
160	2241990.4	537341.39	217	2241638.15	537087.93
161	2241995.71	537319.41	218	2241660.32	537119.83
162	2241998.19	537308.07	219	2241663.29	537126.09
163	2242003.41	537284.17	220	2241672.38	537145.33
164	2242005.51	537274.54	221	2241671.32	537181.78
165	2242009.91	537254.38	222	2241670.53	537181.68
166	2242012.97	537241.06	223	2241656.8	537179.76
167	2242020.65	537207.69	224	2241656.71	537202.37
168	2242023.03	537197.35	225	2241644.77	537235.14
169	2242025.22	537172.84	226	2241625.96	537248.4
170	2242025.41	537170.72	227	2241604.14	537239.12
171	2242025.84	537165.95	228	2241629.85	537209.58
172	2242026.44	537159.18	229	2241634.48	537204.26
173	2242022.57	537124.13	230	2241649.71	537165.71
174	2241994.3	537085.06	231	2241631	537137.07
175	2241983.43	537072.73	232	2241621.1	537121.9
176	2241984.06	537044.14	233	2241585.9	537098.2
177	2241984.41	537028.19	234	2241597.02	537061.79
178	2241986.03	537015.92	235	2241614.82	537003.48
179	2241989.75	536987.73	236	2241627.97	536960.42
180	2241993.48	536959.54	237	2241627.9	536960.38
181	2241994.64	536950.72	238	2241589.52	536937.95
182	2241996.6	536931.29	239	2241557.11	536955.12
183	2241999.44	536903.02	240	2241537.81	536963.39
184	2242001.06	536886.97	241	2241503.02	536978.29
185	2242004.38	536854.01	242	2241466.05	536994.12
186	2242006.59	536832.03	243	2241437.68	536977.25
187	2241999.78	536804.89	244	2241431.96	536968.42
188	2241967.86	536789.71	245	2241423.27	536956.83
189	2241961.82	536786.84	246	2241423.25	536956.82
190	2241957.43	536796.57	247	2241420.72	536948.51
191	2241945.84	536822.24	248	2241420.43	536947.57
192	2241923.61	536871.48	249	2241398.92	536935.63
193	2241913.81	536865.35	250	2241377.4	536923.69
194	2241881.41	536845.11	251	2241354.64	536912.45
195	2241869.07	536845.62	252	2241332.89	536900.57
196	2241849.96	536846.4	253	2241321.79	536894.51
197	2241810.36	536864.58	254	2241310.03	536888.1
198	2241783.93	536895.99	255	2241292.95	536881.17
199	2241771.18	536920.25	256	2241275.16	536871.54
200	2241747.48	536906.55	257	2241250.63	536859.95
201	2241735.85	536924.85	258	2241227.85	536849.62
202	2241720.44	536949.11	259	2241205.17	536839.11
203	2241735.92	536997.14	260	2241182.45	536828.69
204	2241720.16	536996.01	261	2241159.73	536818.24
205	2241703.58	536983.06	262	2241138.44	536809.86

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

263	2241115.56	536798.08	320	2240665	537341.93
264	2241093.02	536785.71	321	2240664	537349.69
265	2241069.28	536776.38	322	2240665.92	537365.04
266	2241042.85	536764.06	323	2240666.89	537369.93
267	2241016.06	536751.58	324	2240668	537375.53
268	2241015.98	536751.66	325	2240668	537375.88
269	2241010.3	536748.18	326	2240671	537389.33
270	2241019.31	536730.77	327	2240673.49	537397.28
271	2241013.09	536711.9	328	2240676	537405.25
272	2241011.97	536708.82	329	2240680.23	537415.55
273	2241011.8	536708.32	330	2240685.92	537429.37
274	2241006.99	536715.98	331	2240693	537450.05
275	2240958.58	536796.52	332	2240683.47	537452.61
276	2240960.92	536797.74	333	2240660.09	537458.81
277	2240937.67	536837.78	334	2240655.65	537460.1
278	2240909.12	536882.33	335	2240636.89	537465.14
279	2240904.66	536881.71	336	2240629.42	537467.09
280	2240899.05	536883.66	337	2240598.04	537475.59
281	2240886.89	536887.88	338	2240587.99	537478.29
282	2240865.37	536895.34	339	2240565.28	537484.4
283	2240819.77	536911.17	340	2240534.87	537492.53
284	2240818.9	536911.47	341	2240506.12	537500.24
285	2240820.57	536916.26	342	2240497.56	537502.61
286	2240833.6	536953.42	343	2240483.33	537506.44
287	2240839.33	536969.75	344	2240474.79	537508.73
288	2240845.5	536987.33	345	2240470	537494.95
289	2240845.48	536987.35	346	2240464.21	537478.21
290	2240845.55	536987.54	347	2240462.22	537472.53
291	2240828.93	537007.2	348	2240452.62	537444.87
292	2240822.81	537012.6	349	2240424.08	537362.63
293	2240805.84	537027.57	350	2240420.05	537351.01
294	2240798.9	537035.1	351	2240418.18	537355.79
295	2240786.53	537048.54	352	2240403.37	537393.06
296	2240811.2	537104.93	353	2240351.52	537415.25
297	2240817.32	537118.79	354	2240349.2	537416.24
298	2240827.44	537154.5	355	2240346.52	537417.39
299	2240831.45	537168.65	356	2240316.02	537419.53
300	2240836.05	537184.91	357	2240306.17	537422.42
301	2240845.87	537219.56	358	2240301.06	537423.92
302	2240845.87	537219.6	359	2240280.58	537427.05
303	2240845.92	537219.77	360	2240263.93	537434.43
304	2240845.92	537235.5	361	2240260.93	537449.58
305	2240844.25	537235.78	362	2240261.56	537488.28
306	2240813.67	537231.03	363	2240262.42	537541.74
307	2240812.72	537230.88	364	2240263.38	537601.28
308	2240782.53	537228.3	365	2240249.98	537604.41
309	2240781.14	537228.18	366	2240248.58	537557.51
310	2240767.04	537194.78	367	2240248.14	537538.67
311	2240721.43	537188.82	368	2240251.15	537496.46
312	2240715.9	537189.25	369	2240254.79	537445.55
313	2240712.07	537202.75	370	2240252.88	537436.15
314	2240715	537241.37	371	2240248.74	537429.46
315	2240721.06	537328.23	372	2240236.94	537424.52
316	2240714.49	537327.84	373	2240220.88	537424.17
317	2240699	537326.96	374	2240214.96	537424.04
318	2240678.01	537327.91	375	2240212.18	537423.27
319	2240668.8	537328.35	376	2240197.75	537419.26

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

377	2240171.74	537399.34	434	2240535.83	537782.69
378	2240143.66	537377.82	435	2240542.58	537787.95
379	2240132	537381.05	436	2240550.76	537796.34
380	2240120.88	537414.93	437	2240560.61	537807.43
381	2240104.96	537416.3	438	2240567.13	537813.28
382	2240081.34	537400.57	439	2240574.74	537817.68
383	2240077.96	537398.32	440	2240578.07	537818.49
384	2240073.16	537383.54	441	2240582.68	537819.61
385	2240054.98	537408.02	442	2240587.3	537820.73
386	2240050.16	537414.52	443	2240601.5	537824.17
387	2240024.15	537449.55	444	2240601.54	537824.16
388	2240037.83	537459.62	445	2240607.6	537831.93
389	2240054.99	537461.15	446	2240608.89	537833.59
390	2240089.15	537473.88	447	2240613.2	537839.37
391	2240097.64	537505.02	448	2240616.1	537844.04
392	2240106.65	537538.03	449	2240638.29	537880.42
393	2240101.8	537562.08	450	2240641.12	537879.07
394	2240116.14	537571.54	451	2240642.66	537881.74
395	2240122.82	537575.95	452	2240640.13	537883.08
396	2240168.77	537606.16	453	2240663.03	537913.66
397	2240175.45	537610.55	454	2240671.89	537935.8
398	2240188.07	537618.86	455	2240585.82	537976.66
399	2240182.42	537620.18	456	2240642.06	538102.17
400	2240183.48	537623.89	457	2240651.44	538115.63
401	2240188.15	537627.05	458	2240657.87	538124.74
402	2240236.87	537660	459	2240696.65	538233.69
403	2240248.85	537668.1	460	2240663.99	538301.61
404	2240248.52	537668.38	461	2240663.97	538301.65
405	2240246.26	537671.69	462	2240663.98	538301.66
406	2240248.36	537670.97	463	2240664.1	538301.73
407	2240249.01	537670.55	464	2240659.91	538311.17
408	2240250.79	537669.41	465	2240657.48	538316.67
409	2240273.1	537680.74	466	2240638.91	538358.55
410	2240291.38	537692.21	467	2240629.1	538384.22
411	2240297.26	537699.16	468	2240609.9	538417.2
412	2240302.98	537705.93	469	2240587.92	538454.93
413	2240314.51	537730.45	470	2240560.69	538507.94
414	2240323.3	537753.29	471	2240582.83	538519.54
415	2240327.96	537765.42	472	2240566.96	538560.25
416	2240339.88	537787.67	473	2240564.61	538597.19
417	2240344.83	537794.83	474	2240561.39	538607.76
418	2240349.16	537798.53	475	2240535.43	538629.18
419	2240356.38	537801.89	476	2240512.84	538642.06
420	2240372.31	537804.75	477	2240496.06	538643.1
421	2240391.09	537804.05	478	2240450.62	538667.19
422	2240393.78	537803.61	479	2240459.47	538677.1
423	2240409.42	537801.07	480	2240466.99	538678.28
424	2240425.24	537798.5	481	2240487.93	538673.55
425	2240434.86	537795.88	482	2240521.1	538664.23
426	2240442.56	537793.79	483	2240581.79	538641.6
427	2240475.95	537784.71	484	2240585	538647.52
428	2240478.84	537783.63	485	2240573.5	538666.01
429	2240499.83	537775.83	486	2240577.04	538679.91
430	2240501.26	537775.3	487	2240596.5	538690.11
431	2240514.16	537773.95	488	2240604.17	538685.26
432	2240519.73	537774.75	489	2240617.88	538691.92
433	2240527.58	537777.81	490	2240597.8	538714.02

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

491	2240577.25	538736.1	548	2240864.75	539383.07
492	2240564.45	538742.06	549	2240907.98	539388.4
493	2240545.22	538751.01	550	2240915.64	539389.35
494	2240546.54	538765.98	551	2240922.85	539424.7
495	2240556.28	538794.29	552	2240948.77	539429.77
496	2240579.23	538818.67	553	2240956.61	539424.37
497	2240599.58	538820.5	554	2240962.35	539420.41
498	2240607.52	538832.37	555	2240969.19	539419.09
499	2240616.96	538846.5	556	2240998.68	539426.26
500	2240598.61	538867.64	557	2241034.9	539435.08
501	2240610.53	538890.71	558	2241064.63	539444.24
502	2240642.6	538879.35	559	2241090.81	539452.3
503	2240658.97	538867.53	560	2241092.19	539493.79
504	2240671.27	538885.21	561	2241016.83	539483.52
505	2240696.08	538876.89	562	2241006.34	539482.09
506	2240732.95	538856.73	563	2240947.17	539479.07
507	2240741.58	538869	564	2240938.54	539478.63
508	2240743.28	538886.49	565	2240884.86	539472.96
509	2240715.84	538893.51	566	2240851.2	539469.41
510	2240707.34	538895.69	567	2240809.81	539456.44
511	2240671.01	538905.46	568	2240796.04	539452.12
512	2240651.67	538910.22	569	2240793.28	539446.77
513	2240629.93	538915.56	570	2240745.48	539354.13
514	2240601.41	538929.21	571	2240717.9	539365.66
515	2240589.88	538952.17	572	2240691.41	539358.21
516	2240596.86	538963.07	573	2240684.8	539346.28
517	2240555.79	538980.24	574	2240674.9	539311.29
518	2240568.29	538992.29	575	2240629.89	539321.29
519	2240583.87	539007.24	576	2240567.94	539345.03
520	2240624.29	539029.62	577	2240555.5	539352.17
521	2240631.75	539033.74	578	2240541.43	539360.23
522	2240631.39	539058.23	579	2240506.44	539380.31
523	2240664.71	539076.76	580	2240503.35	539403.44
524	2240662.06	539090.02	581	2240519.48	539437.06
525	2240625.02	539107.56	582	2240535.36	539476.37
526	2240637.49	539158.02	583	2240541.24	539490.92
527	2240639.69	539158.01	584	2240552.25	539491.8
528	2240639.99	539168.16	585	2240581.45	539460.28
529	2240687.61	539203.56	586	2240644.64	539444.7
530	2240684.88	539228.75	587	2240675.55	539444.95
531	2240678.84	539240.28	588	2240684.98	539456.49
532	2240664.66	539251.12	589	2240677.86	539471.73
533	2240665.9	539253.58	590	2240627.94	539478.9
534	2240667.4	539256.54	591	2240615.2	539522.62
535	2240676.26	539274.11	592	2240621.17	539562.81
536	2240689.23	539297.48	593	2240679.15	539597.12
537	2240727.39	539308.22	594	2240701.61	539621.85
538	2240749.75	539314.51	595	2240724.43	539642.14
539	2240746.91	539325.53	596	2240774.26	539643.17
540	2240765.54	539336.12	597	2240827.4	539644.26
541	2240787.85	539325.47	598	2240841.33	539681.18
542	2240801.94	539321.77	599	2240851.57	539683.52
543	2240804.45	539321.11	600	2240912.64	539697.46
544	2240846.7	539310.03	601	2240919.62	539699.05
545	2240834.49	539328.36	602	2240925.39	539708.49
546	2240820.11	539350.49	603	2240938.45	539715.39
547	2240824.01	539378.02	604	2240951.19	539726.8

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

605	2240968.61	539731.56	662	2241252.21	539896.92
606	2240973.27	539732.83	663	2241314.07	539878.87
607	2240989.29	539735.84	664	2241375.85	539860.84
608	2241001.88	539706.52	665	2241390.26	539856.64
609	2241013.68	539669.99	666	2241391.88	539856.17
610	2241092.56	539669.13	667	2241404.68	539852.43
611	2241111.37	539679.23	668	2241420.33	539847.87
612	2241133.65	539688.97	669	2241425.2	539861.73
613	2241150.19	539670.02	670	2241410.06	539866.73
614	2241169.2	539654.25	671	2241404.84	539868.43
615	2241197.87	539658.04	672	2241397.08	539870.95
616	2241213.15	539658.54	673	2241395.35	539871.51
617	2241231.27	539665.39	674	2241385.85	539874.64
618	2241226.06	539670.26	675	2241381.27	539876.28
619	2241219.58	539667.02	676	2241293.05	539907.55
620	2241193.46	539669.1	677	2241296.42	539931.7
621	2241165.34	539680.41	678	2241287.22	539963.92
622	2241155.95	539694.01	679	2241274.45	539971.25
623	2241154.56	539706.58	680	2241232.36	539946.15
624	2241146.91	539719.83	681	2241207.54	539972.81
625	2241143.1	539732.31	682	2241170.06	539968.06
626	2241137.17	539751.76	683	2241149.01	539990.18
627	2241109.76	539759.57	684	2241142.04	540032.7
628	2241091.18	539757.74	685	2241116.89	540059.72
629	2241073.74	539756.71	686	2241089.2	540010.64
630	2241047.26	539755.8	687	2241067.2	540014.93
631	2241036.41	539755.41	688	2241061.4	540056.2
632	2241025.17	539762.02	689	2241062.15	540090.12
633	2241033.69	539771.61	690	2241046.65	540111.07
634	2241056.3	539774.07	691	2241032.8	540108.49
635	2241070.13	539774.46	692	2241009.18	540104.09
636	2241088.86	539776.14	693	2240989.49	540078.66
637	2241099.86	539775.75	694	2240985.34	540073.3
638	2241120.27	539772.78	695	2240982.54	540069.68
639	2241149.56	539763.67	696	2240949.7	540058.5
640	2241185.94	539755.68	697	2240932.69	540052.71
641	2241213.29	539749.95	698	2240933.58	540011.06
642	2241227.99	539746.26	699	2240991.14	539884.37
643	2241263.99	539734.96	700	2240984.13	539882.26
644	2241274.93	539731.52	701	2240974.99	539879.51
645	2241285.5	539711.15	702	2240943.83	539870.13
646	2241274.31	539686.17	703	2240923.75	539899.72
647	2241255.08	539682.31	704	2240906.61	539924.98
648	2241251.72	539672.1	705	2240889.61	539950.04
649	2241298.33	539636.02	706	2240872.6	539975.1
650	2241298.52	539635.88	707	2240855.72	539999.98
651	2241299.65	539635	708	2240850.73	540007.34
652	2241328.77	539716.16	709	2240839.74	540026.1
653	2241341.66	539758.14	710	2240826.73	540048.29
654	2241343.14	539765.51	711	2240826.25	540052.7
655	2241349.45	539797.07	712	2240822.34	540088.34
656	2241335.86	539829.25	713	2240819.5	540114.21
657	2241306.87	539831.9	714	2240818.33	540124.97
658	2241297.67	539832.06	715	2240804.83	540135.18
659	2241288.38	539832.33	716	2240800.33	540138.59
660	2241238.72	539839.97	717	2240795.11	540142.54
661	2241247.04	539893.46	718	2240792.72	540144.35

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

719	2240774.47	540147.98	776	2240888.29	540838.56
720	2240767.63	540163.53	777	2240897.79	540834.55
721	2240765.96	540164.5	778	2240902.4	540832.6
722	2240747.98	540174.9	779	2240923.99	540823.48
723	2240735.5	540174.29	780	2240930.01	540822.17
724	2240725.55	540173.8	781	2240959.75	540815.67
725	2240718.82	540173.26	782	2240971.19	540830.07
726	2240697.72	540171.49	783	2240971.34	540831.58
727	2240697.34	540174.53	784	2240971.9	540836.96
728	2240693.74	540219.32	785	2240972.47	540842.16
729	2240691.1	540252.06	786	2240972.97	540847.41
730	2240689.69	540271.5	787	2240973.7	540854.4
731	2240688.26	540291.23	788	2240969.68	540885.08
732	2240688.03	540295.38	789	2240969.58	540885.84
733	2240687.1	540311.78	790	2240963.89	540907.96
734	2240686.05	540330.33	791	2240957.63	540926.08
735	2240687.94	540365.6	792	2240954.96	540933.82
736	2240688.65	540376.98	793	2240951.35	540944.27
737	2240689.24	540386.46	794	2240965.55	540968.66
738	2240692.04	540431.44	795	2241002.63	540956.32
739	2240693.58	540452.37	796	2241031.36	540946.76
740	2240695.98	540484.7	797	2241037.2	540944.82
741	2240698.94	540524.78	798	2241061.08	540938.16
742	2240700.82	540550.12	799	2241090.45	540929.98
743	2240702.56	540557.26	800	2241105.1	540925.9
744	2240709.99	540587.64	801	2241122.38	540929.04
745	2240710.94	540591.54	802	2241129.08	540930.26
746	2240721.37	540616.11	803	2241142.21	540932.54
747	2240723.03	540620.04	804	2241159.3	540935.8
748	2240731.58	540640.33	805	2241197.65	540969.26
749	2240740.06	540660.47	806	2241226.53	540994.46
750	2240743.94	540669.7	807	2241227.28	540995.12
751	2240746.39	540675.5	808	2241224.84	540996.05
752	2240753.46	540692.31	809	2241211	541001.4
753	2240758.49	540706.91	810	2241172.27	540986.77
754	2240768.31	540735.46	811	2241145.6	540976.7
755	2240771.67	540745.2	812	2241140.41	540972.91
756	2240773.35	540750.08	813	2241113.57	540953.72
757	2240775.33	540755.84	814	2241104.06	540946.92
758	2240768.82	540766.7	815	2241055.72	540968.21
759	2240759.56	540782.12	816	2241049.74	540970.85
760	2240742.2	540804.43	817	2241048.44	540971.75
761	2240750.35	540825.72	818	2241040.54	540977.22
762	2240754.04	540835.36	819	2241027.5	540986.24
763	2240755.86	540840.11	820	2241013.4	540996
764	2240758.53	540847.09	821	2241005.47	541003.84
765	2240754.21	540864.47	822	2240985.57	541023.5
766	2240742.3	540912.42	823	2240970.3	541038.59
767	2240762.3	540916.7	824	2240962.99	541043.8
768	2240767.35	540917.78	825	2240938.21	541061.43
769	2240777.48	540919.95	826	2240898.74	541089.51
770	2240787.04	540921.99	827	2240882	541116.01
771	2240810.81	540907.72	828	2240875.96	541130.28
772	2240815.67	540872.99	829	2240865.53	541154.9
773	2240832.79	540864.7	830	2240864.96	541158.66
774	2240859.82	540851.6	831	2240860.61	541187.65
775	2240876.13	540843.7	832	2240856.54	541214.74

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

833 2240855.5 541221.62
834 2240852.32 541244.79
835 2240848.12 541275.25

Контур №2

№	X	Y
836	2240860.33	538872.21
837	2240898.17	538910
838	2240916.8	538916.69
839	2240934.86	538915.39
840	2240952.6	538908.39
841	2240964.15	538900.7
842	2240988	538898.67
843	2241003.59	538895.66
844	2241009.47	538891.86
845	2241002.69	538882.47
846	2240985.36	538871.77
847	2240975.74	538864.03
848	2240995.29	538859
849	2241007.15	538860.6
850	2241010.6	538861.14
851	2241025.94	538854.15
852	2241031.22	538851.73
853	2241039.44	538847.31
854	2241044.13	538844.79
855	2241052.81	538840.11
856	2241073.69	538828.87
857	2241115.28	538827.07
858	2241114.33	538813.84
859	2241092.36	538806.68
860	2241075.07	538814.4
861	2241069.28	538815.93
862	2241046.8	538821.86
863	2241032.24	538825.7
864	2241028.66	538826.65
865	2241026.69	538827.04
866	2241020.97	538828.19
867	2241017.46	538828.9
868	2240964.04	538839.64
869	2240937.6	538837.13
870	2240911.25	538835.6
871	2240906.42	538822.92
872	2240898.92	538805.41
873	2240885.7	538800.42
874	2240866.57	538800.32
875	2240851.44	538806.58
876	2240847.86	538808.06
877	2240849.55	538849.57

Контур №3

№	X	Y
878	2241113.36	542332.82
879	2241130.04	542354.69
880	2241184.22	542378.36
881	2241200.91	542360.11
882	2241231.12	542301
883	2241220.45	542287.6
884	2241154.26	542204.45
885	2241122.31	542211.89

886 2241102.93 542216.4
887 2241071.99 542203.51
888 2241022.55 542221.25
889 2241083.24 542256.02
890 2241069.88 542254.6
891 2241071.28 542259.95
892 2241088.4 542265.81
893 2241089.31 542274.47

Контур №4

№	X	Y
894	2241986.05	540799.94
895	2241989.2	540800.01
896	2242004.63	540800.34
897	2242024.86	540801.25
898	2242027.2	540801.11
899	2242032.6	540799.4
900	2242085.59	540782.64
901	2242128.43	540769.09
902	2242136.04	540766.69
903	2242160.23	540759.04
904	2242178.89	540753.4
905	2242222.05	540740.36
906	2242229.63	540738.07
907	2242272.86	540725
908	2242272.03	540722.67
909	2242414.65	540679.36
910	2242329.03	540360.52
911	2242315.18	540328.56
912	2242292.14	540269.26
913	2242268.72	540269.83
914	2242231.95	540298.72
915	2242165.22	540332.48
916	2242172.48	540419.64
917	2242180.84	540452.98
918	2242178.26	540459.56
919	2242178.22	540459.66
920	2242169.8	540477.73
921	2242154.09	540488.96
922	2242142.93	540494.51
923	2242135.76	540498.07
924	2242107.54	540512.1
925	2242105.67	540520.36
926	2242101.46	540538.96
927	2242063.99	540555.39
928	2242060.25	540552.51
929	2242048.73	540543.63
930	2242025.58	540525.8
931	2242004.2	540538.14
932	2242011.93	540579.19
933	2241976.21	540606.61
934	2241965.78	540638.97
935	2241956.91	540649.51
936	2241942.55	540655.25
937	2241925.98	540678.43
938	2241911.76	540695.37

Контур №5

№	X	Y

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

939	2242431.38	541431.98	996	2242872.46	541313.63
940	2242489.21	541511.77	997	2242892.05	541295.27
941	2242547.59	541593.35	998	2242918.74	541253.27
942	2242606.96	541674.5	999	2242974.61	541248.27
943	2242624.05	541699.17	1000	2243017.98	541238.25
944	2242637.35	541693.52	1001	2243026.32	541225.74
945	2242923.8	541608.19	1002	2243017.56	541210.72
946	2242991.17	541588.12	1003	2242993.79	541197.37
947	2243041.25	541573.08	1004	2242967.94	541190.69
948	2243038.5	541568.99	1005	2242925.14	541204.59
949	2243046.64	541544.36	1006	2242881.78	541209.18
950	2243065.82	541523.17	1007	2242843	541203.34
951	2243096.26	541506.9	1008	2242823.82	541205.01
952	2243108.77	541486.87	1009	2242793.38	541217.53
953	2243102.09	541472.69	1010	2242772.95	541217.53
954	2243085.06	541460.21	1011	2242745.01	541208.77
955	2243064.26	541451.41	1012	2242742.51	541195.42
956	2243033.82	541455.58	1013	2242755.44	541174.14
957	2243015.06	541469.35	1014	2242785.46	541155.78
958	2243006.72	541487.71	1015	2242846.64	541154.11
959	2242977.11	541505.65	1016	2242864.66	541144.44
960	2242962.74	541517.15	1017	2242877.97	541130.08
961	2242949.6	541521.5	1018	2242897.93	541082.77
962	2242943.47	541508.74	1019	2242907.94	541077.35
963	2242940.34	541494.93	1020	2243063.61	541172.01
964	2242937.5	541485.2	1021	2243076.58	541167.91
965	2242924.16	541469.35	1022	2243083.27	541145.12
966	2242909.12	541462.75	1023	2243107.84	541126.49
967	2242902.44	541452.9	1024	2243126.97	541095.46
968	2242904.56	541444.08	1025	2243129.04	541074.25
969	2242920.41	541431.15	1026	2243115.08	541063.39
970	2242931.74	541427.91	1027	2243072.15	541053.04
971	2242948.65	541423.64	1028	2243042.15	541024.08
972	2242964.5	541415.71	1029	2243013.19	540974.43
973	2242991.6	541388.59	1030	2242996.63	540942.36
974	2243004.94	541384.42	1031	2243008.01	540933.05
975	2243022.87	541387.76	1032	2243026.63	540940.29
976	2243039.55	541394.85	1033	2243044.88	540961.56
977	2243074.16	541386.64	1034	2243099.04	541018.91
978	2243092.09	541368.7	1035	2243147.15	541026.15
979	2243107.51	541354.1	1036	2243202.49	541112.52
980	2243123.17	541347.26	1037	2243225.76	541124.42
981	2243129.61	541335.33	1038	2243283.07	540954.95
982	2243121.27	541312.8	1039	2243277.39	540928.76
983	2243107.51	541303.2	1040	2243206	540915.63
984	2243068.01	541310.71	1041	2243163.59	540874.75
985	2243040.08	541326.57	1042	2243119.76	540838.13
986	2243009.64	541354.94	1043	2243123.24	540825.57
987	2242996.71	541356.6	1044	2243138.22	540820.48
988	2242993.79	541343.67	1045	2243228.6	540876.11
989	2242980.03	541330.32	1046	2243248.13	540864.88
990	2242962.52	541323.64	1047	2243232.62	540798.02
991	2242944.59	541326.98	1048	2243236.63	540778.23
992	2242924.16	541317.39	1049	2243255.88	540767.27
993	2242907.06	541321.14	1050	2243292.73	540768.66
994	2242888.3	541337.41	1051	2243293.16	540686.64
995	2242876.21	541331.57	1052	2243302.54	540680.49

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края


1053	2243325.02	540679.79	1110	2242935.04	540549.48
1054	2243348.22	540558.42	1111	2242909.87	540561.96
1055	2243353.97	540549.13	1112	2242884.93	540568.92
1056	2243397.45	540554.93	1113	2242829.07	540574.44
1057	2243414.07	540587.75	1114	2242729.79	540582.05
1058	2243427.73	540664.66	1115	2242672.98	540589.33
1059	2243445.58	540666.8	1116	2242635.38	540599.57
1060	2243455.75	540657.52	1117	2242577.07	540622.68
1061	2243451.89	540624.45	1118	2242526.72	540654.85
1062	2243523.18	540573.77	1119	2242506.58	540667.83
1063	2243578.16	540481.43	1120	2242496.5	540674.51
1064	2243585.89	540474.56	1121	2242386.22	540709.46
1065	2243598.34	540476.71	1122	2242386.22	540709.76
1066	2243606.51	540585.52	1123	2242288.28	540739.17
1067	2243617.98	540616.27	1124	2242176.35	540772.81
1068	2243616.81	540634.33	1125	2242102.38	540800.93
1069	2243600.06	540637.76	1126	2242073.82	540811.58
1070	2243571.75	540627.43	1127	2242049.95	540824.69
1071	2243555.96	540648.98	1128	2242038.07	540827.83
1072	2243548.86	540702.88	1129	2242017.65	540840.02
1073	2243544.37	540759.19	1130	2242027.16	540859.31
1074	2243550.65	540778.95	1131	2242084.65	540940.02
1075	2243570.4	540784.34	1132	2242146.09	541021.14
1076	2243604.06	540778.5	1133	2242163.72	541046.42
1077	2243630.1	540778.05	1134	2242166.34	541047.94
1078	2243636.83	540792.42	1135	2242215.75	541123.44
1079	2243601.37	540893.73	1136	2242221.61	541131.96
1080	2243585.66	540966.49	1137	2242273.23	541206.94
1081	2243544.82	541102.64	1138	2242318.26	541270.05
1082	2243540.33	541142.61	1139	2242383.28	541360.18
1083	2243547.06	541171.35	1140	2242416.04	541405.58
1084	2243565.91	541174.49	1141	2242417.04	541407.3
1085	2243587.46	541158.33	Контур №6		
1086	2243626.51	541019.1	№	X	Y
1087	2243792.39	541044.25	1142	2239926.69	537621.15
1088	2243820.67	540977.34	1143	2239967.59	537645.15
1089	2243860.8	540849.39	1144	2240016.59	537673.92
1090	2243872.24	540750.71	1145	2240020.63	537676.29
1091	2243867.97	540714.26	1146	2240080.55	537711.47
1092	2243889.8	540717.97	1147	2240145.88	537749.83
1093	2243889.4	540713.43	1148	2240161.32	537714.41
1094	2243845.41	540211.88	1149	2240161.38	537714.27
1095	2243844.92	540209.82	1150	2240167.44	537702.37
1096	2243834.57	540215.51	1151	2240171.97	537698.21
1097	2243792.15	540224.39	1152	2240176.72	537695.83
1098	2243731.99	540226.61	1153	2240187.01	537691.79
1099	2243602.75	540222.77	1154	2240215.18	537682.34
1100	2243414.55	540220.13	1155	2240246.26	537671.69
1101	2243336.49	540224.59	1156	2240242.87	537670.05
1102	2243279.32	540245.81	1157	2240194.86	537638.24
1103	2243241.44	540266.45	1158	2240143.51	537604.22
1104	2243219.64	540281.1	1159	2240092.18	537570.2
1105	2243173.61	540317.11	1160	2240085.51	537565.78
1106	2243122.3	540361.75	1161	2240080.36	537562.37
1107	2243076.99	540406.65	1162	2240034.19	537531.7
1108	2242982.28	540507.71	1163	2239982.88	537497.64
1109	2242955.19	540534.59	1164	2239976.22	537493.21

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

1165	2239956.51	537480.12	1220	2240308.13	538267.41
1166	2239926.12	537483.21	1221	2240323.72	538268.06
1167	2239914.48	537476.91	1222	2240330.15	538271.81
1168	2239898.68	537503.81	1223	2240345.69	538324.89
1169	2239875.9	537542.62	1224	2240299.61	538334
1170	2239854.64	537578.84	1225	2240293.12	538321.82
1171	2239907.67	537609.97	1226	2240286.75	538309.88
Контур №7			1227	2240274.42	538306.66
№	X	Y	1228	2240240.93	538306.42
1172	2240029.61	538592.89	1229	2240229.14	538304.93
1173	2240330.26	538584.94	1230	2240196.18	538300.76
1174	2240322.83	538574.92	1231	2240160.22	538300.76
1175	2240328.19	538560.41	1232	2240152.78	538300.76
1176	2240344.26	538561.84	1233	2240145.44	538302.32
1177	2240377.29	538588.71	1234	2240142.64	538302.92
1178	2240401.73	538613.39	1235	2240131.18	538305.37
1179	2240407.79	538615.82	1236	2240106.87	538310.55
1180	2240419.92	538612.39	1237	2240099.75	538312.09
1181	2240423.34	538602.55	1238	2240074.79	538317.52
1182	2240421.57	538589.5	1239	2240045.45	538323.88
1183	2240409.15	538566.12	1240	2240016.12	538330.25
1184	2240432.7	538555.79	1241	2239995.62	538334.7
1185	2240462.02	538550.44	1242	2239988.73	538336.19
1186	2240512.96	538492.42	1243	2239960.03	538342.43
1187	2240548.99	538438.66	1244	2239927.38	538349.52
1188	2240530.68	538438.66	1245	2239955.57	538390.92
1189	2240538.31	538428.12	1246	2239976.19	538408.79
1190	2240561.02	538419.04	1247	2240032.43	538388.27
1191	2240574	538404.79	1248	2240045.36	538415.87
1192	2240603.54	538344.08	1249	2240077.35	538424.97
1193	2240605.15	538319.42	1250	2240091.39	538431.71
1194	2240589.56	538270.1	1251	2240082.76	538475.36
1195	2240571.93	538231.07	1252	2240084.23	538490.39
1196	2240559.6	538236.97	1253	2240085.89	538507.52
1197	2240530.13	538225.71	1254	2240085.26	538510.24
1198	2240524.23	538214.45	1255	2240080.07	538530.71
1199	2240520.48	538192.48	1256	2240037.34	538552.14
1200	2240516.25	538181.49	1257	2240027.73	538563.47
1201	2240512.67	538172.17			
1202	2240432.91	538198.66			
1203	2240428.28	538202.78			
1204	2240427.78	538204.82			
1205	2240432.37	538222.82			
1206	2240432.99	538234.33			
1207	2240427.49	538241.26			
1208	2240415.7	538244.47			
1209	2240404.98	538243.94			
1210	2240392.65	538234.82			
1211	2240385.69	538214.99			
1212	2240340.67	538216.6			
1213	2240333.84	538215.67			
1214	2240299.07	538201.59			
1215	2240281.31	538200.16			
1216	2240252.45	538197.84			
1217	2240251.32	538209.38			
1218	2240248.16	538241.79			
1219	2240253.52	538274.49			

Схема границ п.ст.5 км

Площадь: 62,50га



Список координат границы

Система координат МСК59 зона2

№	X	Y			
1	2239326.05	535840.29	31	2240036.86	535835.64
2	2239401.68	535842.41	32	2240036.98	535835.71
3	2239412.32	535841.98	33	2240053.05	535834.19
4	2239429.23	535839.75	34	2240046.15	535855.13
5	2239474.43	535830.78	35	2240048.39	535857.88
6	2239490.25	535829.27	36	2240046.54	535862.95
7	2239551.44	535828.22	37	2240043.06	535862.99
8	2239602.2	535825.8	38	2240030.97	535894.43
9	2239611.09	535826.26	39	2240034.17	535897.59
10	2239625.71	535828.07	40	2240043.95	535902.71
11	2239636.87	535830.03	41	2240066.39	535912.05
12	2239648.17	535831.08	42	2240064.83	535915.19
13	2239662.94	535831.38	43	2240088	535925.99
14	2239679.67	535830.33	44	2240107.69	535934.79
15	2239699.03	535827.37	45	2240109.58	535929.91
16	2239710.22	535824.47	46	2240127.98	535937.88
17	2239726.86	535822.5	47	2240126.16	535943.01
18	2239758.51	535825.29	48	2240144.14	535950.98
19	2239765.82	535825.96	49	2240146.6	535946.14
20	2239790.75	535825.6	50	2240163.77	535953.84
21	2239803.43	535825.41	51	2240161.16	535958.58
22	2239809.5	535825.08	52	2240180.77	535967.35
23	2239815.28	535825.2	53	2240199.48	535975.72
24	2239820.28	535825.3	54	2240216.79	535983.79
25	2239845.24	535825.93	55	2240235.53	535992.18
26	2239870.27	535826.56	56	2240253.87	536000.38
27	2239895.08	535827.54	57	2240272.73	536009.25
28	2239920.26	535828.52	58	2240290.84	536017.54
29	2239925.23	535828.61	59	2240309.01	536025.62
30	2239978.47	535831.45	60	2240327	536033.36
			61	2240345.44	536042.02

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края


62	2240350.06	536044.19	118	2240942.98	535935.98
63	2240363.64	536050.57	119	2240945.94	535927.48
64	2240381.99	536058.98	120	2240956.83	535921.35
65	2240399.8	536067.92	121	2240957.15	535908.14
66	2240419.43	536076.67	122	2240959.93	535908.31
67	2240437.74	536084.83	123	2240957.89	535893.5
68	2240455.67	536093.23	124	2240949.45	535881.28
69	2240474.32	536101.97	125	2240947.44	535881.2
70	2240493	536110.55	126	2240945.59	535879.66
71	2240510.83	536118.71	127	2240936.68	535864.08
72	2240528.7	536126.83	128	2240931.93	535849.52
73	2240549.65	536136.63	129	2240935.28	535845.06
74	2240565.72	536144.19	130	2240948.87	535851.21
75	2240589.47	536155.41	131	2240949.62	535849.41
76	2240615.7	536167.72	132	2240954	535851.03
77	2240755.78	536227.91	133	2240989.93	535861.08
78	2240762.81	536222.98	134	2240989.82	535863.62
79	2240764.07	536212.67	135	2241001.8	535862.96
80	2240763.61	536208.56	136	2241002	535856.81
81	2240761.25	536202.81	137	2240994.03	535856.51
82	2240758.09	536200.12	138	2240993.73	535852.02
83	2240753.06	536193.82	139	2240994.5	535855.39
84	2240744.65	536186.97	140	2241001.77	535855.67
85	2240735.25	536180.63	141	2240998.96	535843.95
86	2240729.99	536175.94	142	2240993.24	535844.55
87	2240728.53	536170.32	143	2240993	535840.83
88	2240731.67	536162.26	144	2240984.33	535804.94
89	2240742.93	536135.88	145	2240971.11	535783.93
90	2240762.93	536138.37	146	2240951.58	535748.94
91	2240771.18	536134.8	147	2240941.4	535737.64
92	2240779.87	536132.34	148	2240945.12	535730.88
93	2240786.85	536130.43	149	2240930.14	535711.41
94	2240787.04	536130.38	150	2240932.35	535699.8
95	2240788.44	536127.7	151	2240912.54	535678.36
96	2240828.85	536142.57	152	2240889.95	535667.76
97	2240830.39	536140.28	153	2240886.44	535672.19
98	2240837.06	536128.68	154	2240872.15	535664.74
99	2240844.07	536116.46	155	2240874.7	535660.68
100	2240850.83	536101.95	156	2240874.44	535660.41
101	2240862.11	536107.63	157	2240875.16	535659.45
102	2240886.62	536118.93	158	2240869.63	535655.38
103	2240900.87	536125.86	159	2240869.31	535655.04
104	2240903.74	536118.12	160	2240790.17	535614.6
105	2240908.16	536106.16	161	2240788.6	535617.5
106	2240923.28	536065.87	162	2240778.75	535614.53
107	2240926.12	536059.4	163	2240778.03	535605.23
108	2240930.55	536049.99	164	2240771.49	535599.38
109	2240928.52	536042.22	165	2240764.7	535600.49
110	2240929.33	536035.64	166	2240763.09	535601.2
111	2240934.56	536036.45	167	2240763.14	535600.86
112	2240937.36	536022.52	168	2240761.05	535600.87
113	2240915.71	536017.15	169	2240749.89	535603.65
114	2240920.86	536000.14	170	2240743.98	535607.91
115	2240920.54	535988.71	171	2240743.78	535609.75
116	2240923.96	535970.71	172	2240739.25	535611.75
117	2240934.6	535972.34	173	2240729.96	535611.68

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

174	2240722.3	535597.49	225	2240166.39	535507.99
175	2240707.19	535598.36	226	2240152.49	535509.25
176	2240708.07	535611.92	227	2240090.41	535535.09
177	2240696.97	535614.71	228	2240067.1	535538.95
178	2240693.99	535609.16	229	2239963.48	535524.17
179	2240690.84	535608	230	2239943.08	535522.36
180	2240663.09	535618.32	231	2239943.64	535528.22
181	2240663.19	535618.7	232	2239918.19	535528.75
182	2240661.82	535619.19	233	2239918.48	535526.94
183	2240658	535620.56	234	2239915.5	535526.59
184	2240656.07	535615.12	235	2239915.15	535528.82
185	2240642.16	535620.32	236	2239874.61	535529.66
186	2240637.56	535618.78	237	2239856.42	535527.42
187	2240637.65	535617.38	238	2239851.22	535522.15
188	2240629.29	535616.02	239	2239832.23	535524.73
189	2240603.9	535607.55	240	2239828.31	535531.88
190	2240573.67	535602.89	241	2239817.43	535536.45
191	2240571.75	535602.28	242	2239770.29	535547.95
192	2240549.98	535599.13	243	2239750.33	535549.36
193	2240549.98	535599.25	244	2239722.98	535554.8
194	2240536.82	535597.22	245	2239709.62	535554.52
195	2240514.5	535593.78	246	2239667.12	535567.21
196	2240514.1	535596.87	247	2239655.89	535566.75
197	2240509.3	535614.84	248	2239595.2	535576.03
198	2240509.34	535615.36	249	2239589.26	535575.68
199	2240459.42	535605.04	250	2239580.49	535575.16
200	2240427.67	535603.66	251	2239527.76	535582.55
201	2240412.02	535597.74	252	2239450.42	535590.75
202	2240407.03	535595.24	253	2239426	535589.44
203	2240407.32	535594.57	254	2239426	535590.7
204	2240397.92	535590.66	255	2239426.59	535631.71
205	2240370.87	535577.08	256	2239415.37	535637.62
206	2240372.83	535572.99	257	2239414.4	535637.94
207	2240364.63	535568.57	258	2239413.89	535640.3
208	2240363.06	535570.83	259	2239410.1	535638.88
209	2240361.06	535572.14	260	2239404.82	535655.89
210	2240346.95	535565.06	261	2239400.73	535666.7
211	2240347.53	535563.05	262	2239411.24	535671.78
212	2240338.03	535555.75	263	2239410.88	535676.51
213	2240325.86	535555.56	264	2239386.73	535717.4
214	2240302.91	535549.18	265	2239385.19	535721.79
215	2240263.78	535520.64	266	2239375.8	535748.51
216	2240263.24	535520.6	267	2239366.21	535772.9
217	2240263.17	535520.43	268	2239383.71	535781.08
218	2240246.75	535486.64	269	2239359.53	535821.15
219	2240229.45	535446.38	270	2239333.23	535809.56
220	2240188.75	535487.22	271	2239330.24	535813.14
221	2240191.16	535515.79	272	2239311.65	535835.51
222	2240189.64	535515.69	273	2239308.08	535839.8
223	2240173.61	535508.93	274	2239313.77	535838.58
224	2240172.28	535505.85	275	2239327.27	535835.69

Схема границ д.Адищево

Площадь: 26,96га



Список координат границы

Система координат МСК59 зона2

№	X	Y			
1	2242235.63	536743.82	28	2242432.58	536348.25
2	2242261.9	536754.88	29	2242434.87	536330.92
3	2242299.1	536766.78	30	2242432.57	536315.19
4	2242298.63	536726.96	31	2242441.07	536317.51
5	2242298.17	536688.01	32	2242450.07	536304.55
6	2242298.08	536680.26	33	2242454.21	536302.35
7	2242297.67	536644.71	34	2242464.4	536299.39
8	2242297.25	536609.21	35	2242474.09	536297.26
9	2242296.68	536597.96	36	2242475.99	536297.55
10	2242295.77	536565.99	37	2242480.23	536298.45
11	2242293.59	536555.59	38	2242487.56	536301.62
12	2242291.48	536501.12	39	2242495.12	536306.71
13	2242299.86	536501.9	40	2242500.77	536310.55
14	2242332.86	536506.16	41	2242504.67	536313.15
15	2242341.67	536507.39	42	2242517.63	536318.82
16	2242411.26	536517.07	43	2242519.8	536319.77
17	2242412.96	536499.05	44	2242522.53	536320.63
18	2242413	536498.64	45	2242533.39	536324.07
19	2242414.6	536483.99	46	2242543.66	536327.32
20	2242417.36	536469.05	47	2242543.75	536326.7
21	2242417.45	536468.57	48	2242544.03	536326.79
22	2242419.45	536454.04	49	2242551.83	536354.18
23	2242421.65	536437.86	50	2242560.13	536382.32
24	2242422.2	536433.66	51	2242560.53	536382.15
25	2242421.82	536429.66	52	2242561.28	536385.22
26	2242424.45	536409.78	53	2242564.69	536406.45
27	2242428.46	536379.46	54	2242565.61	536422.8
			55	2242565.95	536457.57

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

56	2242562	536486.36	112	2242853.78	536434.1
57	2242561.23	536490.22	113	2242845.94	536428.24
58	2242579.89	536493.01	114	2242820.24	536421.3
59	2242582.93	536485.14	115	2242820.74	536419.43
60	2242583.96	536479.48	116	2242817.21	536418.25
61	2242584.71	536475.34	117	2242818.91	536416.06
62	2242586.58	536466.87	118	2242834.79	536415.78
63	2242602.94	536473.63	119	2242849.91	536413.74
64	2242604.33	536474.41	120	2242857.63	536416.51
65	2242637.31	536502.35	121	2242865.71	536425.66
66	2242642.09	536507.61	122	2242892.96	536435.52
67	2242635.65	536507.95	123	2242906.52	536435.62
68	2242631.92	536508.15	124	2242918.93	536432.02
69	2242659.76	536532.83	125	2242928.39	536437.12
70	2242662.2	536534.99	126	2242938.65	536439.12
71	2242665.76	536538.7	127	2242938.89	536431.96
72	2242689.19	536556.98	128	2242933.2	536414.1
73	2242694.47	536554.64	129	2242904.01	536346.31
74	2242697.43	536558.22	130	2242894.36	536312.93
75	2242711.68	536567.8	131	2242890.08	536310.69
76	2242714.36	536569.68	132	2242883.53	536307.25
77	2242718.75	536572.55	133	2242883.5	536307.24
78	2242735.37	536583.71	134	2242876.8	536303.72
79	2242734.6	536584.91	135	2242863.64	536301.49
80	2242751.05	536596.03	136	2242849.05	536281.65
81	2242763.39	536604.36	137	2242847.75	536278.47
82	2242764.53	536603.18	138	2242841.81	536263.97
83	2242775.95	536610.8	139	2242830.08	536249.94
84	2242789.07	536619.54	140	2242811.41	536233.35
85	2242801.23	536627.63	141	2242802.91	536229.63
86	2242807.72	536631.41	142	2242798.44	536232.1
87	2242818.98	536639.39	143	2242779.03	536231.07
88	2242834.42	536650.16	144	2242746.89	536217.19
89	2242881.96	536681.26	145	2242745.28	536215.3
90	2242881.81	536684.25	146	2242745.28	536215.3
91	2242883.34	536682.16	147	2242742.79	536212.37
92	2242890.35	536686.74	148	2242729.65	536208.03
93	2242908.93	536661.8	149	2242694.14	536189.77
94	2242902.95	536655.36	150	2242691.71	536191.13
95	2242937.34	536608.36	151	2242686.94	536193.79
96	2242937.42	536608.44	152	2242676.67	536195.08
97	2242937.64	536608.21	153	2242669.99	536206.49
98	2242937.54	536608.09	154	2242664.35	536213.09
99	2242993.43	536531.71	155	2242658.72	536221.57
100	2242996.54	536528.22	156	2242654.5	536230.53
101	2242981.82	536515.5	157	2242653.59	536235.1
102	2242981.24	536515.55	158	2242653.6	536235.09
103	2242981.45	536515.18	159	2242652.64	536239.95
104	2242970.35	536505.58	160	2242650.76	536247.95
105	2242945.36	536476.56	161	2242645.6	536256.43
106	2242936.55	536463.13	162	2242647	536249.84
107	2242925.75	536456.48	163	2242649.34	536241.37
108	2242907.17	536454.21	164	2242649.8	536232.89
109	2242882.81	536446.89	165	2242651.66	536221.58
110	2242865.95	536447.55	166	2242654.94	536212.64
111	2242860.59	536439.19	167	2242660.1	536204.63


Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

168	2242669.17	536187.09	224	2242324.64	536007.56
169	2242667.89	536175.27	225	2242320.24	535998.05
170	2242631.33	536139.38	226	2242314.63	535997.04
171	2242617.4	536129.64	227	2242304.56	535997.94
172	2242619.1	536126.18	228	2242297.03	535993.63
173	2242617.46	536125.2	229	2242290.44	535994.75
174	2242613.19	536123.07	230	2242283.24	535999.55
175	2242608.83	536124.59	231	2242276.77	536011.12
176	2242601.21	536125.1	232	2242275.72	536023.51
177	2242597.21	536126.33	233	2242276.58	536039.54
178	2242586.68	536125.53	234	2242277.13	536049.21
179	2242576.44	536122.16	235	2242278.68	536076.42
180	2242566	536124.82	236	2242279.12	536084.24
181	2242564.46	536125.21	237	2242275.43	536089.66
182	2242561.98	536122.58	238	2242272.06	536095.92
183	2242560.46	536126.23	239	2242269.67	536100.38
184	2242559.36	536126.51	240	2242265.27	536108.58
185	2242545.83	536122.93	241	2242254.34	536128.92
186	2242531.48	536125.16	242	2242250.9	536140.25
187	2242528.71	536123.79	243	2242249.15	536145.99
188	2242523.95	536121.43	244	2242249.68	536146.46
189	2242511.62	536122.56	245	2242249.28	536146.11
190	2242504.18	536123.24	246	2242249.52	536146.83
191	2242500.92	536121.69	247	2242248.54	536149.22
192	2242500.91	536121.69	248	2242248.08	536160.26
193	2242476.38	536110.07	249	2242251.7	536168.42
194	2242468.29	536103.05	250	2242269.01	536181.44
195	2242459.97	536102.21	251	2242283.57	536197.6
196	2242454.19	536096.67	252	2242308.38	536206.81
197	2242433.87	536077.16	253	2242333.64	536217.81
198	2242433.62	536077.31	254	2242357.12	536229.7
199	2242433.41	536076.72	255	2242382.68	536248.12
200	2242430.91	536074.32	256	2242391.56	536249.87
201	2242392.89	536025.65	257	2242394.57	536251.98
202	2242386.13	536022.69	258	2242401.32	536255.99
203	2242382.29	536017.44	259	2242400.04	536260.06
204	2242357.67	535991.13	260	2242395.66	536262.74
205	2242346.9	535979.24	261	2242390.5	536263.28
206	2242338.32	535960.21	262	2242379.56	536259.03
207	2242335.12	535946.04	263	2242370.68	536253.79
208	2242326.23	535942.11	264	2242357.05	536243.3
209	2242323.69	535945.39	265	2242347.82	536234.33
210	2242329.57	535964.6	266	2242341.19	536226.54
211	2242334.93	535973.55	267	2242337.91	536224.68
212	2242335.36	535973.48	268	2242331.12	536225.31
213	2242335.59	535973.69	269	2242305.79	536219.91
214	2242335.68	535974.81	270	2242289.55	536214.38
215	2242363.67	536021.58	271	2242249.77	536197.85
216	2242362.4	536037.06	272	2242230.08	536187.84
217	2242366.2	536048.9	273	2242219.72	536201.91
218	2242362.88	536052.76	274	2242217.54	536208.48
219	2242351.28	536049.39	275	2242218.44	536217.01
220	2242333.14	536038.61	276	2242218.44	536217.02
221	2242323.67	536036.22	277	2242217.15	536229.54
222	2242322.18	536026.72	278	2242217.64	536229.94
223	2242326.5	536018.42	279	2242226.96	536253.8

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

280	2242232.25	536257.49	336	2242267.27	536726.11
281	2242234.62	536260.89	337	2242265.63	536746.12
282	2242248.29	536274.34	338	2242240.67	536736.94
283	2242256.14	536286.98			
284	2242257.63	536292.83			
285	2242255.53	536325.21			
286	2242252.98	536330.73			
287	2242252.95	536330.74			
288	2242237.85	536329.09			
289	2242238.77	536306.62			
290	2242236.59	536298.15			
291	2242236.77	536292.31			
292	2242221.67	536271.96			
293	2242208.66	536268.12			
294	2242205.25	536268.35			
295	2242197.81	536263.35			
296	2242192.37	536270.06			
297	2242191.49	536270.27			
298	2242185.89	536277.36			
299	2242185.75	536278.21			
300	2242185.31	536278.76			
301	2242185.52	536279.61			
302	2242182.43	536298.5			
303	2242176.59	536316.65			
304	2242162.05	536338.65			
305	2242152.31	536344.57			
306	2242151.18	536345.26			
307	2242151.11	536345.3			
308	2242150.92	536345.41			
309	2242147.1	536362.71			
310	2242144.71	536364.07			
311	2242141.56	536369.06			
312	2242154.15	536375.46			
313	2242167.4	536381.94			
314	2242166.59	536386.66			
315	2242163.33	536405.62			
316	2242163.45	536407.07			
317	2242163.53	536408.1			
318	2242217.86	536405.64			
319	2242222.87	536405.06			
320	2242216.68	536360.12			
321	2242216.7	536354.06			
322	2242221.49	536335.88			
323	2242224.01	536329.69			
324	2242235.66	536329.76			
325	2242251.56	536334.03			
326	2242255.58	536338.63			
327	2242248.07	536391.31			
328	2242257.61	536463.31			
329	2242229.59	536483.23			
330	2242230.84	536528.66			
331	2242234.65	536616.37			
332	2242237.1	536644.26			
333	2242238.97	536654.16			
334	2242245.96	536689.87			
335	2242264.08	536690.34			

Схема границ д.Бобки
Площадь: 148,02 га



Список координат границы

Система координат МСК59 зона2

Контур №1					
№	X	Y			
1	2246284.06	540213.66	26	2246799.95	539926.7
2	2246297.81	540240.26	27	2246811.18	539874.4
3	2246309.71	540265.01	28	2246866.94	539877.62
4	2246373.59	540345.48	29	2246872.8	539881.96
5	2246378.11	540340.74	30	2246883.52	539889.93
6	2246386.64	540301.85	31	2246929.86	539930.81
7	2246388.45	540294.71	32	2247028.29	540010.05
8	2246392.2	540279.9	33	2247101.95	540040.49
9	2246398.79	540285.15	34	2247136.42	540016.33
10	2246403.69	540289.05	35	2247149.44	540016.09
11	2246432.38	540311.91	36	2247167.14	540019.73
12	2246486.21	540359.73	37	2247191.28	540031.81
13	2246508.52	540331.92	38	2247200.74	540024.63
14	2246509.76	540326.75	39	2247206.63	540020
15	2246515.46	540303.91	40	2247239.2	539987.59
16	2246559.94	540285.17	41	2247273.4	540015.3
17	2246605.19	540261.36	42	2247288.08	540026.57
18	2246643.1	540231.54	43	2247300.61	540035.9
19	2246667.68	540191.33	44	2247302.86	540037.47
20	2246683.32	540139.86	45	2247305.24	540039.14
21	2246720.74	540144.34	46	2247317.67	540047.85
22	2246728.06	540094.28	47	2247349.22	540069.94
23	2246721.96	540054.64	48	2247366.21	540080.49
24	2246758.67	540005.34	49	2247370.13	540082.92
25	2246770.18	539968.4	50	2247388.45	540096.57
			51	2247393.15	540100.07
			52	2247402.08	540106.73

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

53	2247406.41	540109.82	109	2247979.85	539941.48
54	2247413.7	540115.01	110	2247971.79	539950.57
55	2247436.21	540130.87	111	2247949.52	539983.36
56	2247443.97	540136.3	112	2247935.46	540004.03
57	2247450.99	540141.89	113	2247880.66	540079.95
58	2247557.34	540226.9	114	2247824.75	540068.86
59	2247560.11	540236.43	115	2247788.16	540098.28
60	2247568.76	540233.1	116	2247811.14	540124.27
61	2247597.05	540227.34	117	2247797.57	540137.05
62	2247617.18	540236.42	118	2247788.74	540144.04
63	2247630.18	540249.61	119	2247784.92	540147.12
64	2247638.62	540260.45	120	2247779.87	540151.29
65	2247636.24	540263.9	121	2247768.28	540162.05
66	2247632.59	540267.26	122	2247732.96	540127.11
67	2247606.22	540291.54	123	2247734.15	540112.74
68	2247608.2	540293.15	124	2247748.07	540083.59
69	2247620	540302.73	125	2247759.93	540054.32
70	2247622.93	540305.4	126	2247748.82	540047.98
71	2247627.04	540309.13	127	2247732.23	540037.22
72	2247641.06	540323.29	128	2247715.24	540024.22
73	2247651.65	540333.45	129	2247695.94	539998.98
74	2247673.08	540313.49	130	2247759.83	539956.15
75	2247676.67	540310.14	131	2247760.63	539946.73
76	2247752.73	540232.46	132	2247725.3	539945.16
77	2247766.98	540219.71	133	2247721.38	539931.81
78	2247795.84	540195.28	134	2247772.4	539898.05
79	2247795.11	540194.46	135	2247828.15	539861.15
80	2247823.15	540169.57	136	2247828.93	539833.67
81	2247876.27	540123.69	137	2247801.45	539824.24
82	2247872.01	540119.18	138	2247695.46	539831.32
83	2247912.23	540084.9	139	2247635.79	539831.71
84	2247981.71	539972.36	140	2247630.29	539820.71
85	2248031.92	539903.01	141	2247651.22	539810.3
86	2248043.12	539894.24	142	2247654.48	539809.88
87	2248055.25	539887.79	143	2247655.92	539808.09
88	2248087.45	539879.02	144	2247657.62	539807.73
89	2248113.82	539871.67	145	2247659.04	539805.33
90	2248112.82	539868.56	146	2247655.92	539801.38
91	2248122.34	539865.48	147	2247656.89	539798.38
92	2248123.16	539868.03	148	2247659.2	539795.52
93	2248127.96	539868.92	149	2247687.48	539774.06
94	2248126.07	539863.22	150	2247665.1	539755.34
95	2248122.95	539853.69	151	2247643.58	539737.35
96	2248120.48	539846.06	152	2247627.04	539723.52
97	2248117.33	539836.52	153	2247633.34	539713.57
98	2248082.15	539853.29	154	2247647.94	539720.87
99	2248067.67	539864.25	155	2247665.75	539725.74
100	2248069.26	539869.02	156	2247691.36	539736.38
101	2248061.74	539871.78	157	2247718.62	539752.41
102	2248060.14	539867.03	158	2247726.09	539739.46
103	2248053.29	539869.78	159	2247707.05	539709.35
104	2248014.22	539882.99	160	2247670.28	539682.06
105	2247991.1	539922.57	161	2247673.31	539679.08
106	2247983.14	539932.11	162	2247712.98	539687.59
107	2247985.07	539933.84	163	2247715.14	539684.72
108	2247979.34	539940.72	164	2247745.54	539702.68

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

165	2247788.49	539746.14	221	2247483.37	539375.44
166	2247797.13	539743.78	222	2247478.17	539371.91
167	2247795.96	539724.54	223	2247474.18	539370.29
168	2247808.43	539722.17	224	2247478.71	539365.42
169	2247814.49	539733.45	225	2247495.45	539369.03
170	2247817.53	539736.87	226	2247509.64	539364.35
171	2247825.47	539746.64	227	2247515	539349.14
172	2247829.22	539750.79	228	2247507.98	539337.25
173	2247833.95	539753.72	229	2247503.66	539336.6
174	2247854.73	539750.21	230	2247499.44	539335.96
175	2247853.28	539742.71	231	2247481.86	539335.99
176	2247851.3	539726.5	232	2247469.72	539337.62
177	2247891.6	539698.66	233	2247465.61	539341.28
178	2247886.62	539698.18	234	2247464.56	539349.36
179	2247882.83	539695.34	235	2247464.79	539356.06
180	2247875.01	539688.93	236	2247465.45	539371.14
181	2247860.51	539674.21	237	2247454.54	539362.17
182	2247858.65	539672.33	238	2247452.28	539364.75
183	2247854.01	539667.98	239	2247434.06	539353.77
184	2247851.13	539664.38	240	2247430.22	539353.21
185	2247831.72	539646.98	241	2247426.97	539350.65
186	2247819.71	539636.46	242	2247414.04	539338.86
187	2247804.15	539623.74	243	2247412.55	539338.19
188	2247802.58	539622.23	244	2247409.04	539328.22
189	2247773.42	539601.74	245	2247415.37	539318.4
190	2247771.44	539600.65	246	2247372.03	539291.75
191	2247770.97	539599.03	247	2247365.12	539288.9
192	2247755.24	539588.22	248	2247353.34	539309.29
193	2247749.52	539584.87	249	2247348.51	539324.63
194	2247743.73	539580.29	250	2247334.78	539346.23
195	2247743.02	539579.73	251	2247322.73	539336.78
196	2247740.32	539577.6	252	2247326.33	539330.48
197	2247737.2	539573.7	253	2247287.37	539318.76
198	2247730.5	539565.32	254	2247285.98	539321.15
199	2247725.36	539560.95	255	2247273.18	539331.49
200	2247723.49	539559.72	256	2247262.87	539338.41
201	2247722.83	539558.72	257	2247253.99	539342.39
202	2247719.38	539555.92	258	2247246.86	539346.19
203	2247701.88	539545.06	259	2247225.56	539354.33
204	2247682.57	539529.28	260	2247214.06	539357.27
205	2247678.94	539526.31	261	2247183.45	539344.39
206	2247654.13	539503.89	262	2247169.73	539370.88
207	2247642.77	539492.78	263	2247137.98	539353.77
208	2247624.88	539475.27	264	2247116.69	539343.6
209	2247600.1	539451.02	265	2247112.06	539330.53
210	2247584	539435.99	266	2247111.34	539359.75
211	2247583.69	539435.76	267	2247092.24	539351.15
212	2247574.87	539429.29	268	2247084.48	539348.04
213	2247560.58	539419.63	269	2247086.78	539317
214	2247540.46	539407.31	270	2247087.4	539308.48
215	2247538.53	539406.09	271	2247089.16	539284.86
216	2247534.16	539403.34	272	2247073.28	539267.56
217	2247523.5	539408.21	273	2247060.46	539250.53
218	2247508.5	539419.82	274	2247020.88	539203.88
219	2247501.42	539413.96	275	2247010.57	539188.28
220	2247505.56	539393.97	276	2247007.99	539189.56

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

277	2246987.52	539187.31	333	2246353.31	539060.51
278	2246966.16	539197.16	334	2246342.28	539061.58
279	2246958.81	539200.55	335	2246304.78	539065.22
280	2246954.62	539191.81	336	2246264.78	539069.12
281	2246949.2	539180.49	337	2246219.14	539073.56
282	2246986.47	539164.36	338	2246221.2	539100.43
283	2246954.62	539114.94	339	2246221.82	539108.43
284	2246936.8	539098.95	340	2246222.98	539123.49
285	2246926.68	539096.46	341	2246244.4	539149.2
286	2246926.1	539091.89	342	2246246.87	539156.42
287	2246925.9	539089.49	343	2246253.1	539174.59
288	2246915.67	539087.8	344	2246252.12	539196.42
289	2246898.27	539084.61	345	2246251.84	539202.94
290	2246857.79	539082.72	346	2246233.92	539236.25
291	2246793.3	539080.78	347	2246223.69	539248.24
292	2246722.77	539075.53	348	2246204.61	539270.64
293	2246700.1	539073.83	349	2246204.52	539284.43
294	2246685.56	539072.74	350	2246204.26	539323.88
295	2246695.12	539101.41	351	2246173.29	539332.44
296	2246747.22	539111.98	352	2246167.32	539334.08
297	2246751.71	539133.99	353	2246159.7	539336.19
298	2246747.93	539160	354	2246134.29	539329.47
299	2246745.19	539178.88	355	2246130.86	539328.56
300	2246766.8	539209.48	356	2246100.74	539336.12
301	2246767.06	539243.83	357	2246101.33	539352.46
302	2246713.57	539248.3	358	2246065.5	539352.8
303	2246673.78	539236.36	359	2246064.78	539352.8
304	2246655.65	539217.28	360	2246061.32	539352.84
305	2246655.69	539225.93	361	2246033.49	539353.1
306	2246649.05	539219.31	362	2246021.32	539353.22
307	2246650.43	539211.99	363	2246013.32	539353.3
308	2246650.01	539178.96	364	2246002.16	539353.4
309	2246622.9	539189.31	365	2245976.78	539353.65
310	2246594.3	539200.24	366	2245973.31	539353.68
311	2246583.78	539202.83	367	2245970.9	539353.7
312	2246567.49	539206.84	368	2245942.64	539353.98
313	2246550.17	539198.12	369	2245939.59	539354
314	2246549.98	539196.43	370	2245933.31	539354.07
315	2246548.26	539180.88	371	2245925.31	539354.15
316	2246550.96	539166.53	372	2245908.53	539354.31
317	2246565.39	539158.11	373	2245908.28	539354.31
318	2246581.65	539148.42	374	2245899.47	539354.4
319	2246635.28	539116.7	375	2245885.31	539354.53
320	2246646.07	539108.43	376	2245876.95	539354.61
321	2246656.51	539100.43	377	2245869.72	539354.68
322	2246663.69	539094.92	378	2245845.31	539354.92
323	2246671.97	539067.41	379	2245840.49	539354.96
324	2246630.48	539051.06	380	2245837.3	539354.99
325	2246623.41	539048.27	381	2245784.4	539355.5
326	2246608.53	539066.22	382	2245783.95	539372.45
327	2246585.31	539087.1	383	2245783.43	539392.45
328	2246551.25	539085.15	384	2245782.96	539410.44
329	2246537.78	539074.22	385	2245782.76	539418.38
330	2246528.97	539067.07	386	2245782.68	539422.44
331	2246498.84	539065.81	387	2245782.35	539440.44
332	2246491.9	539036.04	388	2245781.98	539460.43

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

389	2245781.6	539480.43	445	2246439.95	539522.82
390	2245781.24	539500.42	446	2246477.19	539538.25
391	2245780.66	539531.89	447	2246493.2	539544.88
392	2245806.42	539520.5	448	2246516.2	539515.26
393	2245833.21	539510.1	449	2246516.78	539508.45
394	2245837.3	539509.7	450	2246517.46	539500.45
395	2245845.31	539508.91	451	2246518.74	539485.45
396	2245861.55	539507.31	452	2246510.43	539460.44
397	2245885.31	539505.75	453	2246500.52	539430.64
398	2245888.95	539505.51	454	2246489.9	539422.44
399	2245913.32	539503.14	455	2246474.34	539410.44
400	2245925.3	539500.89	456	2246437.86	539382.29
401	2245933.31	539499.38	457	2246447.14	539372.44
402	2245939.08	539498.3	458	2246449.4	539370.05
403	2245967.43	539499.08	459	2246453.17	539372.04
404	2245973.31	539499.49	460	2246470.96	539381.43
405	2245995.85	539501.07	461	2246481.17	539378.79
406	2246013.32	539503.79	462	2246509.17	539371.57
407	2246021.32	539505.04	463	2246520.15	539382.23
408	2246025.87	539505.75	464	2246547.89	539432.56
409	2246048.3	539467.59	465	2246561.08	539431.52
410	2246052.56	539462.43	466	2246568.39	539413.16
411	2246056.67	539457.46	467	2246556.99	539388.45
412	2246076.22	539453.64	468	2246556.39	539382.26
413	2246100.92	539448.82	469	2246553.74	539354.72
414	2246109.33	539453.78	470	2246559.85	539345.47
415	2246128.34	539465	471	2246565.15	539353.46
416	2246134.32	539462.01	472	2246571.91	539362.97
417	2246160.89	539448.76	473	2246587.62	539385.04
418	2246192.31	539461.72	474	2246609.38	539422.86
419	2246194.69	539462.7	475	2246617.37	539411.45
420	2246209.67	539488.21	476	2246637.17	539383.23
421	2246213.54	539500.45	477	2246674.16	539365.16
422	2246216.07	539508.45	478	2246679.99	539336.1
423	2246225.68	539538.81	479	2246719.64	539335.49
424	2246240.69	539567.25	480	2246725.28	539335.4
425	2246258.8	539588.46	481	2246739.76	539335.16
426	2246265.63	539596.45	482	2246774.38	539334.62
427	2246282.44	539616.14	483	2246780.66	539336.06
428	2246305.9	539630.39	484	2246792.5	539338.79
429	2246312.37	539634.33	485	2246805.76	539347.83
430	2246342.29	539669.05	486	2246802.17	539362.54
431	2246356.89	539729.44	487	2246795.56	539364.98
432	2246363.59	539735.26	488	2246784.98	539368.89
433	2246371.17	539728.38	489	2246769.27	539374.7
434	2246374.02	539709.46	490	2246758.61	539374.16
435	2246377.45	539676.45	491	2246725.81	539372.48
436	2246399.45	539661.76	492	2246721.12	539388.01
437	2246389.68	539637.9	493	2246718.54	539393.21
438	2246371.83	539594.25	494	2246714.99	539400.38
439	2246374.1	539572.38	495	2246703.9	539422.79
440	2246386.82	539578.63	496	2246699.27	539432.14
441	2246407.78	539588.94	497	2246677.39	539465.37
442	2246425	539567.95	498	2246650.41	539465.09
443	2246426.69	539548.45	499	2246635.69	539465.04
444	2246429.46	539516.63	500	2246614.34	539464.98

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

501	2246591.82	539479.79	557	2246361.1	539981.88
502	2246596.37	539497.9	558	2246336.78	539973.62
503	2246616.01	539499.5	559	2246319.16	539979.42
504	2246635.69	539499.04	560	2246323.84	540002.86
505	2246664.82	539498.37	561	2246349.94	540013.57
506	2246674.94	539498.55	562	2246324.73	540035.9
507	2246709.7	539499.18	563	2246289.07	540072.4
508	2246755	539510.79	564	2246299.07	540100.6
509	2246756.25	539524.74	565	2246326.89	540072.58
510	2246725.02	539538.19	566	2246351.24	540054.53
511	2246684.22	539537.34	567	2246382.5	540056.94
512	2246628.6	539536.19	568	2246396.93	540068.67
513	2246641.59	539573.27	569	2246413.76	540077.7
514	2246583.11	539568.86	570	2246442.92	540073.79
515	2246544.52	539574.44	571	2246472.68	540065.36
516	2246547.86	539591.14	572	2246503.94	540088.22
517	2246607.23	539600.06	573	2246491.8	540114.39
518	2246646.93	539621.96	574	2246490.6	540142.37
519	2246641.36	539638.6	575	2246465.04	540158.01
520	2246615.76	539649.36	576	2246452.72	540174.25
521	2246612.79	539668.3	577	2246404.62	540181.17
522	2246594.61	539673.13	578	2246354.42	540186.58
523	2246565.74	539657.16	579	2246323.64	540189.23
524	2246540.08	539644.75	580	2246302.46	540196.34
525	2246510.26	539644	581	2246291.84	540199.91
526	2246509.85	539656.25	Контур №2		
527	2246550.16	539683.15	№	X	Y
528	2246534.44	539700.33	582	2246235.32	539305.07
529	2246494.03	539694.11	583	2246257.37	539319.45
530	2246468.48	539698.6	584	2246296	539309.57
531	2246432.56	539733.16	585	2246296.6	539284.43
532	2246444.64	539743.18	586	2246296.81	539275.87
533	2246476.76	539724.18	587	2246264.89	539254.02
534	2246499.56	539742.15	588	2246244.23	539271
535	2246545.49	539745.26	589	2246240.71	539284.43
536	2246595.57	539761.84	Контур №3		
537	2246620.78	539809.47	№	X	Y
538	2246589.7	539810.85	590	2246384.42	539156.52
539	2246543.07	539793.92	591	2246402.97	539170.6
540	2246511.99	539802.56	592	2246417.26	539165.72
541	2246513.37	539838.5	593	2246426.13	539157.98
542	2246481.25	539847.14	594	2246416.37	539148.43
543	2246443.95	539817.07	595	2246409.43	539141.63
544	2246415.84	539794.61	596	2246392.54	539141.06
545	2246393.47	539786.73	597	2246388.66	539148.43
546	2246385.79	539798.46	Контур №4		
547	2246399.96	539828.13	№	X	Y
548	2246373.02	539865.25	598	2248195.49	539817.51
549	2246344.7	539891.16	599	2248242.78	539798.74
550	2246351.26	539925.38	600	2248304.08	539798.64
551	2246387.87	539923.3	601	2248324.26	539803.95
552	2246419.64	539921.58	602	2248351.62	539825.34
553	2246447.27	539943.63	603	2248392.91	539882.81
554	2246417.92	539961.25	604	2248410.87	539914.46
555	2246398.23	539963.32	605	2248500.52	540022.03
556	2246378.54	539981.98	606	2248526.01	540038.93

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

607	2248542.65	540041.64	657	2247031.16	539307.78
608	2248543.98	540034.9	658	2247025.75	539300.08
609	2248506.96	540003.93	659	2247023.14	539298.41
610	2248442.72	539925.54	660	2247019.04	539295.78
611	2248389.3	539858.28	661	2247012.94	539295.54
612	2248403.86	539850.14	662	2247005.86	539296.96
613	2248380.17	539817.93	663	2246999.49	539304.11
614	2248352.54	539788.42	664	2246997.44	539306.41
615	2248330.69	539779.08	665	2246999.78	539316.55
616	2248330.29	539780.07	Контур №8		
617	2248316.74	539782.09	№	X	Y
618	2248300.64	539783.11	666	2245997.03	540459.2
619	2248276.47	539782.79	667	2246015.28	540494.86
620	2248254.2	539782.5	668	2246037.34	540507.17
621	2248256.27	539772.75	669	2246106.38	540456.46
622	2248235.29	539775.74	670	2246117.7	540395.7
623	2248198.22	539790.45	671	2246136.23	540402.91
624	2248202.56	539800.04	672	2246152.7	540376.13
625	2248204.55	539804.42	673	2246132.11	540343.17
626	2248193.33	539811.91	674	2246167.11	540329.78
Контур №5			675	2246172.26	540279.32
№	X	Y	676	2246139.32	540253.57
627	2246823.9	539261.71	677	2246112.56	540277.26
628	2246858.8	539269.78	678	2246106.38	540209.28
629	2246861.54	539278.62	679	2246209.31	540228.85
630	2246863.72	539285.66	680	2246218.57	540185.6
631	2246885.48	539290.78	681	2246188.65	540162.48
632	2246894.07	539292.8	682	2246151.22	540165.64
633	2246896.16	539292.58	683	2246113.26	540170.39
634	2246909.67	539291.16	684	2246113.26	540145.06
635	2246909.76	539290.06	685	2246110.9	540127.83
636	2246912.5	539259.1	686	2246107.98	540106.55
637	2246905.52	539238.51	687	2246107.53	540102.47
638	2246888.39	539231.68	688	2246102.59	540055.15
639	2246860.82	539240.97	689	2246101.66	540007.37
640	2246834.82	539234.4	690	2246094.8	539976.24
641	2246828.48	539238.59	691	2246073.71	539937.2
642	2246815.58	539247.12	692	2246055.08	539903.9
643	2246818.24	539251.8	693	2246146.68	539924.45
Контур №6			694	2246227.22	539943.41
№	X	Y	695	2246241.44	539926.03
644	2246937.99	539417.04	696	2246242.07	539893.79
645	2246958.44	539433.38	697	2246180.16	539875.14
646	2246965.12	539432.88	698	2246112.25	539858.71
647	2246986.71	539431.29	699	2246049.51	539838.04
648	2246997.63	539424.06	700	2246045.62	539817.28
649	2246997.15	539402.66	701	2246090.84	539809.09
650	2246968.99	539388.16	702	2246146.05	539802.36
651	2246940.05	539391.97	703	2246159.48	539789.9
Контур №7			704	2246183.51	539788.24
№	X	Y	705	2246231.58	539819.88
652	2247004.54	539322.25	706	2246252.38	539814.68
653	2247012.05	539323.66	707	2246253.67	539796.48
654	2247023.17	539321.39	708	2246227.25	539753.57
655	2247027.68	539317.18	709	2246238.95	539747.5
656	2247030.28	539314.76	710	2246272.3	539773.07

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края


711	2246313.01	539792.14	765	2245983.52	539841.59
712	2246329.04	539774.37			
713	2246321.67	539744.04			
714	2246285.72	539710.67			
715	2246234.18	539678.6			
716	2246191.74	539679.03			
717	2246156.71	539654.98			
718	2246163.3	539625.51			
719	2246180.88	539582.75			
720	2246174.46	539546.4			
721	2246162.73	539512.33			
722	2246135.03	539477.68			
723	2246100.38	539496.03			
724	2246071.22	539502.67			
725	2246033.89	539510.05			
726	2246018.69	539530.75			
727	2246011.08	539553.57			
728	2245997.94	539584.38			
729	2245946.08	539604			
730	2245921.91	539564.33			
731	2245890.26	539537.47			
732	2245851.32	539571.38			
733	2245827.94	539614.45			
734	2245840.02	539648.02			
735	2245852.26	539684.59			
736	2245863.07	539716.89			
737	2245885.47	539740.99			
738	2245914.58	539756.03			
739	2245931.53	539772.86			
740	2245939.02	539802.45			
741	2245944.5	539835.02			
742	2245925.49	539867.49			
743	2245896.08	539863.9			
744	2245869.31	539879.53			
745	2245886.47	539943.6			
746	2245887.16	539946.18			
747	2245893.28	539971.38			
748	2245900.02	539999.1			
749	2245900.86	540002.57			
750	2245921.68	540081.54			
751	2245930.66	540157.6			
752	2245950.7	540175.58			
753	2245979.04	540143.08			
754	2245961.07	540077.39			
755	2245975.75	540071.17			
756	2246018.6	540126.14			
757	2246014.8	540227.72			
758	2246017.91	540295.14			
759	2246016.12	540360.27			
760	2245997.03	540415.04			

Контур №9

№	X	Y
761	2245979.64	539876.68
762	2246006.38	539900.99
763	2246016.66	539874.27
764	2246016.24	539838.67

Схема границ п.ст.Бобки

Площадь: 55,59га



Список координат границы

Система координат МСК59 зона2

№	X	Y			
1	2247883.98	540521.1	20	2248087.62	540602.33
2	2247912.32	540560.04	21	2248090.04	540601.59
3	2247913.39	540559.34	22	2248133.09	540588.4
4	2247934.76	540543.55	23	2248135.79	540590.03
5	2247938.55	540540.96	24	2248277.21	540675.19
6	2247957.13	540528.23	25	2248355.05	540592.06
7	2247963.03	540524.3	26	2248361.09	540585.6
8	2247974.2	540555.18	27	2248378.25	540567.17
9	2247993.89	540614.14	28	2248403.31	540540.51
10	2247994.51	540607.78	29	2248416.85	540533.11
11	2248001.81	540532.47	30	2248455.02	540512.27
12	2248016.7	540523.25	31	2248460.82	540509.1
13	2248026.31	540525.2	32	2248481.39	540498.17
14	2248044.03	540532.91	33	2248490.77	540492.75
15	2248050.23	540539.63	34	2248507.22	540483.76
16	2248050.51	540539.97	35	2248515.2	540479.4
17	2248064.51	540566.68	36	2248535.13	540468.52
18	2248067.54	540573.08	37	2248546.9	540462.09
19	2248079.12	540590.34	38	2248530.56	540434.45
			39	2248551.14	540421.61


Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

40	2248536.16	540387.65	96	2248416.71	539816.25
41	2248488.87	540280.44	97	2248410.31	539791.58
42	2248487.26	540276.99	98	2248393.95	539796.8
43	2248486.21	540277.51	99	2248385.37	539781.95
44	2248487.26	540276.99	100	2248421.56	539762.09
45	2248453.2	540203.77	101	2248421.57	539762.09
46	2248453.01	540203.25	102	2248437.87	539762.55
47	2248447.88	540189.54	103	2248438.7	539751.95
48	2248422.86	540122.55	104	2248451.54	539691.71
49	2248420.83	540116.96	105	2248438.29	539682.22
50	2248538.08	540064.77	106	2248446.34	539659.79
51	2248542.65	540041.64	107	2248459.61	539662.4
52	2248526.01	540038.93	108	2248466.72	539609.74
53	2248500.52	540022.03	109	2248448.95	539601.44
54	2248425	540009.33	110	2248415.76	539665.96
55	2248393.08	540013.51	111	2248382.39	539677.52
56	2248379.89	540014.28	112	2248380.02	539674.91
57	2248373.68	540024.23	113	2248375.75	539659.26
58	2248368.35	540035.01	114	2248349.48	539657.6
59	2248364.79	540069.26	115	2248341.45	539656.17
60	2248360.82	540086.55	116	2248333.3	539671.43
61	2248348.11	540091.7	117	2248302.51	539665.15
62	2248326.34	540083.05	118	2248292.94	539637.1
63	2248297.45	540020.02	119	2248287.48	539611.72
64	2248332.74	539971.38	120	2248284.88	539588
65	2248334.59	539963.2	121	2248281.79	539579.93
66	2248342.1	539957.66	122	2248277.05	539573.77
67	2248367.12	539942.06	123	2248272.79	539570.68
68	2248376.27	539936.72	124	2248264.63	539567.96
69	2248384.29	539930.95	125	2248236.76	539520.86
70	2248386.23	539929.16	126	2248169.08	539496.73
71	2248410.87	539914.46	127	2248131.16	539491.51
72	2248392.91	539882.81	128	2248064.39	539524.21
73	2248351.62	539825.34	129	2247992.73	539559.64
74	2248324.26	539803.95	130	2247975.58	539568.09
75	2248304.08	539798.64	131	2247968.06	539571.79
76	2248242.78	539798.74	132	2247968.89	539578.6
77	2248195.49	539817.51	133	2247969.25	539581.52
78	2248193.33	539811.91	134	2247971.38	539594.21
79	2248204.55	539804.42	135	2247973.65	539604.76
80	2248202.56	539800.04	136	2247979.2	539630.5
81	2248198.22	539790.45	137	2247980.76	539634.29
82	2248235.29	539775.74	138	2247981.93	539637.11
83	2248256.27	539772.75	139	2247985.6	539646.01
84	2248254.2	539782.5	140	2248001.72	539663.08
85	2248276.47	539782.79	141	2248003.14	539667.59
86	2248300.64	539783.11	142	2248004.41	539667.1
87	2248316.74	539782.09	143	2248046.19	539759.53
88	2248330.29	539780.07	144	2247999.3	539772.82
89	2248330.69	539779.08	145	2247940.42	539781.07
90	2248352.54	539788.42	146	2247926.87	539899.03
91	2248380.17	539817.93	147	2247948.86	539956.74
92	2248403.86	539850.14	148	2247949.52	539983.35
93	2248449.18	539824.79	149	2247971.79	539950.57
94	2248447.76	539809.85	150	2247979.85	539941.48
95	2248429.75	539811.75	151	2247979.34	539940.72

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

152	2247985.07	539933.84	183	2247752.73	540232.46
153	2247983.14	539932.11	184	2247676.67	540310.14
154	2247991.1	539922.57	185	2247673.08	540313.49
155	2248014.22	539882.99	186	2247651.65	540333.45
156	2248053.29	539869.78	187	2247659.41	540340.98
157	2248060.14	539867.03	188	2247677.08	540358.14
158	2248061.74	539871.78	189	2247694.02	540374.58
159	2248069.26	539869.02	190	2247696.1	540374.81
160	2248067.67	539864.25	191	2247726.03	540365.91
161	2248082.15	539853.29	192	2247765.83	540368.11
162	2248117.33	539836.52	193	2247796.37	540337.2
163	2248120.48	539846.06	194	2247823.66	540309.57
164	2248122.95	539853.69	195	2247840.54	540328.62
165	2248126.07	539863.22	196	2247835.8	540332.3
166	2248127.96	539868.92	197	2247846.85	540344.98
167	2248123.16	539868.03	198	2247846.26	540345.55
168	2248122.34	539865.48	199	2247850.14	540350.88
169	2248112.82	539868.56	200	2247849.61	540351.54
170	2248113.82	539871.67	201	2247826.81	540369.68
171	2248087.45	539879.02	202	2247855.81	540399.2
172	2248055.25	539887.79	203	2247875.62	540421.39
173	2248043.12	539894.24	204	2247902.67	540393.83
174	2248031.92	539903.01	205	2247909.51	540387.82
175	2247981.71	539972.36	206	2247910.54	540393.67
176	2247912.23	540084.9	207	2247907.69	540416.75
177	2247872.01	540119.18	208	2247902.45	540433.41
178	2247876.27	540123.69	209	2247897.11	540443.13
179	2247823.15	540169.57	210	2247876.74	540463.28
180	2247795.11	540194.46	211	2247874.5	540465.27
181	2247795.84	540195.28	212	2247855.38	540481.82
182	2247766.98	540219.71			

Схема границ д.Боровково
Площадь: 32,64га



Список координат границы

Система координат МСК59 зона2

№	X	Y			
1	2248940.36	537371.99	27	2249717.42	537326.82
2	2248963.66	537401.12	28	2249725.85	537332.45
3	2248964.36	537401.99	29	2249733.33	537337.46
4	2248974.52	537413.78	30	2249734.4	537341.78
5	2248996.41	537439.17	31	2249735.31	537345.48
6	2249002.53	537443.42	32	2249736.86	537351.78
7	2249006.81	537446.67	33	2249737.57	537354.67
8	2249046.47	537432.3	34	2249737.86	537355.85
9	2249071.41	537423.27	35	2249738.98	537360.26
10	2249231.42	537376.53	36	2249739.12	537361
11	2249291.96	537358.96	37	2249739.47	537362.04
12	2249396.2	537329.88	38	2249744.61	537377.62
13	2249470.14	537330.7	39	2249746.32	537379.6
14	2249487.32	537337.82	40	2249746.62	537379.88
15	2249499.41	537372.33	41	2249746.82	537380.04
16	2249508.11	537368.51	42	2249747.19	537380.29
17	2249546.42	537351.72	43	2249747.67	537380.54
18	2249549.04	537351.65	44	2249747.97	537380.67
19	2249557.05	537351.43	45	2249748.26	537380.77
20	2249595.94	537350.34	46	2249749.95	537381.15
21	2249598.51	537350.27	47	2249751.12	537381.23
22	2249631.44	537340.05	48	2249753.18	537381.09
23	2249635.97	537348.24	49	2249755.45	537380.55
24	2249679.46	537332.08	50	2249757.46	537379.63
25	2249691.75	537327.52	51	2249759.36	537378.02
26	2249703.94	537317.8	52	2249760.09	537376.98
			53	2249760.76	537375.48


Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

54	2249761.14	537373.29	110	2250016.87	537102.24
55	2249760.91	537370.58	111	2249981.21	537122.01
56	2249759.68	537366.44	112	2249964.33	537083.43
57	2249757.63	537360.38	113	2249962.13	537084.87
58	2249756.29	537356.49	114	2249957.26	537084.69
59	2249755.7	537354.86	115	2249951.87	537077.86
60	2249753.49	537349.4	116	2249939.99	537090
61	2249752.44	537346.81	117	2249932.43	537081.03
62	2249751.33	537344.49	118	2249946.27	537070.75
63	2249750.66	537343.27	119	2249946.22	537070.69
64	2249748.32	537339.66	120	2249957.61	537062.33
65	2249746.43	537337.24	121	2249906.18	537003.06
66	2249744.43	537334.67	122	2249900.89	536996.96
67	2249743.57	537333.96	123	2249895.05	536967.32
68	2249743.18	537333.7	124	2249891.24	536947.95
69	2249742.02	537333.08	125	2249888.15	536932.28
70	2249740.97	537332.63	126	2249867.3	536882
71	2249735.5	537319.99	127	2249866.52	536880.14
72	2249730.97	537309.52	128	2249894.68	536867.89
73	2249764.31	537300.36	129	2249876.66	536830.22
74	2249765.5	537300.04	130	2249861.8	536800.13
75	2249821.55	537284.65	131	2249859.02	536794.62
76	2249824.01	537290.4	132	2249801.49	536793.39
77	2249830.18	537304.86	133	2249793.26	536793.84
78	2249838.32	537319.6	134	2249764.3	536792.59
79	2249899.77	537430.89	135	2249680.2	536855.19
80	2249901.73	537438.11	136	2249657.42	536871.21
81	2249936.99	537459.18	137	2249651.78	536874.35
82	2249961.77	537471.77	138	2249637.37	536880.62
83	2249999.52	537487.81	139	2249622.96	536883.12
84	2250007.98	537474.03	140	2249613.95	536883.43
85	2249987.85	537459.71	141	2249659.04	537048.43
86	2249965.87	537433.45	142	2249675.13	537107.31
87	2249955.9	537413.22	143	2249583.57	537136.53
88	2249954.89	537411.27	144	2249571.81	537140.76
89	2249959.02	537408.4	145	2249546.7	537149.62
90	2249960.46	537403.63	146	2249511.61	537169.49
91	2249946.07	537388.93	147	2249480.54	537187.69
92	2249905.18	537343.51	148	2249435.01	537223.76
93	2249868.92	537270.46	149	2249413.88	537212.44
94	2249868.29	537269.2	150	2249376.6	537159.02
95	2249841.06	537206.56	151	2249358.61	537103.81
96	2249848.53	537202.73	152	2249356.43	537089.65
97	2249859.08	537197.32	153	2249354.42	537075.57
98	2249876.29	537188.89	154	2249347.11	537075.01
99	2249888.67	537183.38	155	2249273.39	537089.94
100	2249911.45	537173.42	156	2249239.38	537095.97
101	2249916.95	537171.03	157	2249222.95	537099.02
102	2249928.2	537166.14	158	2249159.56	537110.46
103	2249945.81	537158.48	159	2249132.14	537118.39
104	2249955.43	537178	160	2249097.11	537130.51
105	2249955.78	537177.64	161	2249094.41	537131.44
106	2249983.8	537164.52	162	2249093.97	537131.97
107	2249991.07	537157.16	163	2249066.31	537165.74
108	2249999.89	537156.24	164	2249057.24	537171.38
109	2250028.79	537116.81	165	2249023.31	537190.96

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

166	2249008.42	537182.4
167	2248999.29	537170.52
168	2248993.1	537155.48
169	2249011.51	537144.45
170	2249014.97	537143.89
171	2248999.21	537092.07
172	2248982.45	537037
173	2248970.2	536996.72
174	2248964.64	536996.71
175	2248952.62	536993.12
176	2248943.78	536984.67
177	2248935.58	536987.45
178	2248967.52	537164.97
179	2248903.8	537182.2
180	2248874.04	537190.24
181	2248818.33	537218.76
182	2248828.97	537290.62
183	2248849.05	537282.48
184	2248888.32	537311.03
185	2248893.19	537316.65
186	2248911.33	537337.59
187	2248920.06	537347.64
188	2248930.35	537359.54

Схема границ д.Гари
Площадь: 100,77га



Список координат границы

Система координат МСК59 зона2

Контур №1					
№	X	Y			
1	2249459.29	537117.42	23	2249908.1	536856.48
2	2249480.54	537187.69	24	2249918.96	536841.41
3	2249511.61	537169.49	25	2249928.39	536828.33
4	2249546.7	537149.62	26	2249929	536827.18
5	2249571.81	537140.76	27	2249933.17	536815.9
6	2249583.57	537136.53	28	2249943.39	536788.22
7	2249674.17	537107.62	29	2249947.92	536784.37
8	2249675.07	537107.1	30	2249956.45	536779.65
9	2249613.95	536883.43	31	2249991.86	536750.8
10	2249622.96	536883.12	32	2250009	536736.95
11	2249637.37	536880.62	33	2250006.08	536732.9
12	2249651.78	536874.35	34	2249981.88	536698.12
13	2249657.42	536871.21	35	2249992.33	536691
14	2249680.2	536855.19	36	2250014.02	536675.25
15	2249764.3	536792.59	37	2250025.71	536666.93
16	2249793.26	536793.84	38	2250028.33	536665.06
17	2249801.49	536793.39	39	2250055.09	536643.79
18	2249859.02	536794.62	40	2250060.62	536639.4
19	2249861.8	536800.13	41	2250103.88	536604.99
20	2249876.66	536830.22	42	2250144.89	536572.47
21	2249894.68	536867.89	43	2250208.58	536542.99
22	2249902.57	536856.95	44	2250248.72	536496.12
			45	2250251.58	536491.74
			46	2250280.74	536468.26

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

47	2250293.52	536466.14	103	2251021.46	536185.5
48	2250366.65	536403.37	104	2251023.77	536193.13
49	2250384.94	536416.74	105	2251029.65	536209.78
50	2250386.87	536418.15	106	2251033.75	536232.95
51	2250387.73	536418.6	107	2251042.89	536255.29
52	2250494.81	536285.34	108	2251050.22	536261.1
53	2250498.8	536288.35	109	2251057.27	536266.69
54	2250524.96	536307.42	110	2251067.29	536264.16
55	2250535.7	536315.25	111	2251079.49	536258.24
56	2250539.98	536300.97	112	2251088.2	536249.37
57	2250545.31	536303.62	113	2251086.69	536224.36
58	2250548.98	536292.83	114	2251086.46	536220.64
59	2250561.79	536244.38	115	2251079.49	536211.77
60	2250574.67	536237.24	116	2251067.29	536183.47
61	2250571.3	536249.96	117	2251045.82	536173.69
62	2250553.93	536306.39	118	2251041.35	536171.66
63	2250543.59	536339.02	119	2251035.1	536166.82
64	2250504.44	536453.31	120	2251031.78	536162.71
65	2250490.19	536496.93	121	2251028.14	536152.23
66	2250509.65	536488.28	122	2251019.87	536130.25
67	2250541.51	536496.84	123	2251015.41	536118.39
68	2250546.61	536498.17	124	2251003.26	536085.47
69	2250565.6	536486.03	125	2250996.64	536046.93
70	2250572.6	536474.31	126	2250995.05	536042.43
71	2250597.64	536432.46	127	2250990.71	536030.2
72	2250570.34	536407.58	128	2250987.35	536020.7
73	2250569.22	536406.57	129	2250957.22	535946.82
74	2250576.83	536379.44	130	2250951.77	535933.45
75	2250569.56	536366.16	131	2250987.1	535858.52
76	2250550.14	536330.74	132	2250990.53	535851.66
77	2250561.88	536309.83	133	2250997.98	535838.3
78	2250567.6	536299.47	134	2251006.14	535823.68
79	2250574.64	536278.78	135	2251010.46	535815.93
80	2250584.41	536250.06	136	2251019.18	535800.28
81	2250591.28	536234.42	137	2251031.79	535777.67
82	2250593.86	536226.6	138	2251044.55	535764.2
83	2250673.14	536201.8	139	2250998.09	535730.03
84	2250677.38	536147.6	140	2250974.32	535711.65
85	2250781.42	536067.77	141	2250964.2	535703.83
86	2250798.5	536049.15	142	2250908.32	535665.35
87	2250823.55	536016.79	143	2250783.87	535575.67
88	2250829.87	536015.4	144	2250711.29	535523.37
89	2250853.34	536014	145	2250677.46	535551.79
90	2250892.37	536008.77	146	2250677.3	535551.84
91	2250899.99	536009.24	147	2250647.93	535576.46
92	2250918.31	536019.17	148	2250645.92	535578.03
93	2250939.68	536033.22	149	2250646	535578.09
94	2250959.94	536044.66	150	2250621.71	535596.9
95	2250984.24	536056.33	151	2250619.27	535598.81
96	2250986.66	536059.61	152	2250595.43	535617.4
97	2250994.42	536087.82	153	2250564.96	535641.17
98	2251003.25	536111.63	154	2250560.5	535644.64
99	2251005.53	536120.04	155	2250527.87	535670.09
100	2251011.19	536132.62	156	2250522	535672.48
101	2251017.43	536150.07	157	2250490.69	535691.34
102	2251019.36	536165.3	158	2250469.71	535703.98


Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

159	2250452.48	535709.19	215	2250000	535893.91
160	2250429.94	535661.67	216	2249998.17	535895.73
161	2250426.35	535663.59	217	2249983.03	535909.59
162	2250404.38	535676.57	218	2249975.51	535918.45
163	2250391.51	535684.18	219	2249971.02	535922.59
164	2250354.05	535705.2	220	2249965.08	535918.19
165	2250351.28	535700.32	221	2249951.56	535946.46
166	2250322.92	535640.4	222	2249912.7	536110.13
167	2250319.86	535636.37	223	2249920.66	536115.63
168	2250308.9	535629.65	224	2249920.26	536117.2
169	2250313.56	535608.82	225	2249922.84	536125.91
170	2250313.71	535566.27	226	2249915.06	536125.02
171	2250312.03	535551.5	227	2249907.34	536135.51
172	2250318.03	535516.44	228	2249907.02	536127.57
173	2250319.75	535505.78	229	2249903.89	536125
174	2250317.38	535504.81	230	2249887.23	536132.44
175	2250307.92	535501.28	231	2249859.14	536160.15
176	2250290.44	535558.37	232	2249859.14	536160.16
177	2250286.19	535573.14	233	2249852.87	536166.34
178	2250283.26	535576.84	234	2249771.64	536328.84
179	2250268.05	535625.33	235	2249661.44	536482.33
180	2250269.12	535625.73	236	2249614.12	536546.73
181	2250268.89	535626.28	237	2249607.05	536555.16
182	2250267.8	535625.88	238	2249588.91	536578.68
183	2250263.08	535637.55	239	2249577.38	536594.01
184	2250261.67	535641.32	240	2249566.84	536611.08
185	2250256.59	535649.87	241	2249542.42	536644.3
186	2250251.72	535663.81	242	2249542.72	536644.57
187	2250240.97	535682.43	243	2249535.11	536653.85
188	2250201.23	535709.54	244	2249529.14	536658.1
189	2250177.91	535711.23	245	2249527.26	536660.6
190	2250164.41	535714.93	246	2249523.55	536662.07
191	2250135.31	535754.48	247	2249490.35	536685.7
192	2250120.08	535740.5	248	2249458.03	536710.66
193	2250118.75	535741.92	249	2249420.28	536737.53
194	2250118.42	535741.59	250	2249391.86	536759.42
195	2250108.15	535752	251	2249373.45	536768.47
196	2250104.74	535754.69	252	2249331.81	536797.76
197	2250104.81	535755.38	253	2249322.92	536803
198	2250103.73	535756.48	254	2249315.21	536809.66
199	2250076.78	535733.94	255	2249277.87	536831.46
200	2250073.99	535739.11	256	2249277.7	536831.69
201	2250067.22	535748.94	257	2249288.45	536859.87
202	2250060.86	535761.94	258	2249294.89	536886.85
203	2250033.62	535801.33	259	2249331.99	536908.95
204	2250048.18	535815.52	260	2249353.06	536936.28
205	2250048.14	535815.79	261	2249355.63	536971.19
206	2250056.52	535824.14	262	2249377.16	536976.52
207	2250057.53	535829.77	263	2249396.76	536976.31
208	2250054.85	535837.69	264	2249403.68	537001.78
209	2250041.09	535850.66	265	2249434.63	537050.9
210	2250035.41	535849.76	Контур №2		
211	2250019.44	535870.34	№	X	Y
212	2250016.45	535875.98	266	2250236.16	536744.98
213	2250010.66	535881.66	267	2250294.87	536697.44
214	2250005	535888.94	268	2250324.09	536673.76

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

269	2250302.44	536654.06
270	2250298.67	536650.62
271	2250287.62	536658.58
272	2250277.86	536665.63
273	2250273.03	536669.11
274	2250244.14	536689.95
275	2250241.97	536691.51
276	2250210.64	536714.1
277	2250213.57	536718.16

Схема границ д.Городище
Площадь: 152,5га



Список координат границы

Система координат МСК59 зона

Контур №1					
№	X	Y			
1	2238999.11	536515.48	23	2239285.84	536685.56
2	2239035.92	536541.5	24	2239292.75	536689.71
3	2239070.88	536566.58	25	2239300.04	536694.57
4	2239093.05	536584.65	26	2239304.51	536700.57
5	2239113.01	536577.1	27	2239305.41	536713.35
6	2239125.59	536565.63	28	2239296.86	536727.28
7	2239126.02	536565.24	29	2239288.15	536741.48
8	2239141.13	536579.6	30	2239280.35	536747.62
9	2239154.28	536595.62	31	2239275.88	536748.45
10	2239157.57	536603.54	32	2239275.15	536748.59
11	2239167.67	536610.32	33	2239272.44	536749.09
12	2239179.1	536620.72	34	2239270.77	536749.4
13	2239192.08	536630.67	35	2239265.4	536744.8
14	2239199.68	536634.58	36	2239258.24	536735.6
15	2239217.08	536636.94	37	2239241.75	536720.38
16	2239239.24	536629.56	38	2239236	536718.98
17	2239242.13	536632.43	39	2239219	536727.29
18	2239251.46	536648.03	40	2239211.71	536734.32
19	2239257.09	536657.24	41	2239205.96	536743.14
20	2239269.62	536673.6	42	2239199.31	536757.71
21	2239277.41	536680.5	43	2239193.05	536766.66
22	2239285.77	536685.6	44	2239223.47	536814.72
			45	2239249.8	536867.38
			46	2239256.83	536880.23

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

47	2239272.18	536893.39	103	2240139.24	536289.38
48	2239271.01	536905.59	104	2240117.36	536269.12
49	2239270.64	536909.51	105	2240038.93	536258.45
50	2239269.33	536923.23	106	2240018.99	536261.22
51	2239275.1	536938.43	107	2240014.08	536241.02
52	2239287.86	536964.37	108	2240040.53	536228.34
53	2239293.22	536961.55	109	2240087.34	536227.33
54	2239357.43	536928.07	110	2240111.58	536209.65
55	2239371.65	536920.65	111	2240116.63	536197.89
56	2239375.88	536918.45	112	2240096.02	536142.48
57	2239416.08	536897.49	113	2240095.88	536142.11
58	2239464.33	536872.33	114	2240081.22	536096.43
59	2239465.92	536871.5	115	2240068.47	536052.56
60	2239473.89	536867.27	116	2240059.85	536032.73
61	2239469.35	536858.52	117	2240004.46	536030.14
62	2239507.83	536839.74	118	2239951.8	536029.12
63	2239529.15	536829.34	119	2239947.47	536029.18
64	2239653.97	536768.42	120	2239897.52	536027.77
65	2239769.76	537000.15	121	2239847.51	536025.85
66	2239802.64	536987.05	122	2239842.55	536026
67	2239815.24	536982.03	123	2239837.5	536025.83
68	2239865.98	536964.23	124	2239740.66	535981.6
69	2239932.97	536944.65	125	2239735.63	535979.31
70	2240053.99	536921.63	126	2239659.34	535944.47
71	2240091.54	536914.57	127	2239662.27	535926.91
72	2240094.85	536913.8	128	2239666.91	535899.16
73	2240106.87	536910.99	129	2239668.87	535887.46
74	2240114.43	536909.23	130	2239671.41	535872.49
75	2240139.61	536903.12	131	2239672.94	535863.47
76	2240154.83	536897.27	132	2239676.51	535842.43
77	2240169.36	536891.68	133	2239676.58	535841.28
78	2240195.3	536876.42	134	2239679.67	535830.33
79	2240199.19	536873.89	135	2239662.94	535831.38
80	2240209.3	536867.3	136	2239648.17	535831.08
81	2240243.02	536845.35	137	2239636.87	535830.03
82	2240234.9	536829.16	138	2239625.71	535828.07
83	2240225.47	536810.4	139	2239611.09	535826.26
84	2240214.25	536788.06	140	2239602.2	535825.8
85	2240203.03	536765.72	141	2239551.44	535828.22
86	2240191.8	536743.37	142	2239490.25	535829.27
87	2240180.58	536721.03	143	2239474.43	535830.78
88	2240169.35	536698.68	144	2239429.23	535839.75
89	2240158.12	536676.33	145	2239412.32	535841.98
90	2240146.89	536653.97	146	2239401.68	535842.41
91	2240135.66	536631.61	147	2239326.05	535840.29
92	2240124.44	536609.27	148	2239327.27	535835.69
93	2240113.22	536586.93	149	2239313.77	535838.58
94	2240096.27	536553.19	150	2239283.15	535845.13
95	2240075.76	536494.74	151	2239265.36	535836.37
96	2240081.18	536491.21	152	2239258.36	535832.21
97	2240090.23	536475.38	153	2239253.53	535829.58
98	2240093.22	536470.18	154	2239185.41	535787.92
99	2240103.08	536452.91	155	2239181.84	535785.85
100	2240133.09	536470.65	156	2239178.32	535783.39
101	2240138.52	536389.49	157	2239147.57	535764.39
102	2240142.18	536345	158	2239118.82	535746.79

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

159	2239113.31	535742.71	215	2238320.4	535303.6
160	2239071.27	535720.66	216	2238323.16	535300.44
161	2239048.99	535707.09	217	2238332.54	535291.65
162	2239040.22	535702.61	218	2238339.24	535286.42
163	2239023.1	535692.57	219	2238342.42	535284.01
164	2238982.21	535668.94	220	2238349.61	535279.34
165	2238971.71	535663.6	221	2238360.49	535267.62
166	2238942.64	535646.97	222	2238368.73	535254.34
167	2238927.63	535637.77	223	2238370.57	535253.01
168	2238909.9	535626.67	224	2238372.74	535253.24
169	2238903.29	535619.17	225	2238397.64	535267.09
170	2238896.83	535613.12	226	2238414.29	535276.68
171	2238863.33	535585.1	227	2238431.04	535288.3
172	2238850.48	535576.88	228	2238464.1	535311.84
173	2238837.25	535568.42	229	2238488.08	535327.16
174	2238815.47	535555.36	230	2238498.1	535334.68
175	2238769.02	535528.23	231	2238533.16	535357.13
176	2238757.48	535521.31	232	2238560.75	535374.11
177	2238724.23	535500.8	233	2238592.63	535392.56
178	2238713.92	535494.1	234	2238631.42	535418.6
179	2238693.23	535482.32	235	2238644.48	535427.33
180	2238682.69	535476.73	236	2238666.55	535442.91
181	2238665.11	535469.06	237	2238669.37	535444.59
182	2238659.24	535467.78	238	2238696.36	535460.75
183	2238649.82	535465.73	239	2238716.56	535472.58
184	2238638.07	535464.07	240	2238743.01	535489.65
185	2238630.47	535463.72	241	2238748.46	535495.61
186	2238618.28	535462.79	242	2238756.75	535507.14
187	2238614.21	535462.6	243	2238774.12	535521.45
188	2238581.3	535461.83	244	2238803.78	535523.39
189	2238571.03	535462.1	245	2238825.73	535519.77
190	2238543.78	535457.77	246	2238829.47	535520.62
191	2238531.59	535453.14	247	2238834.29	535521.73
192	2238501.66	535439.17	248	2238855.25	535534.94
193	2238487.04	535432.24	249	2238868.14	535544.02
194	2238483.29	535431.02	250	2238870.94	535545.98
195	2238480.82	535434.66	251	2238881.19	535550.82
196	2238466.4	535455.87	252	2238902.92	535560.82
197	2238464.68	535458.11	253	2238917.46	535572.43
198	2238457.23	535467.3	254	2238919.41	535575.38
199	2238451.44	535472.37	255	2238933.92	535583.01
200	2238448.64	535472.84	256	2238969.82	535602.32
201	2238437.85	535465.2	257	2239001.63	535622.93
202	2238434.44	535459.93	258	2239005.63	535625.7
203	2238431.05	535454.27	259	2239009.08	535628.13
204	2238425.76	535445.46	260	2239025.37	535634.07
205	2238422.56	535437.69	261	2239033.72	535636.13
206	2238409.33	535411.74	262	2239038.86	535638.57
207	2238383.85	535389.2	263	2239070.62	535657.08
208	2238350.85	535362.61	264	2239074.48	535659.31
209	2238324.73	535338.74	265	2239105.86	535677.1
210	2238318.68	535330.15	266	2239119.52	535684.84
211	2238316.85	535326.7	267	2239139.95	535695.99
212	2238315.71	535322.98	268	2239147.12	535698.96
213	2238315.71	535318.96	269	2239174.65	535713.85
214	2238318.3	535307.25	270	2239180.72	535717.4

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

271	2239202.98	535734.6	327	2238294.41	535431.96
272	2239209.94	535740.02	328	2238304.46	535464.37
273	2239219.62	535747.47	329	2238311.02	535477.83
274	2239238.03	535761.63	330	2238342.63	535520.41
275	2239241.36	535765.82	331	2238379.38	535556.29
276	2239279.57	535784.84	332	2238384.91	535569.5
277	2239286.78	535788.4	333	2238401.08	535584.33
278	2239308.33	535798.56	334	2238405.44	535598.3
279	2239318.96	535803.97	335	2238425.43	535621.29
280	2239326.32	535806.51	336	2238424.4	535631.36
281	2239333.23	535809.56	337	2238430.53	535640.7
282	2239359.53	535821.15	338	2238446.77	535673.73
283	2239383.71	535781.08	339	2238459.11	535682.91
284	2239366.21	535772.9	340	2238526.02	535785.44
285	2239375.8	535748.51	341	2238538.26	535808.95
286	2239385.19	535721.79	342	2238567.63	535849.05
287	2239386.73	535717.4	343	2238584.31	535874.53
288	2239410.88	535676.51	344	2238606.47	535891.53
289	2239411.24	535671.78	345	2238623.22	535930.67
290	2239400.73	535666.7	346	2238618.98	535851.68
291	2239404.82	535655.89	347	2238627.71	535867.86
292	2239410.1	535638.88	348	2238638.14	535882.49
293	2239413.89	535640.3	349	2238648	535905
294	2239414.4	535637.94	350	2238651	535915
295	2239415.37	535637.62	351	2238655.49	535928.35
296	2239426.59	535631.71	352	2238661.1	535935.58
297	2239426	535590.7	353	2238676.57	535952
298	2239426	535589.44	354	2238684.4	535956.71
299	2239409.37	535588.54	355	2238697.62	535964.61
300	2239389.39	535593.83	356	2238709.73	535971.94
301	2239320.39	535600.72	357	2238733.96	535989.64
302	2239242.78	535592.66	358	2238761.35	536009.64
303	2239147.41	535575.17	359	2238773.06	536042.12
304	2239105.65	535563.27	360	2238776.94	536049.37
305	2239052.9	535544.13	361	2238779.49	536060.01
306	2238982.27	535505.7	362	2238781.14	536069.81
307	2238929.61	535473.97	363	2238782.65	536094.84
308	2238873.88	535436.41	364	2238791.15	536111.17
309	2238840.32	535415.66	365	2238802.24	536121.2
310	2238801.57	535388.28	366	2238802.24	536126.88
311	2238720.49	535348.62	367	2238804.48	536134.49
312	2238642.32	535308.19	368	2238805.32	536137.31
313	2238572.61	535276.16	369	2238842.93	536133.13
314	2238549.09	535260.51	370	2238854.78	536134.04
315	2238483.43	535230.63	371	2238850.54	536139.6
316	2238425.77	535204.58	372	2238838.55	536143.1
317	2238399.81	535189.86	373	2238812.31	536146.32
318	2238382.59	535181.97	374	2238808.42	536151.51
319	2238331.76	535229.34	375	2238809.38	536163.61
320	2238300.83	535259.1	376	2238824	536186.59
321	2238231.29	535324.64	377	2238836.51	536200.19
322	2238241.38	535339.22	378	2238851.64	536216.2
323	2238268.09	535370.39	379	2238864.84	536223.92
324	2238275.31	535390.97	380	2238870.82	536250.34
325	2238281.48	535395.66	381	2238879.14	536247.32
326	2238289.73	535407.91	382	2238886.82	536257.71

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края


383	2238896.19	536250.03
384	2238897.64	536242.29
385	2238913.5	536253.68
386	2238910.44	536265.57
387	2238911.67	536272.17
388	2238919.22	536271.2
389	2238927.34	536284.2
390	2238935.36	536303.03
391	2238933.94	536318.08
392	2238938.93	536328.07
393	2238949.75	536341.73
394	2238965.87	536364.45
395	2238971.92	536372.85
396	2238986.61	536392.64
397	2238997.77	536408.5
398	2239006.41	536414.75
399	2239019.73	536424.38
400	2239036.03	536424.14
401	2239049.14	536429.54
402	2239047.67	536453.45
403	2239040.29	536464.69
404	2239037.47	536468.99
405	2239040.04	536483.26
406	2239025.1	536483.97
407	2239004.03	536473.11

Контур №2

№	X	Y
408	2240390.9	536521.64
409	2240438.47	536558.46
410	2240451.2	536547.14
411	2240497.3	536501.84
412	2240529.37	536456.5
413	2240554.82	536437.05
414	2240458.17	536417.46
415	2240436.38	536403.96
416	2240408.03	536386.39
417	2240372.57	536439.48
418	2240353.73	536482.91

Схема границ д.Ельники

Площадь: 17,19 га



Список координат границы

Система координат МСК59 зона2

Контур №1					
№	X	Y			
1	2246560.5	537898.27	38	2247126	537894.65
2	2246604.82	537906.28	39	2247133.6	537894
3	2246613.41	537907.83	40	2247140.67	537908.47
4	2246625.71	537910.12	41	2247156.41	537906.07
5	2246647.89	537914.25	42	2247175.34	537903.34
6	2246685.68	537921.29	43	2247204.04	537898.31
7	2246686	537921.35	44	2247229.46	537895.36
8	2246687.7	537921.83	45	2247233.59	537894.82
9	2246689.8	537922.44	46	2247254.62	537891.63
10	2246710.15	537928.32	47	2247259.54	537889.89
11	2246728.27	537933.81	48	2247261.98	537889.77
12	2246768.87	537946.1	49	2247278.55	537888.95
13	2246771	537946.75	50	2247308.79	537885.61
14	2246772.35	537947.15	51	2247338.86	537882.28
15	2246810.12	537963.93	52	2247350.66	537880.98
16	2246839.07	537969.17	53	2247350.15	537873.31
17	2246843.91	537970.05	54	2247349.7	537861.61
18	2246847.48	537970.69	55	2247350.49	537861.32
19	2246847.86	537972.66	56	2247358.4	537858.43
20	2246855.37	537972.43	57	2247398.62	537843.72
21	2246865.03	537972.13	58	2247425.17	537834.01
22	2246880.91	537971.64	59	2247431.82	537828.47
23	2246890.65	537971.33	60	2247422.66	537803.74
24	2246909.96	537970.73	61	2247401.17	537772.63
25	2246910.12	537970.75	62	2247407.56	537768.97
26	2246924.22	537972.38	63	2247416.23	537763.21
27	2246943.54	537974.61	64	2247418.36	537755.84
28	2246951.09	537975.48	65	2247421.32	537745.63
29	2246963.25	537970.51	66	2247419.22	537740.72
30	2246966.17	537969.31	67	2247413.19	537726.62
31	2246980.99	537968.38	68	2247418.37	537717.97
32	2246993.88	537967.56	69	2247420.51	537714.4
33	2247021.93	537961.6	70	2247386.77	537684.62
34	2247031.25	537959.61	71	2247357.11	537689.13
35	2247040.26	537957.7	72	2247356.19	537670.37
36	2247053.14	537954.93	73	2247356.02	537668.57
37	2247134.21	537916.74	74	2247354.03	537636.17
			75	2247305.39	537644.04
			76	2247277.02	537648.02


Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

77	2247236.31	537649.13
78	2247234.26	537651.04
79	2247229.8	537656.66
80	2247220.32	537659.69
81	2247205.97	537662.66
82	2247146	537672.52
83	2247119.51	537718.38
84	2247106.29	537716.93
85	2247098.13	537715.92
86	2247076.96	537714.07
87	2247047.34	537712.25
88	2247010.88	537706.87
89	2246969.85	537705.12
90	2246958.64	537706.54
91	2246948.39	537713.9
92	2246945.48	537718.83
93	2246940.12	537725.44
94	2246925.01	537715.04
95	2246891.5	537696.07
96	2246890.27	537690.15
97	2246872.12	537664.85
98	2246851.11	537636.68
99	2246833.32	537610.91
100	2246827.1	537609.29
101	2246822.9	537610.13
102	2246816.63	537612.68
103	2246815.23	537618.47
104	2246842.8	537676.14
105	2246750.95	537701.45
106	2246750.74	537704.29
107	2246746.6	537759.9
108	2246740.25	537798.68
109	2246739.42	537803.77
110	2246744.9	537805.58
111	2246737.35	537834.24
112	2246735.55	537841.07
113	2246743.24	537849.52
114	2246736.53	537869.78
115	2246731.03	537886.39
116	2246735.21	537890.32
117	2246721.78	537917.84
118	2246694.81	537909.83
119	2246688.27	537897.98
120	2246661.38	537871.69
121	2246610.57	537840.84
122	2246585.01	537888.91
123	2246570.13	537891.89
124	2246564.86	537892.95
125	2246558.51	537894.22
126	2246557.38	537897.71

Контур №2

№	X	Y
127	2247459.96	537564.34
128	2247484.64	537560.21
129	2247480.67	537536.55
130	2247456.01	537540.65

Схема границ д.Конец Гор
Площадь: 85,28га



Список координат границы

Система координат МСК59 зона2

№	X	Y			
1	2242583.02	537600.41	30	2242985.9	537636.27
2	2242622	537621.44	31	2243001.56	537639.74
3	2242630.65	537629.16	32	2243021.13	537637.52
4	2242657.1	537637.2	33	2243026.48	537613.72
5	2242707.06	537642.09	34	2243043.4	537614.02
6	2242706.94	537646.16	35	2243080.62	537586.5
7	2242706.44	537649.11	36	2243086.4	537580.28
8	2242700.47	537672.13	37	2243099.95	537571.43
9	2242715.24	537675.3	38	2243108.9	537569.33
10	2242720.38	537667.79	39	2243115.15	537568.76
11	2242729.13	537672.87	40	2243124.63	537564.62
12	2242741.52	537667.4	41	2243144.29	537561.67
13	2242746.65	537676.35	42	2243144.57	537560.51
14	2242755.99	537679.18	43	2243149.48	537540.14
15	2242755.61	537667.45	44	2243150.91	537532.66
16	2242808.52	537653.38	45	2243152.28	537525.47
17	2242817.98	537652.4	46	2243157.59	537503.13
18	2242832.47	537650.05	47	2243158.41	537491.9
19	2242839.38	537644.14	48	2243221.81	537481.97
20	2242845.08	537648.56	49	2243221.93	537481.38
21	2242857.14	537643.77	50	2243222.32	537481.46
22	2242870.89	537646.89	51	2243223.05	537470.11
23	2242884.36	537646.62	52	2243221.32	537469.94
24	2242903	537641.9	53	2243221.72	537465.81
25	2242912.19	537642.44	54	2243223.45	537465.98
26	2242921.53	537643.32	55	2243223.8	537462.5
27	2242928.67	537669.51	56	2243223.98	537460.63
28	2242959.36	537661.81	57	2243224.97	537434.19
29	2242980.17	537649.42	58	2243224.97	537434.25
			59	2243226.42	537401.12

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

60	2243223.04	537402.1	116	2243375.44	537495.69
61	2243224.63	537377.36	117	2243373.2	537503.38
62	2243228.05	537377.37	118	2243386.77	537507.69
63	2243228.06	537376.87	119	2243386.77	537507.7
64	2243228.22	537366.45	120	2243392.41	537465.62
65	2243233.13	537364.67	121	2243400.53	537407.34
66	2243238.8	537358.99	122	2243403.07	537384.41
67	2243250.35	537353.59	123	2243404.99	537374.7
68	2243259.03	537351.62	124	2243412.3	537378.13
69	2243265.18	537346.54	125	2243448.57	537385.31
70	2243266.12	537343.43	126	2243486.29	537392.78
71	2243269.6	537344.31	127	2243487.41	537385.74
72	2243271.06	537342.33	128	2243487.42	537385.7
73	2243285.47	537343.77	129	2243516.61	537395.08
74	2243287.64	537341.95	130	2243531.49	537399.28
75	2243289.81	537335.31	131	2243534.83	537400.21
76	2243290.45	537329.8	132	2243536.94	537400.82
77	2243290.49	537326.71	133	2243535.54	537420.79
78	2243288.33	537323.39	134	2243535.5	537425.59
79	2243280.98	537317.58	135	2243535.36	537445.86
80	2243272.19	537314.75	136	2243537.59	537471.9
81	2243272.08	537313.31	137	2243539.08	537489.28
82	2243293.39	537306.63	138	2243544.53	537526.31
83	2243289.84	537306.07	139	2243547.8	537548.92
84	2243261.7	537311.54	140	2243548.71	537555.11
85	2243241.37	537304.7	141	2243555.22	537602.01
86	2243241.38	537295.79	142	2243557.35	537617.31
87	2243237.87	537293.86	143	2243557.73	537646.21
88	2243237.6	537294.16	144	2243557.93	537660.89
89	2243226.75	537287.88	145	2243564.22	537657.66
90	2243231.33	537283.41	146	2243573.12	537657.91
91	2243234.51	537282.24	147	2243589.64	537647.33
92	2243236.78	537280.13	148	2243588.65	537624.58
93	2243256.01	537261.66	149	2243588.52	537617.29
94	2243255.16	537260.22	150	2243605.46	537617.5
95	2243264.36	537248.7	151	2243620.89	537617.7
96	2243296.83	537186.24	152	2243636.76	537620.09
97	2243319.15	537192.99	153	2243634.53	537693.07
98	2243323.5	537194.96	154	2243645.57	537693.88
99	2243324.33	537194.58	155	2243645.3	537710.45
100	2243324.26	537194.42	156	2243648.04	537710.62
101	2243375.64	537302.92	157	2243647.95	537726.37
102	2243372.42	537319.48	158	2243617.94	537728.45
103	2243368.54	537351.62	159	2243613.9	537741.25
104	2243367.2	537376.37	160	2243613.38	537748.24
105	2243367.88	537386.89	161	2243613.06	537764.75
106	2243364.78	537393.53	162	2243612.78	537777.59
107	2243363.71	537399.69	163	2243615.02	537785.49
108	2243361.65	537408.45	164	2243618.95	537796.12
109	2243354.79	537422.9	165	2243625.66	537796.61
110	2243344.5	537454.13	166	2243626.11	537800.91
111	2243344.49	537454.13	167	2243638.81	537823.31
112	2243343.17	537458.14	168	2243638.81	537829.36
113	2243337.62	537470.74	169	2243648.69	537844.24
114	2243335.27	537476.06	170	2243654.36	537852.78
115	2243355.08	537487.21	171	2243653.67	537865.52

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

172	2243553.93	537824.77	228	2244153.15	537721.18
173	2243496.8	537969.17	229	2244099.56	537677.65
174	2243555.74	537994.58	230	2244078.61	537655.94
175	2243574.29	537961.34	231	2244055.66	537632.27
176	2243646.16	537997.64	232	2244058.77	537619.72
177	2243646.19	537997.65	233	2244068.79	537611.07
178	2243652.73	537984.94	234	2244055.21	537584.03
179	2243667.62	537956.01	235	2244050.05	537573.72
180	2243669.17	537952.99	236	2244049.6	537572.86
181	2243671.89	537946.67	237	2244023.02	537548.35
182	2243675.61	537938.01	238	2244010.14	537536.27
183	2243682.53	537920.07	239	2243999.35	537526.08
184	2243692.88	537893.21	240	2243988.99	537516.68
185	2243703.23	537866.37	241	2243979.95	537508.31
186	2243706.57	537857.7	242	2243971.18	537500.18
187	2243714.41	537825.57	243	2243947.63	537478.14
188	2243717.19	537814.17	244	2243925.27	537457.2
189	2243727.31	537772.67	245	2243911.86	537444.64
190	2243730.28	537763.47	246	2243897.62	537431.46
191	2243745.84	537715.24	247	2243882.55	537417.49
192	2243760.54	537669.68	248	2243879.39	537415.95
193	2243767.39	537658.52	249	2243861.88	537409.73
194	2243777.33	537655.02	250	2243844.97	537403.52
195	2243792.86	537668.3	251	2243841.07	537401.94
196	2243883.57	537745.32	252	2243828.43	537397.28
197	2243897.77	537757.21	253	2243813.08	537391.54
198	2243920.46	537771.48	254	2243798.51	537386.18
199	2243921.43	537772.49	255	2243781.57	537383.02
200	2243947.69	537799.7	256	2243788.35	537377.87
201	2243951.34	537803.49	257	2243796.82	537351.63
202	2243961.94	537812.5	258	2243801.37	537337.63
203	2243983.33	537830.67	259	2243806.2	537322.76
204	2243984.73	537831.86	260	2243810.33	537308.64
205	2243981.93	537837.3	261	2243815.58	537290.68
206	2243987.36	537841.84	262	2243823.5	537266.44
207	2243991.2	537845.05	263	2243854.81	537186.32
208	2243994.26	537847.61	264	2243867.34	537156.36
209	2244013.47	537863.68	265	2243883.34	537127.87
210	2244022.65	537871.39	266	2243885.01	537124.03
211	2244059.02	537901.97	267	2243885.03	537124.03
212	2244048.85	537944.86	268	2243902.16	537130.35
213	2244048.47	537946.47	269	2243916.52	537134
214	2244049.53	537947.14	270	2243928.76	537136.66
215	2244053.39	537948.2	271	2243935.29	537138.65
216	2244068.16	537953.41	272	2243954.55	537146.75
217	2244080.39	537943.34	273	2243960.61	537150.31
218	2244095.52	537930.41	274	2243960.67	537150.39
219	2244113.09	537918.12	275	2243974.41	537156.69
220	2244162.07	537885.02	276	2244011.97	537173.91
221	2244181.81	537886.48	277	2244037.58	537185.66
222	2244204.29	537883.96	278	2244037.58	537184.08
223	2244241.39	537877.05	279	2244052.44	537158.8
224	2244228.55	537823.71	280	2244022.8	537147.09
225	2244222.01	537791.94	281	2244005.55	537141.28
226	2244194.75	537745.4	282	2243985.8	537135.47
227	2244189.01	537742.06	283	2243971.1	537125.4


Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

284	2243955.8	537124.24	340	2243458.77	537085.58
285	2243898.85	537094.02	341	2243442.18	537081.56
286	2243860.69	537070.78	342	2243431.18	537081.87
287	2243841.71	537057.81	343	2243421.92	537084.92
288	2243801.82	537037.66	344	2243410.69	537094.07
289	2243790.96	537028.17	345	2243401.72	537096.58
290	2243752.24	537008.62	346	2243389.71	537098.1
291	2243711.37	536984.78	347	2243388.8	537097.12
292	2243699.55	536981.12	348	2243383.42	537095.51
293	2243688.9	536974.53	349	2243379.09	537095.53
294	2243671.66	536974.15	350	2243377	537094.29
295	2243641.64	536980.14	351	2243370.87	537090.39
296	2243635.67	536983.02	352	2243355.11	537083.08
297	2243635.66	536983.02	353	2243341.21	537079.35
298	2243635.45	536982.8	354	2243330.44	537075.89
299	2243624.01	536983.72	355	2243321.87	537074.77
300	2243613.22	536986.12	356	2243313.37	537072.41
301	2243407.96	536915.51	357	2243309.72	537072.27
302	2243407.95	536915.51	358	2243286.74	537067.48
303	2243411.74	536922.43	359	2243270.71	537064.06
304	2243411.54	536935.02	360	2243248.72	537061.42
305	2243406.31	536943.35	361	2243210.51	537060.63
306	2243401.31	536946.63	362	2243189.07	537060.45
307	2243398.76	536951.2	363	2243179.44	537035.57
308	2243386.23	536960.87	364	2243231.66	536964.31
309	2243370.45	536970.76	365	2243215.76	536945.54
310	2243356.53	536975.85	366	2243193.07	536919.4
311	2243356.74	536975.87	367	2243179.68	536904.27
312	2243362.61	536975.12	368	2243163.61	536885.84
313	2243384.61	536969.1	369	2243146.69	536867.87
314	2243415.8	536958.25	370	2243112.27	536830.23
315	2243424.32	536958.25	371	2243111.58	536832.98
316	2243434.4	536964.83	372	2243129.89	536917
317	2243446.21	536966	373	2243062.41	536855.83
318	2243473.13	536976.27	374	2242975.04	536899.77
319	2243484.95	536986.72	375	2242945.12	537061.36
320	2243493.28	536997.38	376	2242701.94	537037.11
321	2243493.47	537008.61	377	2242611.94	537082.37
322	2243502.95	537009.97	378	2242586.48	537095.18
323	2243502.9	537012.34	379	2242499.22	536912.96
324	2243503.02	537012.36	380	2242494.96	536915.05
325	2243504.65	537014.44	381	2242490.56	536906.08
326	2243502.87	537014.05	382	2242494.92	536903.93
327	2243502.57	537028.95	383	2242467.44	536846.57
328	2243495.35	537030.52	384	2242462.19	536835.61
329	2243500.41	537031.24	385	2242461.86	536834.94
330	2243495.53	537046.02	386	2242289.51	536767.71
331	2243493.01	537051.66	387	2242288.99	536767.47
332	2243489.36	537050.24	388	2242287.81	536767.94
333	2243488.61	537051.21	389	2242288.25	536779.14
334	2243484.17	537060.33	390	2242288.45	536801.76
335	2243479.33	537066.09	391	2242289.85	536802.71
336	2243479.36	537066.2	392	2242476.63	536928.07
337	2243475.08	537079.4	393	2242543.07	537055.32
338	2243468.62	537084.19	394	2242543.73	537056.71
339	2243462.18	537085.1	395	2242554.39	537050.81

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

396	2242587.89	537134.88
397	2242588.14	537135.98
398	2242590.51	537141.46
399	2242605.63	537247.21
400	2242612.87	537340.89
401	2242606.95	537383.39
402	2242578.92	537466.93
403	2242577.04	537500.68

Схема границ с.Красная Слудка
Площадь: 83,98га



Список координат границы

Система координат МСК59 зона2

№	X	Y			
1	2244496.61	537988.76	26	2244999.12	537899.56
2	2244519.06	537994.22	27	2244997.84	537895.43
3	2244560.55	538031.48	28	2244995.01	537886.29
4	2244671.76	538036.88	29	2244991.45	537874.79
5	2244802.39	538063.39	30	2244989.7	537869.12
6	2244817.25	538065.46	31	2244989.94	537862.99
7	2244823.94	538052.84	32	2244990.03	537860.75
8	2244824.32	538052.19	33	2244990.79	537841.56
9	2244876.16	538058.86	34	2244991.26	537829.82
10	2244885.45	538028.15	35	2244991.35	537827.69
11	2244893.92	538000.18	36	2244991.38	537826.78
12	2244948.54	537998.69	37	2244991.97	537821.59
13	2244964.2	537996.39	38	2244994.49	537799.11
14	2244978.06	537990.69	39	2244997.22	537774.74
15	2244995.86	538014.95	40	2244997.98	537768.05
16	2244988.14	538042.19	41	2245000.01	537768.25
17	2244986.35	538045.79	42	2245004.98	537768.75
18	2244985.41	538059.89	43	2245043.64	537772.59
19	2245027.84	538061.73	44	2245058.15	537772.87
20	2245126.59	538068.41	45	2245060.34	537772.91
21	2245131.13	538035.6	46	2245062.14	537773.13
22	2245031.6	538004.75	47	2245106.56	537778.57
23	2245045.79	537948.72	48	2245109.3	537778.91
24	2245027.42	537932.56	49	2245119.93	537782.55
25	2245019.18	537924.83	50	2245130.11	537786.04
			51	2245156.54	537798.3


Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

52	2245160.47	537800.13	108	2245567.24	537365.18
53	2245183.6	537810.86	109	2245561.04	537339.61
54	2245193.34	537815.94	110	2245562.39	537332.83
55	2245237.02	537838.69	111	2245565.31	537326.45
56	2245245.77	537834.74	112	2245564.33	537316.95
57	2245247.5	537825.03	113	2245554.26	537296.24
58	2245251.65	537802.17	114	2245522.5	537252.46
59	2245251.87	537800.85	115	2245499.83	537225.34
60	2245253.7	537790.02	116	2245472.91	537206.95
61	2245259.67	537773.44	117	2245450.26	537204.62
62	2245269.88	537745.1	118	2245442.09	537205.05
63	2245294.01	537748.79	119	2245417.13	537206.36
64	2245334.42	537761.06	120	2245377.62	537214.88
65	2245338.69	537762.35	121	2245322.23	537215.65
66	2245350.22	537767.29	122	2245285.04	537215.86
67	2245353.01	537768.48	123	2245245.92	537211.79
68	2245361.89	537772.28	124	2245239.21	537212.46
69	2245364.73	537773.49	125	2245219.19	537214.49
70	2245383.21	537781.39	126	2245195.75	537223.21
71	2245391.11	537785.57	127	2245176.19	537224.18
72	2245410.5	537795.83	128	2245138.04	537212.56
73	2245423.29	537803.47	129	2245124.98	537212.15
74	2245438.76	537810.77	130	2245113.05	537211.79
75	2245461.9	537822.27	131	2245062.7	537215.28
76	2245547.31	537864.69	132	2245043.13	537213.92
77	2245657.94	537917.2	133	2245021.82	537210.82
78	2245663.1	537919.4	134	2245001.3	537211.4
79	2245689.59	537928.29	135	2244680.75	537217.02
80	2245711.3	537946.05	136	2244648.21	537213.14
81	2245715.05	537944.6	137	2244592.43	537210.43
82	2245717.55	537926.41	138	2244554.47	537215.47
83	2245737.43	537867.85	139	2244501.98	537225.54
84	2245751.82	537839.03	140	2244443.68	537229.23
85	2245752.79	537819.24	141	2244416.18	537233.87
86	2245749.63	537807	142	2244382.48	537230.96
87	2245743.04	537798.68	143	2244317.59	537229.6
88	2245734.77	537791.78	144	2244299.77	537226.9
89	2245704.78	537771.34	145	2244265.88	537226.7
90	2245639.38	537732.76	146	2244235.66	537226.31
91	2245627.63	537727.84	147	2244195.76	537215.28
92	2245608.34	537717.48	148	2244148.51	537201.91
93	2245604.46	537715.4	149	2244106.48	537187.57
94	2245621.44	537659.5	150	2244077.23	537168.59
95	2245651.92	537605.57	151	2244052.44	537158.8
96	2245680.96	537564.86	152	2244037.58	537184.08
97	2245708.89	537524.98	153	2244037.58	537185.66
98	2245705.72	537522.65	154	2244039.89	537186.72
99	2245701.84	537512	155	2244048.8	537193.2
100	2245693.52	537492.63	156	2244089.07	537222.48
101	2245693.52	537479.85	157	2244111.14	537236.32
102	2245685	537463.96	158	2244123.87	537247.78
103	2245671.63	537451.18	159	2244127.98	537254.09
104	2245644.13	537436.07	160	2244159.36	537302.29
105	2245619.34	537422.12	161	2244161.14	537303.41
106	2245588.93	537395.4	162	2244192.37	537309.43
107	2245574.6	537376.22	163	2244218.44	537313.16

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

164	2244228.05	537313.59
165	2244243.12	537316.59
166	2244258.61	537321.61
167	2244266.52	537322.89
168	2244272.61	537322.15
169	2244277.26	537320.52
170	2244292	537313.78
171	2244302.69	537309.72
172	2244335.56	537304.38
173	2244358.42	537304.38
174	2244377.76	537306.19
175	2244395.57	537309.61
176	2244406.09	537312.85
177	2244417.18	537322.84
178	2244433.71	537337.75
179	2244445.18	537352.24
180	2244457.76	537368.15
181	2244469.44	537413.54
182	2244471.75	537423.31
183	2244474.41	537434.55
184	2244484.8	537478.46
185	2244493.79	537516.47
186	2244522.46	537637.71
187	2244521.56	537646.96
188	2244521.77	537647.2
189	2244521.17	537650.16
190	2244519.81	537663.22
191	2244516.53	537695.02
192	2244516.43	537696.02
193	2244515.92	537700.98
194	2244512.04	537738.88
195	2244511.43	537744.77
196	2244511.29	537746.17
197	2244506.88	537789.03
198	2244503.7	537830.2
199	2244502.85	537841.29
200	2244509.29	537845.48
201	2244498.2	537960.71

Схема границ д.Кулигино
Площадь: 27,00га



Список координат границы

Система координат МСК59 зона2


№	X	Y			
1	2240106.87	538310.55	29	2240432.91	538198.66
2	2240142.64	538302.92	30	2240441.43	538195.83
3	2240152.78	538300.76	31	2240484.68	538181.46
4	2240196.18	538300.76	32	2240512.67	538172.17
5	2240240.93	538306.42	33	2240516.25	538181.49
6	2240274.42	538306.66	34	2240520.48	538192.48
7	2240286.75	538309.88	35	2240524.23	538214.45
8	2240299.61	538334	36	2240530.13	538225.71
9	2240345.69	538324.89	37	2240559.6	538236.97
10	2240330.15	538271.81	38	2240571.92	538231.07
11	2240323.72	538268.06	39	2240589.56	538270.1
12	2240308.13	538267.41	40	2240605.15	538319.42
13	2240253.52	538274.49	41	2240603.54	538344.08
14	2240248.16	538241.79	42	2240641.06	538287.15
15	2240252.45	538197.84	43	2240663.97	538301.65
16	2240299.08	538201.59	44	2240663.99	538301.61
17	2240333.84	538215.67	45	2240696.65	538233.69
18	2240340.67	538216.6	46	2240657.87	538124.74
19	2240385.69	538214.99	47	2240651.44	538115.63
20	2240392.65	538234.82	48	2240642.06	538102.17
21	2240404.98	538243.94	49	2240585.82	537976.66
22	2240415.7	538244.47	50	2240671.89	537935.8
23	2240427.49	538241.26	51	2240663.03	537913.66
24	2240432.99	538234.33	52	2240640.13	537883.08
25	2240432.37	538222.82	53	2240642.66	537881.74
26	2240427.78	538204.82	54	2240641.12	537879.07
27	2240427.78	538204.81	55	2240638.29	537880.42
28	2240428.28	538202.78	56	2240616.1	537844.04
			57	2240613.2	537839.37

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

58	2240608.89	537833.59	102	2240176.72	537695.83
59	2240607.6	537831.93	103	2240171.97	537698.21
60	2240601.54	537824.16	104	2240167.44	537702.37
61	2240601.5	537824.17	105	2240161.38	537714.27
62	2240587.3	537820.73	106	2240161.32	537714.41
63	2240582.68	537819.61	107	2240145.88	537749.83
64	2240578.07	537818.49	108	2240143.06	537751.66
65	2240574.74	537817.68	109	2240113.14	537771.06
66	2240567.13	537813.28	110	2240085.02	537789.29
67	2240560.61	537807.43	111	2240076.7	537804.62
68	2240550.76	537796.34	112	2240072.34	537812.66
69	2240542.58	537787.95	113	2240067.8	537824.06
70	2240535.83	537782.69	114	2240067.21	537827.17
71	2240527.58	537777.81	115	2240067.04	537834.51
72	2240519.73	537774.75	116	2240067.68	537838.09
73	2240514.16	537773.95	117	2240098.85	537862.5
74	2240501.26	537775.3	118	2240110.49	537867.22
75	2240499.83	537775.83	119	2240118.71	537878.05
76	2240478.84	537783.63	120	2240119.92	537882.27
77	2240475.95	537784.71	121	2240123.52	537903.54
78	2240442.56	537793.79	122	2240124.41	537911.88
79	2240434.86	537795.88	123	2240124.61	537913.82
80	2240425.24	537798.5	124	2240128.08	537924.11
81	2240409.42	537801.07	125	2240131.54	537929.74
82	2240393.78	537803.61	126	2240131.52	537929.84
83	2240391.09	537804.05	127	2240131.59	537929.95
84	2240372.31	537804.75	128	2240129.81	537938.63
85	2240356.38	537801.89	129	2240126.73	537953.62
86	2240349.16	537798.53	130	2240121.1	537981.08
87	2240344.83	537794.83	131	2240115.5	538008.36
88	2240339.88	537787.67	132	2240111.02	538030.19
89	2240327.96	537765.42	133	2240105.36	538057.75
90	2240323.3	537753.29	134	2240105.15	538058.76
91	2240314.51	537730.45	135	2240095.48	538105.87
92	2240302.98	537705.93	136	2240093.33	538127.68
93	2240297.26	537699.16	137	2240091.62	538150.11
94	2240291.38	537692.21	138	2240091.48	538152
95	2240273.1	537680.74	139	2240090.75	538179.63
96	2240250.79	537669.41	140	2240090.61	538184.97
97	2240249.01	537670.55	141	2240056.85	538196.23
98	2240248.36	537670.97	142	2240071.32	538235.36
99	2240246.26	537671.69	143	2240085.25	538241.26
100	2240215.18	537682.34			
101	2240187.01	537691.79			

Схема границ п.ст.Пальники

Площадь: 122,51га



Список координат границы

Система координат МСК59 зона2

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

№	X	Y			
1	2241016.06	536751.58	56	2241651.77	536994.72
2	2241042.85	536764.06	57	2241654.13	536990.86
3	2241069.28	536776.38	58	2241668.18	536967.9
4	2241093.02	536785.71	59	2241674.41	536963.57
5	2241115.56	536798.08	60	2241681.09	536963.18
6	2241138.44	536809.86	61	2241689.29	536966.43
7	2241159.73	536818.24	62	2241697.3	536971.58
8	2241182.45	536828.69	63	2241703.58	536983.06
9	2241205.17	536839.11	64	2241720.16	536996.01
10	2241227.85	536849.62	65	2241735.92	536997.14
11	2241250.63	536859.95	66	2241720.44	536949.11
12	2241275.16	536871.54	67	2241735.85	536924.85
13	2241292.95	536881.17	68	2241747.48	536906.55
14	2241310.03	536888.1	69	2241771.18	536920.25
15	2241321.79	536894.51	70	2241783.93	536895.99
16	2241332.89	536900.57	71	2241810.36	536864.58
17	2241354.64	536912.45	72	2241849.96	536846.4
18	2241377.4	536923.69	73	2241869.07	536845.62
19	2241398.92	536935.63	74	2241881.41	536845.11
20	2241420.43	536947.57	75	2241913.81	536865.35
21	2241420.72	536948.51	76	2241923.61	536871.48
22	2241423.25	536956.82	77	2241945.84	536822.24
23	2241423.27	536956.83	78	2241957.43	536796.57
24	2241431.96	536968.42	79	2241961.82	536786.84
25	2241437.68	536977.25	80	2241975.98	536755.8
26	2241466.05	536994.12	81	2241988.36	536762.76
27	2241503.02	536978.29	82	2242111.37	536831.94
28	2241537.81	536963.39	83	2242121.29	536753.64
29	2241557.11	536955.12	84	2242145.16	536740.89
30	2241589.52	536937.95	85	2242193.72	536766.66
31	2241627.9	536960.38	86	2242288.59	536817
32	2241627.97	536960.42	87	2242288.45	536801.76
33	2241614.82	537003.48	88	2242288.25	536779.14
34	2241597.02	537061.79	89	2242207.98	536743.12
35	2241585.9	537098.2	90	2242185.96	536730.28
36	2241621.1	537121.9	91	2242183.92	536729.55
37	2241631	537137.07	92	2242190.71	536721.61
38	2241649.71	537165.71	93	2242174.53	536712.53
39	2241634.48	537204.26	94	2242168.21	536704.88
40	2241629.85	537209.58	95	2242165.4	536688.68
41	2241604.14	537239.12	96	2242168.42	536603.81
42	2241625.96	537248.4	97	2242168.96	536567.99
43	2241644.77	537235.14	98	2242168.33	536546.56
44	2241656.71	537202.37	99	2242163.31	536534.86
45	2241656.8	537179.76	100	2242149.33	536520.45
46	2241670.53	537181.68	101	2242140.84	536507.9
47	2241671.32	537181.78	102	2242138.91	536503.11
48	2241672.38	537145.33	103	2242135.26	536495.01
49	2241663.29	537126.09	104	2242134.58	536486.44
50	2241660.32	537119.83	105	2242135.15	536479.72
51	2241638.15	537087.93	106	2242136.55	536410.83
52	2241632.14	537067.76	107	2242136.04	536407.83
53	2241635.23	537052.76	108	2242135.11	536389.51
54	2241644.84	537006.04	109	2242133.58	536384.88
55	2241650.71	536996.44	110	2242136.02	536377.58
			111	2242139.03	536369.98

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

112	2242141.56	536369.06	168	2241900.69	535930.04
113	2242144.71	536364.07	169	2241849.3	535943.54
114	2242147.1	536362.71	170	2241842.23	535940.04
115	2242150.92	536345.41	171	2241844.84	535925.73
116	2242150.39	536345.74	172	2241831.51	535920.99
117	2242143.8	536346.28	173	2241828.97	535924.85
118	2242142.09	536340.84	174	2241820.05	535926.53
119	2242145.98	536337.48	175	2241816.14	535930.77
120	2242151.44	536332.77	176	2241804.54	535928.37
121	2242170.88	536292.61	177	2241799.55	535921.55
122	2242168.84	536279.43	178	2241783.36	535909.05
123	2242164.24	536272.04	179	2241790.65	535890.5
124	2242147.2	536271.92	180	2241783.32	535886.2
125	2242149.08	536250.63	181	2241755.35	535897.82
126	2242139.45	536243.79	182	2241729.18	535902.29
127	2242138.32	536238.36	183	2241672.98	535906.18
128	2242141.25	536234.31	184	2241649	535900.21
129	2242150.53	536227.99	185	2241635.97	535908.06
130	2242158.29	536225.74	186	2241619.87	535912.99
131	2242160.63	536224.53	187	2241585.97	535913.54
132	2242163.63	536221.28	188	2241555.78	535909.28
133	2242164.19	536219.73	189	2241528.7	535903.28
134	2242164.11	536218.73	190	2241519.25	535898.19
135	2242175.3	536211.1	191	2241519.92	535884.43
136	2242181.4	536197.19	192	2241424.14	535871.21
137	2242185.04	536174.56	193	2241422.74	535877.2
138	2242189.35	536166.26	194	2241403.38	535875.91
139	2242201.8	536126.96	195	2241402.83	535870.49
140	2242202.3	536126.94	196	2241395.89	535866.56
141	2242202.4	536125.06	197	2241384.28	535864.93
142	2242218.24	536075.04	198	2241353.86	535865.7
143	2242216.61	536058.37	199	2241334.54	535858.4
144	2242194.21	536047.37	200	2241290.72	535836.62
145	2242178.53	536032.34	201	2241282.06	535828.23
146	2242165.92	536020.26	202	2241276.86	535824.13
147	2242162.51	536008.61	203	2241276.22	535824.86
148	2242159.02	536006.72	204	2241275.98	535817.58
149	2242150.93	535993.33	205	2241275.47	535808.06
150	2242078.2	535961.33	206	2241274.92	535806.4
151	2242060	535960.2	207	2241268.65	535804.93
152	2242036.58	535950.56	208	2241268.44	535805.02
153	2241975.38	535941.74	209	2241269.3	535827.88
154	2241974.32	535940.92	210	2241269.57	535828.81
155	2241966.68	535924.21	211	2241270.02	535830.34
156	2241956.49	535912.52	212	2241269.72	535833.06
157	2241955.02	535912.3	213	2241269.53	535833.87
158	2241950.46	535880.4	214	2241269.76	535839.7
159	2241928.1	535875.77	215	2241270.12	535849.3
160	2241912.54	535907.84	216	2241268.37	535853.71
161	2241911.78	535908.16	217	2241262.15	535853.84
162	2241893.96	535908.04	218	2241261.35	535854.73
163	2241879.99	535911.82	219	2241256.93	535856.02
164	2241871.82	535917.97	220	2241252.28	535856.87
165	2241869.63	535925.9	221	2241250.5	535856.88
166	2241886.85	535928.92	222	2241248.69	535837.88
167	2241897.51	535927.44	223	2241218.45	535840.59

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

224	2241204.67	535845.53	280	2240762.93	536138.37
225	2241189.64	535862.67	281	2240742.93	536135.88
226	2241192.63	535867.97	282	2240731.67	536162.26
227	2241191.33	535869.01	283	2240728.53	536170.32
228	2241186.27	535872.47	284	2240729.99	536175.94
229	2241183.98	535868.44	285	2240735.25	536180.63
230	2241164.38	535877.91	286	2240744.65	536186.97
231	2241151.15	535884.3	287	2240753.06	536193.82
232	2241155.83	535891.91	288	2240758.09	536200.12
233	2241155.55	535892.35	289	2240761.25	536202.81
234	2241152.04	535894.76	290	2240763.61	536208.56
235	2241153.56	535898.71	291	2240764.07	536212.67
236	2241146.35	535901.88	292	2240762.81	536222.98
237	2241146.43	535902.06	293	2240755.78	536227.91
238	2241126.57	535909.7	294	2240750.98	536237.15
239	2241093.81	535914.52	295	2240738.99	536260.22
240	2241065.48	535921.5	296	2240737.88	536262.36
241	2241061.44	535923.93	297	2240739.63	536284.99
242	2241061.43	535923.93	298	2240755.41	536296.87
243	2241061.39	535923.96	299	2240760.8	536291.92
244	2241032.42	535941.41	300	2240762.01	536297.59
245	2241025.58	535945.3	301	2240767	536303.53
246	2241024.35	535946.6	302	2240772.08	536306.7
247	2241015.75	535951.76	303	2240770.69	536310.15
248	2241008.34	535955.29	304	2240769.46	536315.25
249	2240971.34	535980.71	305	2240770.77	536315.57
250	2240968.23	535984.78	306	2240765.32	536340.71
251	2240966.4	535984.06	307	2240766.23	536345.24
252	2240964.9	535987.82	308	2240767.58	536346.86
253	2240965.68	535988.13	309	2240793.29	536377.67
254	2240962.36	535992.47	310	2240805.68	536391.8
255	2240958.59	536005.22	311	2240824.65	536411.68
256	2240957.8	536013.09	312	2240825.84	536412.92
257	2240952.53	536028.69	313	2240840.53	536423.82
258	2240956.93	536030.05	314	2240839.74	536426.32
259	2240957.05	536033.5	315	2240837.41	536424.23
260	2240936.54	536059.31	316	2240826.78	536435.16
261	2240933.83	536060.09	317	2240845.61	536453.78
262	2240932.94	536064.09	318	2240848.19	536457.18
263	2240926.12	536059.4	319	2240873.56	536503.18
264	2240923.28	536065.87	320	2240888.41	536513.11
265	2240910.55	536099.79	321	2240936.8	536535.94
266	2240903.74	536118.12	322	2240947.4	536524.57
267	2240900.87	536125.86	323	2240965.76	536534.55
268	2240886.62	536118.93	324	2240980.49	536544.85
269	2240862.11	536107.63	325	2240985.72	536548.51
270	2240850.83	536101.95	326	2241074.23	536610.36
271	2240844.07	536116.46	327	2241086.07	536593.44
272	2240837.06	536128.68	328	2241086.97	536594
273	2240830.39	536140.28	329	2241087.61	536581.35
274	2240828.85	536142.57	330	2241090.6	536581.71
275	2240788.44	536127.7	331	2241089.88	536595.97
276	2240787.04	536130.38	332	2241092.24	536597.3
277	2240786.85	536130.43	333	2241092.39	536597.38
278	2240779.87	536132.34	334	2241070.83	536629.29
279	2240771.18	536134.8	335	2241048.49	536672.44

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

336	2241046.92	536680.31
337	2241043.6	536691.75
338	2241041.59	536695.44
339	2241043.84	536696.44



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «25» ноября 2016 г.

№ 0047.03-2010-7445021713-П-144

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:

1. По подготовке проектной документации для выполнения работ (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства) и о допуске к которым член Союза саморегулируемой организации **«Региональная Проектная Ассоциация» Общество с ограниченной ответственностью «Архивариус»** имеет Свидетельство

№	Наименование вида работ
1.	Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
1.1.	Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2.	Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3.	Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2.	Работы по подготовке архитектурных решений
3.	Работы по подготовке конструктивных решений
4.	Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.3.	Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4.	Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
4.5.	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
5.	Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
5.1.	Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2.	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.4.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 100 кВ включительно и их сооружений
5.5.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 100 кВ и более и их сооружений
5.6.	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
6.	Работы по подготовке технологических решений
6.1.	Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2.	Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3.	Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.4.	Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.7.	Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.12.	Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их

	комплексов
7.	Работы по разработке специальных разделов проектной документации
7.1.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13.	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Общество с ограниченной ответственностью «Архивариус» планирует осуществлять работу организации подготовки проектной документации в качестве генерального проектировщика, стоимость которой по одному договору не превышает 5.0 (пяти) миллионов рублей (в соответствии с частью 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ).

Генеральный директор



/Догадаев А.Ю./





Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания
(вид саморегулируемой организации)

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ИНЖЕНЕРОВ-ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
«ГЕОБАЛТ»**


173001, г. Великий Новгород, ул. Великая, дом 18
www.geobalt.ru
№ СРО-И-038-25122012

г. Великий Новгород «18» ноября 2013 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к работам в области инженерных изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства
№ 221-01/И-038

Выдано члену саморегулируемой организации:
**Общество с ограниченной ответственностью
«Архивариус»**

ОГРН 1037402169694, ИНН 7445021713,
455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Б. Ручьева, д. 17/2-62

Основание выдачи Свидетельства: решение Совета Партнерства
(наименование органа управления саморегулируемой организацией,
СРО НП «ГЕОБАЛТ» от 18 ноября 2013 г.
(дата заседания))


Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

Начало действия с «18» ноября 2013 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного

(дата выдачи, номер Свидетельства)

Директор  С.Г. Черных





Приложение
к Свидетельству о допуске
к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов
капитального строительства
от 18 ноября 2013 г. № 221-01/И-038

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность

1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о допуске к которым член СРО НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» Общество с ограниченной ответственностью «Архивариус» ИНН 7445021713 имеет Свидетельство:

№ пп	Наименование вида работ
	НЕТ

2. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), и о допуске к которым член СРО НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» Общество с ограниченной ответственностью «Архивариус» ИНН 7445021713 имеет Свидетельство:

№ пп	Наименование вида работ
	НЕТ

3. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член СРО НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» Общество с ограниченной ответственностью «Архивариус» ИНН 7445021713 имеет Свидетельство:

№ пп	Наименование вида работ
1.	Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
1.1.	Создание опорных геодезических сетей.
1.2.	Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами.
1.3.	Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.
1.4.	Трассирование линейных объектов.
1.5.	Инженерно-гидрографические работы.
1.6.	Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.
2.	Работы в составе инженерно-геологических изысканий
2.1.	Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000.
2.2.	Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.
2.3.	Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.
2.4.	Гидрогеологические исследования.

2.5.	Инженерно-геофизические исследования.
2.6.	Инженерно-геокриологические исследования.
2.7.	Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование.
3.	Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий
3.1.	Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов.
3.2.	Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик.
3.3.	Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов.
3.4.	Исследования ледового режима водных объектов.
4.	Работы в составе инженерно-экологических изысканий
4.1.	Инженерно-экологическая съемка территории.
4.2.	Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения.
4.3.	Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды.
4.4.	Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории.
5.	Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий (Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)
5.1.	Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов.
5.2.	Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай.
5.3.	Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования.
5.4.	Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой.
5.5.	Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений
5.6.	Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий.
6.	Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

Директор



С.Г. Черных



Эридан Сертифика

Система добровольной сертификации «Эридан Сертифика»
Reg. № РОСС RU.31131.04ЖЛН0
Реестр выданных сертификатов - www.register-iso.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Reg. №RU.0001.A0000124

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА;

(приложение, конкретизирующее область сертификации СМК, является неотъемлемой частью сертификата)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Сертификат выдан Обществу с ограниченной ответственностью
«Архивариус»
455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск,
ул. Бориса Ручьева, 17/2-62
ИНН 7445021713 ОГРН 1037402169694

Дата регистрации
05 февраля 2016 г.

Руководитель органа
по сертификации



Срок действия до
05 февраля 2019 г.

Р.Р. Хамзин/

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации «Эридан Сертифика» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



Эридан Сертифика

Система добровольной сертификации «Эридан Сертифика»

Рег. № РОСС RU.31131.04ЖЛН0

Регистр выданных сертификатов - www.register-iso.ru

Приложение № 1 (на 2 листах/лист 1)
к сертификату соответствия № RU.0001.A0000124

Область сертификации систем менеджмента качества

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения;
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботоочных систем; 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами; 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения;
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений; 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений; 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений; 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботоочных систем; 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений;
6. Работы по подготовке технологических решений: 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов; 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов; 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов; 6.4. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов; 6.5. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов; 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов; 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов; 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов; 6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов; 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов; 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов; 6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов гражданской обороны; 6.14. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов;
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 7.1. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов; 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений; 7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты

Руководитель органа
по сертификации



Р. Р. Хамзин

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации. Система добровольной сертификации «Эридан Сертифика» и подтверждается при прохождении ежегодного инспекционного контроля.



Эридан Сертифика

Система добровольной сертификации «Эридан Сертифика»

Рег. № РОСС. RU.31131.04ЖЛН0

Ресурсы выданных сертификатов - www.register-iso.ru

Приложение № 1 (на 2 листах/лист 2)
к сертификату соответствия №RU.0001.A0000124

Область сертификации систем менеджмента качества

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
1. Виды работ по инженерным изысканиям
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 1.1. Создание опорных геодезических сетей; 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами; 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений; 1.4. Трассирование линейных объектов; 1.5. Инженерно-гидрографические работы; 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений;
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий: 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000; 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод; 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории; 2.4. Гидрогеологические исследования; 2.5. Инженерно-геофизические исследования; 2.6. Инженерно-геокриологические исследования; 2.7. Сейсмологические и сейсмостектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование;
3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий: 3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов; 3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик; 3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов; 3.4. Исследования ледового режима водных объектов;
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий: 4.1. Инженерно-экологическая съемка территории; 4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения; 4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды; 4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории; 4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории;
5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий: 5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов; 5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, двиговые, прессиометрические, срезовые). Испытания эталонных и натуральных свай; 5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования; 5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой; 5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений с геологической средой; 5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий;
6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений
7. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Руководитель органа
по сертификации



Р.Р. Хамзин

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет подтверждаться под контролем органа по сертификации Система добровольной сертификации «Эридан Сертифика» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Приложение №1 к контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование	Содержание
1	Наименование работы	Проектные (изыскательские) работы по внесению изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края. Выполнение работ по разработке карт (планов) объектов землеустройства: границы населенных пунктов, территориальные зоны Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края.
2	Источник финансирования	Бюджет Добрянского муниципального района
3	Заказчик	Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства и инфраструктуры»
4	Срок выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 20.12.2016г.
5	Нормативно-правовая база разработки проектов и карт (планов) объектов землеустройства	1. Генеральный план Дивьинского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденный Решением Совета депутатов Дивьинского сельского поселения от 02.08.2010 №92 с изменениями. 2. Правила землепользования и застройки Дивьинского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные Решением Совета депутатов Дивьинского сельского поселения от 25.05.2014 № 52 с изменениями; 3. Генеральный план Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденный Решением Совета депутатов Краснослудского сельского поселения 20.12.2013 №21 с изменениями. 4. Правила землепользования и застройки Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные Решением Совета депутатов Краснослудского сельского поселения от 18.12.2014 № 60 с изменениями. 5. Генеральный план Сенькинского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденный Решением Совета депутатов Сенькинского

	сельского поселения 17.08.2010 №84 с изменениями. 6. Правила землепользования и застройки Сенькинского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные Решением Совета депутатов Сенькинского сельского поселения от 25.07.2014 № 44 с изменениями. 7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004года №190-ФЗ. 8. Земельный кодекс Российской Федерации. 9. Водный кодекс Российской Федерации. 10. Закон Пермского края от 12 мая 2006 года N 3019-680 «Об установлении административно-территориальных границ населенных пунктов Добрянского района» (с изменениями на 11 ноября 2013 года) (редакция, действующая с 29 ноября 2013 года). 11. Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утверждённые Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.; 12. СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 13. Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 14. Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 15. Федеральный закон Российской Федерации от 22.11.1995г. № 209 «О геодезии и картографии»; 16. - Федеральному закону от 18 июня 2001 года №78-ФЗ «О землеустройстве»; 17. Постановлению Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"; 18. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении правил установления на местности границ объектов землеустройства»; 19. Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 года № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»; 20. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 30.09.2015) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков"; 21. Приказ Минрегиона РФ от 30.01.2012 N 19 "Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения"; 22. Постановление Правительства Пермского края от 23.04.2008 N 79-п (ред. от 16.07.2008) "О включении земельных участков в границы населенных пунктов деревня Залесная и деревня Городище Краснослудского сельского поселения и деревня Бесово Полазненского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края".

		края и об изменении вида разрешенного использования земельных участков". 23. Другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, Пермского края и Добрянского муниципального района, прямо или косвенно относящиеся к данному проекту, с учетом обеспечения условий для устойчивого развития муниципального района, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
6	Цели и содержание изменений Генеральных планов, Правил землепользования и застройки, разработки карт(планов) объектов землеустройства: границы населенных пунктов, территориальные зоны Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края	Цели – актуализация сведений, исправление технических ошибок в документах территориального планирования и зонирования, внесение в государственный фонд и в государственный кадастр недвижимости сведений об объектах землеустройства, полученных в результате проведения землеустройства. В том числе: <u>внесение изменений в Генеральный план:</u> Корректировка границ населенных пунктов, функциональных зон, координирование функциональных зон и зон с особыми условиями использования территории. Изменение границ населенных пунктов Краснослудского сельского поселения, границы Дивьинского сельского поселения. Приведение в соответствие с Законом Пермского края от 12 мая 2006 года N 3019-680 «Об установлении административно-территориальных границ населенных пунктов Добрянского района» (с изменениями на 11 ноября 2013 года) (редакция, действующая с 29 ноября 2013 года). Приведению в соответствие Приказу Минрегиона РФ от 30.01.2012 N 19 "Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения". Приведение в соответствие Постановлению Правительства Пермского края от 23.04.2008 N 79-п (ред. от 16.07.2008) "О включении земельных участков в границы населенных пунктов деревня Залесная и деревня Городище Краснослудского сельского поселения и деревня Бесово Полазненского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края и об изменении вида разрешенного использования земельных участков". Изменение зонирования некоторых территорий в целях их более эффективного использования в связи с изменившимися экономическими условиями. Актуализация графической и текстовой частей с учетом

	изменений федерального и краевого законодательства в сфере градостроительства. Приведение в соответствие положений Генеральных планов Дивьянского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений актуальному градостроительному законодательству на дату подготовки окончательного варианта. <u>внесение изменений в Правила землепользования и застройки:</u> Корректировка границ населенных пунктов, территориальных зон и их координирование с последующим внесением в государственный кадастр недвижимости сведений об объектах землеустройства. Изменение территориальных зон в связи с изменением экономической ситуации и градостроительного законодательства. Приведение в соответствии законодательству РФ о градостроительной деятельности на дату подготовки окончательного варианта изменений. Уточнение текстовой части ПЗЗ в целях актуализации. Уточнение видов разрешенного использования, согласно Приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 30.09.2015) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков". Уточнение и установление новых градостроительных регламентов для объектов недвижимости. Изменения, согласно заключений Комиссии по землепользованию и застройки Добрянского муниципального района от 20.09.2015г., от 11.12.2015г., от 15.01.2016г., от 11.03.2016г. (приложения к настоящему техническому заданию). <u>Разработка карт(планов) объектов землеустройства: границы населенных пунктов, территориальные зоны:</u> - сбор информации о границах населенных пунктов, территориальных зон Дивьянского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края, указанных в п. 1 (координаты, картографическая основа), содержащихся в государственном кадастре недвижимости; - определение границ земельных участков, граничащих с объектом работ, а так же сбор сведений о земельных участках, затрагиваемых при изменении или уточнении границ населенного пункта; - составление Исполнителем технического проекта уточнения границ с учетом проектных предложений, содержащихся в генеральных планах и правилах землепользования и застройки Дивьянского,

		Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края; - уведомление лиц, права которых могут быть затронуты при установлении границ; - определение координат поворотных точек, расчет площади населенных пунктов Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края и протяженности границ; - составление карты (плана) объекта землеустройства – границы населенных пунктов, территориальные зоны Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, в соответствии с формой и требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 621; - подготовка текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, а также перечня координат характерных точек этой границы в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. - внесение сведений об объекте землеустройства в государственный кадастр недвижимости. - формирование землеустроительного дела и направление по 1 экз. в администрацию Добрянского муниципального района, в государственный фонд данных, а также в орган кадастрового учета с целью внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об объекте землеустройства, полученных в результате проведения землеустройства.
7	Сведения об объекте проектирования	Территории муниципальных образований: Дивьинское, Краснослудское, Сенькинское сельские поселения Добрянского муниципального района Пермского края
8	Требования к составу и содержанию внесения изменений, разработки карт(планов)	Соответствие: - Градостроительному кодексу РФ; - Земельному кодексу РФ; - Федеральному закону № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О

объектов землеустройства: границы населенных пунктов, территориальные зоны Дивьинского, Красносудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края	государственном кадастре недвижимости»; - Федеральному закону от 18 июня 2001 года №78-ФЗ «О землеустройстве»; - Закону Пермского края от 14.09.2011 №805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае» и иным нормативным правовым актам Пермского края; - Закону Пермского края от 12 мая 2006 года N 3019-680 «Об установлении административно-территориальных границ населенных пунктов Добрянского района» (с изменениями на 11 ноября 2013 года) (редакция, действующая с 29 ноября 2013 года); - Постановлению Правительства РФ от 18 августа 2008 года № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»; - Постановлению Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении правил установления на местности границ объектов землеустройства»; - Постановлению Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"; - Приказу Минэкономразвития Российской Федерации от 31.12.2009 №582 «Об утверждении типов межевых знаков и порядка их установки (закладки)»; - Приказу Минэкономразвития Российской Федерации от 03.06.2011 №267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»; - Приказу Минэкономразвития РФ от 03.06.2011 № 267 "Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства"; - Приказу Минрегиона РФ от 30.01.2012 N 19 "Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2012 N 23238); - Приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 30.09.2015) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков". - нормативным правовым актам органов местного

		самоуправления Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края; - разработанных ранее и утвержденных проектов планировки территории Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края; - схемам газоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований; - перечню вносимых изменений в Правила землепользования и застройки, указанных в заключениях Комиссии по землепользованию и застройки Добрянского муниципального района от 20.09.2015г., от 11.12.2015г., от 15.01.2016г., от 11.03.2016г. (приложение к настоящему техническому заданию). - нормативно-правовым актам органов местного самоуправления Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края.
9	Порядок сбора исходных данных для разработки проектов, карт (планов) объектов землеустройства	Сбор исходных данных, в объеме необходимом для подготовки проектов, карт (планов) объектов землеустройства обеспечивает Подрядчик при содействии Заказчика. Подготовка отсутствующих и актуализация имеющихся плановых материалов осуществляется Подрядчиком собственными силами и за счет собственных средств.
10	Исходные данные	1. Генеральный план Дивьинского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденный Решением Совета депутатов Дивьинского сельского поселения от 02.08.2010 №92 <i>с изменениями</i>. 2. Правила землепользования и застройки Дивьинского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные Решением Совета депутатов Дивьинского сельского поселения от 25.05.2014 № 52 <i>с изменениями</i>; 3. Генеральный план Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденный Решением Совета депутатов Краснослудского сельского поселения от 20.12.2013 №21. 4. Правила землепользования и застройки Краснослудского

		сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные Решением Совета депутатов Краснослудского сельского поселения от 18.12.2014 с изменениями. 5. Генеральный план Сенькинского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденный Решением Совета депутатов Сенькинского сельского поселения от 17.08.2010 №84 с изменениями. 6. Правила землепользования и застройки Сенькинского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные Решением Совета депутатов Сенькинского сельского поселения от 25.07.2014 № 44 с Изменениями. 7. Перечень объектов землеустройства (Приложение I к техническому заданию); 8. Картографические материалы по Дивьянскому, Краснослудскому, Сенькинскому сельским поселениям в формате Mapinfo в местной системе координат МСК 59; 9. Предложения по изменениям границ населенных пунктов Краснослудского сельского поселения и функциональных зон; 10. Предложения, сформированные органами местного самоуправления муниципального района и сельских поселений, а также физическими и юридическими лицами; 11. Другие исходные данные подрядчик собирает самостоятельно, за счет собственных средств.
11	Основные требования к оформлению проектов и карт (планов) объектов землеустройства	1. Оформление подготовленных проектов осуществляется Подрядчиком в соответствии с разделом 13 методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных Приказом региона РФ от 26.05.2011г №244. 2. Демонстрационные материалы для проведения процедур согласования и публичных слушаний: 2.1. Текстовые материалы представить на бумажных носителях по 3 экз., в электронном виде в формате WORD, PDF – 1 экз. по каждому поселению. 2.2. Графические материалы (карты, схемы) на бумажном носителе – 3 экз. по каждому поселению, в электронном виде на CD-диске (растровая графика формат jpeg, векторная графика в виде слоев и рабочего набора Mapinfo с расширениями wor, tab. dat. id, map в системе координат

	МСК 59) – 1 экз. по каждому поселению. 3. Итоговые материалы, с учетом результатов публичных слушаний, согласований с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, замечаний органа местного самоуправления поселения и представительных органов местного самоуправления поселения: 3.1. Правила землепользования и застройки Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края: - на бумажном носителе - 3 экз. по каждому поселению. - в электронном виде на CD-диске (формат doc) - 3 экз. по каждому поселению. 3.2. Генеральные планы Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края: <u>Положение о территориальном планировании</u> в виде карт и пояснительной записки: - на бумажном носителе - 3 экз. по каждому поселению. - в электронном виде на CD-диске (формат doc) - 1 экз. по каждому поселению. Материалы по обоснованию в виде карт и пояснительной записки: - на бумажном носителе - 3 экз. по каждому поселению. - в электронном виде на CD-диске (текстовые документы в формате doc, графические материалы (растровая графика) в формате jpeg) - 1 экз. по каждому поселению. 3.5. Графические материалы Генерального плана на картографической подоснове масштаба 1:5000 (1:10000) в электронном виде на CD-диске (в растровом формате jpeg, и в векторном формате, ГИС MapInfo Professional (версия не ниже 8.5), - 3 экз. по каждому поселению: 4. Каталоги координат территориальных, функциональных зон и зон с особыми условиями использования территории градостроительной документации в МСК 59-на бумажном носителе - 2 экз. по каждому поселению - в электронном виде на CD-диске (формат doc, xml, и в

		векторном формате ГИС MapInfo Professional (версия не ниже 8.5) слоями в местной системе координат МСК 59 - 4 экз. по каждому поселению. 5. Презентационные материалы для открытого доступа и публикации в СМИ и сети «Интернет» в электронном виде в одном экземпляре и на бумажном носителе в одном экземпляре, по каждому поселению. Комплекты из пояснительной записки и графических материалов каждого экземпляра итоговых материалов должны быть уложены в папку для бумаг с завязками, бумвинил, формат А-4. 6. Состав проекта может уточняться Исполнителем, но он всегда должен быть достаточным для проведения необходимых одобрений, публичных слушаний и утверждения представительными органами местного самоуправления Добрянского муниципального района. Каждая из схем может быть представлена в виде одной схемы либо нескольких схем, включая фрагменты соответствующих схем, исходя из удобства пользования материалами. 7. Карты (планы) объектов землеустройства на бумажном и электронном носителе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению". 8. Электронная версия предоставляемых карт (планов) объектов землеустройства должна содержать текстовые материалы в формате MS Word 97-2003, графические приложения должны быть представлены в системе координат: МСК-59, в векторных форматах Panarama-2011 (SXF), ArcGis (shape-файл) и (AutoCad (dwg), MapInfo (mif/mid) или др. формате необходимом Заказчику. У всех векторных объектов должны быть заполнены атрибутивные поля в соответствии с ГОСТ Р 52439-2005. Содержание электронной и печатной версии должно быть идентично друг другу
12	Сроки подготовки и предоставления проектов, карт (планов) объектов землеустройства	Работы выполнить в пять этапов. 1. Первый этап: с момента заключения договора подряда до 29.06.2016г. - Научно-исследовательская работа по обоснованию внесения изменений в генеральные планы Дивьянского,

	Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края; - Научно-исследовательская работа по обоснованию внесения изменений в Правила землепользования и застройки Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края; - Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края; - Разработка проекта внесения изменений в Генеральные планы Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края. Проведение публичных слушаний <u>26.08.2016</u> организует и проводит уполномоченный орган местного самоуправления Добрянского муниципального района. 2. Второй этап: с 29.08.2016г до 11.09.2016г. - Устранение замечаний в материалах генерального плана по результатам согласований и публичных слушаний. - Устранение замечаний в правилах землепользования и застройки по результатам согласований и публичных слушаний. 3. Третий этап: с 12.09.2016г до 12.10.2016г. - Согласование проекта генеральных планов и правил землепользования и застройки с органами местного самоуправления муниципальных образований и с государственными органами субъекта Российской Федерации. устранение замечаний после согласования измененных Генеральных планов и Правил землепользования и застройки с органами субъекта РФ. 4. Четвертый этап: с 13.10.2016г до 26.10.2016г – -Утверждение Генерального плана, Правил землепользования и застройки Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края.

		5. Пятый этап: с 27.10.2016 г. до 20.12.2016 г. - Разработка Карт (планов) объектов землеустройства: границы населенных пунктов и территориальные зоны. - Координирование границ населенных пунктов и территориальных зон. - Формирование землеустроительного дела и направление по 1 экз. в администрацию Добрянского муниципального района, в государственный фонд данных, а также в орган кадастрового учета с целью внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об объекте землеустройства, полученных в результате проведения землеустройства.
13	Порядок согласования, обсуждения и утверждения проектов, карт (планов) объектов землеустройства	Согласование и утверждение градостроительной документации осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами. Подрядчик обязан принимать участие в согласовании проекта вплоть до его утверждения в установленном порядке. По итогам рассмотрения проекта в соответствующих органах государственной власти и местного самоуправления Заказчик обязан в срок не более десяти рабочих дней проинформировать Подрядчика о полученных предложениях и замечаниях. Подрядчик обязан участвовать в публичных слушаниях по проектам внесения по части изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки. По результатам согласования и публичных слушаний Подрядчик обязан внести необходимые изменения в проекты Генеральных планов и Правил землепользования и застройки в срок, согласованный с Заказчиком. Подрядчик осуществляет корректировку документации за счёт собственных средств. Согласование карт (планов) объектов землеустройства с главой муниципального района - главой администрации Добрянского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 г. № 514 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате

		проведения землеустройства».
14	Иные требования и гарантийные обязательства	Разработчик участвует в проведении публичных слушаний по Проекту путем: - подготовки в согласованном виде и формате текстовых и графических материалов, необходимых демонстрационных материалов для представления участникам публичных слушаний, организации выставок и экспозиций; - непосредственного участия специалистов Разработчика в собраниях и встречах с общественностью, средствами массовой информации, проводимых в процессе публичных слушаний. Срок действия гарантийных обязательств – 24 месяца со дня подписания итогового акта приема-сдачи выполненных работ по муниципальному контракту. В объем гарантийных обязательств входят следующие работы: - устранение в выполненной градостроительной документации опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах; - предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а так же иной информации, касающейся результатов выполненных работ. Подрядчик в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах с обеспеченным для Заказчика доступом к результатам работ, сданные Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе разработки градостроительной документации. В рамках гарантийных обязательств; В течении 12 месяцев после сдачи картографических материалов Правил Землепользования и застройки Дивьянского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края, исполнитель вносит поправки, изменения, уточнения без оплаты.
15	Условия оплаты выполненных работ	Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с календарным графиком работ (Приложение к техническому заданию № 2) в течение 20 банковских дней с момента

		подписания акта выполненных работ каждого этапа.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Муниципальное казенное учреждение
«Управление градостроительства и
инфраструктуры администрации
Добрянского муниципального района»

Общество с ограниченной
ответственностью «Архивариус»

_____ М.В.Чиркова

«__» _____ 2016 г.
М.П.



_____ К.Н.Гребенщиков

«__» _____ 2016 г.
М.П.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Ул. Куйбышева, д.14, г. Пермь, 614006
Тел. (342) 217 70 80, факс (342) 217 78 83
E-mail: priem@mk.permkrai.ru
ОКПО 31559155, ОГРН 1025900538993
ИНН/КПП 5902290931/590201001

02.06.2016 № СЭД-27-01-35-08-680

На № 172.9 от 16.05.2016

О предоставлении сведений

Директору ООО «Архивариус»
К.Н.Гребенщикову

Пр. Metallургов, д. 12,
г.Магнитогорск, 455000

Уважаемый Кирилл Николаевич!

На Ваш запрос Министерство культуры Пермского края направляет Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах Дивьинского, Краснослудского и Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края, включённых в единый государственный реестр на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 («Стоянка им. Талицкого») и Распоряжения губернатора Пермской области от 5 декабря 2000 г. № 713-р «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения», согласно приложению.

Приложение: Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах Дивьинского, Краснослудского и Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края – на 3 листах, в 1 экз.

И.о. министра

И.Н.Ясырева

Р.Ф.Вильданов,
(342) 212 50 96

СЭД-27-01-35-08-680

02.06.2016

2

Приложение к письму
Министерства культуры,
молодежной политики
и массовых коммуникаций
Пермского края
От 09.06.2016
№ СЭД-27-01-35-08-680

Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах
Дивьянского, Краснослудского и Сенькинского сельских поселений
Добрянского муниципального района Пермского края

№№ пп.	Наименование ОКН	Адрес ОКН	Приказы Министерства культуры Пермского края об утверждении границ территории ОКН
Дивьянское сельское поселение			
1	Горная Талица, стоянка	п. Талица, в 1,3 км к востоку, правый берег р. Чусовой	от 08.10.2014 г. № СЭД-27-01-09-461*
Краснослудское сельское поселение			
1	Галкинское I, городище	д. Городище, в 0,2 км к юго-западу от юго-западного края, мыс Стрелка в устье р. Чусовая	от 02.10.2014 г. № СЭД-27-01-09-442*
2	Концгорское I, селище	д. Конец Гор, правый берег р. Чусовая, левого притока р. Кама	от 13.10.2014 г. № СЭД-27-01-09-471*
3	Пешерный лог I, стоянка	Прав. берег Чусовского залива Камского водохранилища, в 1,3 км к северо-западу от д. Нижние Гари Краснослудской с/а, близ устья Школьного лога	нет
4	Стоянка им. Талицкого	между бывшими деревнями Верхние Гари и Ельники, на правом берегу реки Чусовой	нет
5	Чумкостное I, городище	д. Залесная, в 2,45 км к северу от северной окраины, левый берег р. Кама	от 14.10.2014 г. № СЭД-27-01-09-478*
6	Школьный лог I, стоянка	Прав. берег Чусовского залива Камского водохранилища, прибрежная часть д. Нижние Гари Краснослудской с/а, близ устья Школьного лога	нет
7	Церковь Вознесения, 1859 г.	с. Красная Слудка	нет
Сенькинское сельское поселение			
1	Большая Липовая I,	д. Б. Липовая, в 0,9 км к югу - юго-	нет

	селище	востоку, правый берег р. Кама	
2	Бурковский I, могильник	левый берег р. Скальная приустьевая часть, ныне залив Каменского водохранилища правого притока р. Кама, в 1800 м к северу от с. Сенькино	от 11.09.2014 г. №СЭД-27-01-09-386*
3	Бутырское I, городище	правый берег р. Кама, в 300 м к юго- востоку от нежилой д. Бутыры, в 3,125 км к северо-западу от д. Лябово	от 31.10.2014 г. №СЭД-27-01-09-511*
4	Зародятское I, селище	д. Патраки, в 1,35 км к северу- северо-востоку от фермы, левый берег р. Малый Туй, правого притока р. Кама	от 12.09.2014 г. №СЭД-27-01-09-391*
5	Катаевское I, городище	д. Патраки, в 1,8 км к западу-юго- западу от западной окраины, в верховьях р. Песьянка, левого притока р. Малый Туй, правого притока р. Кама	от 12.09.2014 г. №СЭД-27-01-09-388*
6	Катаевское II, городище	д. Патраки, в 1,86 км к западу-юго- западу от западной окраины, в верховьях р. Песьянка, левого притока р. Малый Туй, правого притока р. Кама	от 12.09.2014 г. №СЭД-27-01-09-389*
7	Катаевское III, городище	д. Патраки, в 1,82 км к западу-юго- западу от западной окраины, в верховьях р. Песьянка, левого притока р. Малый Туй, правого притока р. Кама	от 23.09.2014 г. №СЭД-27-01-09-403*
8	Коновалетское I, селище	д. Патраки в 0,33 км. к югу-юго- востоку от восточной окраины д. Патраки, правый берег р. Песьянка, левого притока р. М.Туй, правого притока р. Камы	от 08.10.2014 г. №СЭД-27-01-09-462*
9	Кононовское I, селище	Прав. берег р. Большой Туй, прав. притока р. Кама, северная часть д. Коконова	Нет
10	Меркушево I, поселение	д. Меркушево, северная часть, левый берег р. Б. Туй	Нет
11	Опутятское I, городище	д. Патраки, в 2,84 км к северу- северо-западу от фермы, в верховьях безымянного ручья, левого притока р. Малый Туй, правого притока р. Кама	от 08.10.2014 г. №СЭД-27-01-09-463*
12	Патраковское I, (Над ключом) селище	д. Патраки, в 0,25 км к северу от фермы, левый берег р. Малый Туй, правого притока р. Кама	от 08.10.2014 г. №СЭД-27-01-09-464*
13	Полуденная I, могильник	д. Полуденная, р. Полуденная	Нет
14	Сенькинское I, городище	д. Меркушево, в 1,13 км к востоку, правый берег р. Коврига, правого	от 01.10.2014 г.

		притока р. Большой Туй, правого притока р. Кама	№СЭД-27-01-09-437*
15	Сенькинское II, городище	д. Меркушево, в 0,4 км к западу от западной окраины, левый берег р. Б.Туй, правого притока р. Камы	от 01.10.2014 г. №СЭД-27-01-09-432*
16	Сенькинское I, селище	Правобережный мыс р. Большой Туй при впадении в р. Кама, в 2,125 км к северо-северо-востоку от с. Сенькино	нет
17	Сибирское I, городище	д. Меркушево, в 1,3 км к юго-западу, левый берег р. Большой Туй, правого притока р. Кама	от 13.10.2014 г. №СЭД-27-01-35-08-1190*
18	Сибирское II, городище	Лев. берег р. Малый Туй, прав. притока р. Кама, в 3,6 км к юго-западу от д. Меркушево Сенькинской с/а	нет
19	Сибирь I, селище	д. Меркушево, в 1,7 км к юго-западу от южной окраины, правый берег р. Большой Туй	от 15.10.2014 г. №СЭД-27-01-09-489*
20	Сибирь II, селище	д. Меркушево, в 2,75 км к юго-западу от южной окраины, левый берег р. Б.Туй	от 14.10.2014 г. №СЭД-27-01-09-477*
21	Сибирь III, селище	д. Меркушево, в 1,97 км к юго-западу от южной окраины, левый берег р. Б.Туй	от 15.10.2014 г. №СЭД-27-01-09-490*
22	Усть-Туй I, костище	д. Усть-Туй, юго-западная окраина, левый берег р. Кама	нет
23	Чудиновское I, селище	д. Полуденная, 0,65 км к северу-северо-востоку от северной окраины, правый берег р. Полуденная, правого притока р. Кама	от 15.10.2014 г. №СЭД-27-01-09-491*
24	Чудиновское II, селище	д. Полуденная, 0,35 м к северу-северо-востоку от северной окраины, правый берег р. Полуденная, правого притока р. Кама	от 15.10.2014 г. №СЭД-27-01-09-492*
25	Чудиновское III, селище	Прав. берег р. Полуденная, прав. притока р. Кама, 150 м к северу от д. Полуденная Усть-Гаревской с/а	нет
26	Чудиновское IV, селище	Прав. берег р. Полуденная, прав. притока р. Кама, в д. Чудиново Гаревской с/а	нет

*С указанными приказами можно ознакомиться на официальном сайте Министерства – <http://www.mk.permkrai.ru/documents/prikazy/>



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Луначарского, д. 100, г. Пермь, 614045
Тел. (342) 244 95 95, факс (342) 244 97 67
E-mail: mintrans@mintrans.permkrai.ru
ОКПО 24045935, ОГРН 1035900070678,
ИНН/КПП 5902291090/590201001

23.05.2016 № СЭД-44-01-17-317

На № 172.12 от 16.05.2016

О предоставлении сведений

Директору ООО «Архивариус»

К.Н. Гребенщикову

пр. Metallургов, д. 12,
г. Магнитогорск, 455000,
secretary@archivar.ru

Уважаемый Кирилл Николаевич!

В ответ на Ваш запрос о предоставлении сведений по транспортной инфраструктуре для разработки проектов внесения изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Дивьянского, Красносудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края, сообщаем следующее.

На рассматриваемых территориях находятся следующие объекты транспортной инфраструктуры регионального значения:

На территории Сенькинского сельского поселения находится участок автодороги «Пермь – Ильинский» км 46+692 – км 52+658, III технической категории с асфальтобетонным покрытием. Автобусные остановки «Шемети» км 45+856 (слева) без автопавильона и км 46+088 (справа) с автопавильоном.

На территории Дивьянского сельского поселения находится участок автодороги в границах Добрянского муниципального района «Полазна – Чусовой» км 5+039 – км 32+148 III технической категории с асфальтобетонным покрытием. Мостовые сооружения: железобетонный мост через р. Мутная км 30+341, Г-10,0 м L-125,33 м, расчетная нормативная нагрузка А-11, НК-80, 2004 года постройки; железобетонный мост через р. Шалашная км 32+133, Г-10,0 м, L-140,54 м, расчетная нормативная нагрузка А-11, НК-80, 2004 года постройки. Автобусные остановки: «Дивья» км 12+990 (слева) и км 13+057 (справа) с автопавильоном; «Кривое» км 17+725 (слева) с автопавильоном и км 17+769 (справа); «М. Дивья» км 19+904 (слева) с автопавильоном и км 19+940 (справа); км 30+945 (слева) с автопавильоном и км 30+985 (справа)

СЭД-44-01-17-317 23.05.2016

с автопавильоном. Железнодорожный переезд км 14+703 со шлагбаумом. Автозаправочная станция км 13+097 (слева).

Красносудское сельское поселение. Участок автодороги в границах Добрянского муниципального района «Пермь – Березники» км 22+390 – км 129+750 II технической категории с асфальтобетонным покрытием, 2 полосы движения на участке км 20+639 – км 25+668 и 4 полосы км 25+668 – км 37+015. Мост через р. Чусовая км 22+628, Г-11,5 м, L-1504,40 м, расчетная нормативная нагрузка А-11, НК-80, 1996 года постройки. Путепровод через железную дорогу км 25+188, Г-11,5 м, L-140,00 м, расчетная нормативная нагрузка А-11, НК-80, 1993 года постройки. Автобусные остановки «Пальники» км 25+439 (слева) и 25+684 (справа), «Бобки» км 29+756 (слева) и км 29+818(справа). На всех остановках имеются автопавильоны. Автозаправочные станции на км 28+265 (справа) и км 28+660 (справа).

Ширина придорожных полос на вышеуказанных автодорогах в соответствии с распоряжением Дорожного агентства Пермского края от 25 августа 2010 г. № СЭД-44-01-06-65 составляет 100 м.

В соответствии с государственной программой Пермского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Пермского края 03 октября 2013 г. № 1323-п, запланирована реконструкция автомобильной дороги «Пермь – Березники» на участке мостового перехода через р. Чусовая км 22+157 – км 25+780 с четырьмя полосами движения и со строительством второй очереди моста через р. Чусовая.

Аэродромов и вертодромов на территории указанных сельских поселений не имеется.

Министр



А.Р. Закиев

Н.Г. Исправникова
(342) 244 90 09



Публичное акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «УРАЛ»

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Ленина, д.68,
г. Пермь, Россия, 614096
тел.: (342) 212-12-13, факс: (342) 236-17-34
e-mail: perm-mail@ural.rt.ru, www.rt.ru

08.06.2016 № *0501/05/3102-16*

На № 172.17 от 16.05.2016

Директору ООО «Архивариус»

К.Н. Гребенщикову

пр. Металлургов, 12,
г. Магнитогорск, 455000

тел.: (3519) 49-20-12

О предоставлении информации

Уважаемый Кирилл Николаевич!

На Ваш запрос сообщаем, что в зоне ответственности Линейно-технического цеха Добрянский район Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Березники Пермского филиала ПАО «Ростелеком» находятся:

1. по Дивьянскому сельскому поселению:
 - АТС (п. Дивья, ул. Первомайская, 5(здание школы);
 - распределительная кабельная сеть связи общей протяженностью 2,238 км.
2. по Сенькинскому сельскому поселению:
 - АТС (с. Сенькино, ул. Коровина, 8(здание школы);
 - распределительная кабельная сеть связи общей протяженностью 1,728 км.
3. по Краснослудскому сельскому поселению:
 - сети телекоммуникаций отсутствуют.

В рамках программы «Устранение цифрового неравенства» предусматривается строительство точек доступа Wi-Fi и волоконно-оптических линий связи в следующих населенных пунктах: п. Ярино (Дивьянского сельского поселения); д. Залесная, жд. ст. 5 км (Краснослудского сельского поселения); с. Сенькино, п. Камский, с. Усть-Гаревая (Сенькинского сельского поселения).

С уважением,

Заместитель директора филиала-
Технический директор


К.Г. Королев

Наталья Михайловна Глибко
(34265) 3-95-09



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕРМЬ»
(ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»)

Ул. Петропавловская, д. 54, г. Пермь, Россия, 614990
Тел.: (342) 220-62-20, факс: (342) 220-62-90, телетайп: 131437 PRGAZ
E-mail: permrg@prg.perm.ru, www.permrg.ru
ОКПО 35791357, ОГРН 1025902403196, ИНН/КПП 5948022406/590150001
20.05.2016 № *3525/14*
на № 172.16 от 16.05.2016

О предоставлении информации

Директору ООО «Архивариус»

К.Н. Гребенщикову

455000, г. Магнитогорск,
пр. Metallургов, 12

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что ООО «Газпром межрегионгаз» не ведет и не планирует строительство межпоселковых объектов в Дивьинском, Краснослудском, Сенькинском сельских поселениях Добрянского муниципального района Пермского края.

С уважением,

Заместитель генерального директора

А.Г. Торган

Т.П. Силина
(342) 212-03-36



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОБРЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Советская ул., д.14, г.Добрянка
Пермский край, 618740
тел. (34265) 2-68-60; факс 2-54-60
E-mail: adm Dob@perm.ru
ОКПО 78889061 ОГРН 1065914000448
ИНН/КПП 5914020827/591401001

Директору ООО «Архивариус»

К.Н. Гребенщикову

455000, г. Магнитогорск,
ул. Металлургов, д.12

24.05.2016 № СЭД-01-01-28-281

На № _____ от _____

О направлении информации

Уважаемый Кирилл Николаевич!

В соответствии с запросом от 16.05.2016 № 172.2 направляю информацию по потенциально опасным объектам и опасным производственным объектам, находящимся на территории Дивьинского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района, а также выписку из Плана ликвидации разливов нефти Добрянского муниципального района по потенциально опасным объектам нефтяной отрасли.

Информацию по характеристикам других объектов и их точному месторасположению предлагаю запросить у собственников объектов.

Приложение на 28 л. в 1 экз.

Начальник отдела гражданской
защиты и мобилизационной работы

А.Н. Смердев

т. (34265)22390

Приложение №9

Информация по потенциально опасным объектам и опасным производственным объектам

Объекты включенные в перечень ПОО Пермского края

№ п/п Наименование предприятия, эксплуатирующего потенциально опасный объект
Наименование объекта Место расположения объекта

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

614990, г. Пермь, ул. Ленина, 62 Участок предварительной подготовки нефти «УППН «Каменный Лог» Дивьинское сельское поселение, Ярино-Каменноложское месторождение, (п. Дивья)

Участок предварительной подготовки нефти «УПСВ «Ярино» Дивьинское сельское поселение, Ярино-Каменноложское месторождение, (п. Ярино)

Система межпромысловых трубопроводов «НГСП «Чашкино»-ОПК - УППН «Каменный Лог» Дивьинское сельское поселение

2 АО «АК «Транснефть» Пермское РНУ «ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы»

614065, г. Пермь, ул. Мира, д. 115 АНПС «Полазна» Дивьинское сельское поселение (п. Дивья)

Участок магистрального нефтепровода «Каменный Лог - Пермь» Дивьинское, Краснослудское сельские поселения

Кроме этого, на территории поселений находятся опасные производственные объекты не входящие в Перечень ПОО Пермского края.

Дивьинское сельское поселение:

- иные объекты Ярино-Каменноложского месторождения нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», г. Пермь, ул. Ленина, 62

- магистральный газопровод Ямбург-Тула ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Адрес офиса Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30;

Сенькинское сельское поселение:

- система промысловых трубопроводов Шеметинского нефтяного месторождения и участок предварительной подготовки нефти УПСВ «Шемети» Шеметинского нефтяного месторождения ТПП «РИТЭК Уралойл» ОАО «РИТЭК». Адрес офиса: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 4

Гидротехнических сооружений (плотин) на территории данных поселений нет.

По территории Краснослудского поселения проходит автомобильная дорога краевого подчинения Пермь-Березники, на которой располагаются следующие АЗС:

АЗС №28, 28 км а/д Пермь-Березники (д. Залесная), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», 614068, Пермь, ул. Ленина, 77;

АЗС №505, 29 км а/д Пермь-Березники (урочище Абанино), ПАО «Газпром нефть», 190000, г. Санкт - Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5;

АЗС «Минол», 29, 33 км а/д Пермь-Березники, ООО «Минол», 614088 г. Пермь, ул. Леонова, 57.

По территории Дивьинского сельского поселения проходит автомобильная дорога краевого подчинения Полазна-Чусовой, на которой располагаются следующие АЗС:

АЗС №165 п. Дивья ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 614068, Пермь, ул. Ленина, 77.

В Сенькинском сельском поселении АЗС нет.

Добрянский район расположен на берегах Камского водохранилища, территория района катастрофическим затоплениям не подвержена. Уровень водохранилища регулируется Камской ГЭС, нормальный подпорный уровень которой, составляет - 108,5 м,

Приложение №9

форсированный подпорный уровень (предельная отметка наполнения водохранилища при прохождении половодий редкой повторяемости) - 110,2 м.

На территории Дивьинского, Краснослудского, в меньшей мере Сенькинского сельских поселений наблюдаются карстовые процессы, которые являются наиболее опасными из экзогенных геологических процессов на рассматриваемой территории. По К.А. Горбуновой (1992), исследуемая территория входит в Полазненский карстовый район преимущественно гипсового и карбонатно-гипсового карста (данные из Паспорта безопасности Добрянского муниципального района).

**Выписка из ПЛРН КЧС и ОПБ
администрации Добрянского муниципального района**

ООО «Лукойл - Пермь»

Установка предварительного сброса воды УПСВ-0413 «Ярино»

Установка предварительного сброса воды УПСВ-0413 «Ярино» введена в эксплуатацию в 1955 году.

На УПСВ-0413 Ярино проводится I ступень сепарации нефтесодержащей жидкости, поступающей с ГЗУ № 0401, 0402, 0403, 0407, 0404, 0406, 0405, 0409 Ярино-Каменноложского месторождения, прием нефтесодержащей жидкости с ДНС-0412 «Каменный Лог», прием газожидкостной смеси со скважин Северо-Яринской площади, предварительный сброс пластовой воды из поступающих потоков и учет нефти, откачиваемой с УПСВ-0413 «Ярино» на УППН-1105 «Каменный Лог». Сточная пластовая вода с УПСВ-0413 «Ярино» направляется на КНС-0404С «Ярино» для утилизации, а также для системы поддержания пластового давления.

Фактическое поступление жидкости на УПСВ-0413 «Ярино» по данным на начало 2012 года составляет 7850 м³/сут жидкости, в том числе 850 т/сут нефти.

Нефтегазовая смесь с ГЗУ Яринской площади поступает в сепарационную емкость Е-1, в которой проводится первая ступень сепарации. Нефтесодержащая жидкость Северо-Яринского направления поступает в приемную емкость Е-2. Нефтесодержащая жидкость с ДНС-0412 «Каменный Лог» поступает в сепарационную емкость Е-3. Из емкостей Е-1, 2, 3 нефтесодержащая жидкость направляется в резервуарный парк в приемный резервуар РВС № 15 (14,10). В приемном резервуаре нефтесодержащая жидкость проходит через водяную подушку, в результате чего из нее выделяется свободная вода. Частично обезвоженная нефть через стояк 9 м (РВС №15) и 7 м (РВС №10, 14), через линию сырой нефти поступает в РВС № 10 (12,13,14,) для накопления и дополнительного отстоя. После отстоя пластовая вода направляется по линии подрезки на насосы Н-4, Н-5 и по линии возврата с подрезки поступает в РПС (РВС № 15 (10, 14)).

В состав УПСВ-0413 «Ярино» входят следующие технологические блоки:

1. Узел переключения - предназначен для распределения потоков поступающей на УПСВ-0413 «Ярино» нефтесодержащей жидкости.

2. Сепарационная установка КСУ Ярино - в состав сепарационной установки КСУ Ярино входят:

- сепарационная емкость (буллит) Е-1 объемом 50 м³ для I ступени сепарации продукции скважин, поступающей с ГЗУ № 0401, 0402, 0403, 0407, 0404, 0406, 0405, 0409 Ярино-Каменноложского месторождения и скважин №№340, 550, 899 Северо-Яринской площадки;

- гидрокомпенсатор (ГК) объемом 6 м³ предназначен для гашения газожидкостных импульсов;

- газоосушитель (ГО-1) объемом 14 м³ предназначен для очистки попутного нефтяного газа от капельной жидкости, механических примесей и предотвращения попадания нефти в газовую линию при возможных нарушениях технологического режима;

- расходомер «МИГ-150» (2 шт.).

3. Дополнительная сепарационная установка КСУ Каменный Лог - в состав сепарационной установки КСУ Каменный Лог входят:

- сепарационная емкость (буллит) Е-2 объемом 18 м³ для II ступени сепарации продукции скважин, поступающей с ДНС-0412 «Каменный Лог».

4. Сепарационная установка КСУ Каменный Лог - в состав сепарационной установки КСУ Каменный Лог входят:

– сепарационная емкость (буллит) Е-3 объемом 50 м³ для II ступени сепарации жидкости, поступающей с ДНС-0412 «Каменный Лог».

5. Резервуарный парк УПСВ-0413 «Ярино»:

– в парке проводится предварительный сброс пластовой воды, аварийный прием нефти в случаях отсутствия возможности откачки с УПСВ. В состав резервуарного парка входят 7 резервуаров типа резервуар вертикальный стальной (РВС-3000 № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) вместимостью 3000 м³ каждый.

6. Нефтенасосная:

– предназначена для внешнего транспорта нефти на УППН-1105 «Каменный Лог»; насос ЦНСн 180-85 - 1 шт. (Н-1); насосы ЦНСн-60-150 (Н-2, Н-3), режим работы периодический.

7. Водонасосная:

– предназначена для откачки сточной пластовой воды на КНС-0404С Ярино для закачки в нефтяные пласты; насосы ЦНСн-300-120 - 1 шт. (Н-4), ЦНСн-300-180/120 - 2 шт. (Н-5, Н-6). Режим работы Н-6 суточный, Н-4, Н-5 - резервные;

– подрезка сточной пластовой воды в резервуарах, внутрипарковая перекачка жидкости насос ЦНСн 300-180/120 - 2 шт. (Н-4, 5), режим работы периодический по мере необходимости.

8. Оперативный узел учета нефти на базе объемных расходомеров типа «МИГ-150» - 3 шт., массовый расходомер типа «Micro Motion CMF 300 (1 шт.), влагомер сырой нефти типа ПИП.ВСН:

– предназначен для оперативного учета нефти, сдаваемой на подготовку, и контроль качества откачиваемой нефти с УПСВ-0413 «Ярино» на УППН-1105 «Каменный Лог».

9. Оперативный узел учета сточной пластовой воды на базе расходомера «UFM-500»:

– для количественного учета сточной пластовой воды, откачиваемой на КНС-0404С.

10. Оперативный узел учета газа на базе преобразователя расхода газа «ДРГ.М-5000» (1 шт.):

– предназначен для оперативного учета попутного нефтяного газа, транспортируемого на Каменноложскую ГКС.

11. Дренажная емкость (пункт слива НСЖ):

– предназначена для дренажа жидкости с РВСов, газоосушителя ГО-1, сальников насосов Н-1 - Н-6, буллита Е-1, оперативного узла учета нефти, фильтров и трубопроводов. Объем емкости 60 м³ (1шт.);

– насос НВЕ 50/50 (Н-7) предназначен для откачки производственных стоков из ДЕ в резервуар предварительного сброса (РВС-15, РВС-13).

12. Блок дозирования деэмульгатора (БР-1):

– предназначен для дозированной подачи деэмульгатора с целью повышения эффективности процесса предварительного сброса пластовой воды.

13. Блок дозирования ингибитора коррозии (БР-2):

– предназначен для дозированной подачи ингибитора коррозии с целью уменьшения коррозии оборудования водонасосной, трубопровода сточной воды на КНС-0404С.

14. Газоосушитель (ГО-1), подземная ёмкость (ЕП-1, ЕП-2):

– для очистки попутного нефтяного газа от капельной жидкости, механических примесей и предотвращения попадания нефти в газовую линию при возможных нарушениях технологического режима. ГО-1 объем емкости 14 м³, ЕП-1, ЕП-2 объем емкости по 6 м³.

15. Узел учета на факел (УУФГ) типа «ДРГ.МЗЛ-150».

16. Факельная установка (Ф-1):

– факел предназначен для аварийного сжигания газа сбрасываемого с сепарационных емкостей (Е-1, Е-2, Е-3).

17. Факельная установка (Ф-2):

– факел предназначен для сброса газа с газоуравнивающей системы (ГУС) резервуарного парка.

Перечень технологического оборудования и его характеристики представлены в таблицах 27, 28, 29.

Таблица 27. Перечень емкостного оборудования с техническими характеристиками

Составляющие объекта	Обозначение	Объем, м ³	Расположение	Степень заполнения (коэфф. заполнения)	% содержания нефти в емкости	Год ввода в эксплуатацию	Сведения о последнем капитальном ремонте
Сепарационная емкость	-1	0	Надземное	Согласно техрегламента		001	009 ремонт опор
Сепарационная емкость	-2	8	Надземное	огласно техрегламента		971	012
Сепарационная емкость	-3	0	Надземное	огласно техрегламента		965	009
Газоосушитель	О-1	4	Надземное	огласно техрегламента		966	009
Емкость подземная	П-1		Подземное	огласно техрегламента		967	
Емкость подземная	П-2		Подземное	огласно техрегламента		967	
Дренажная емкость	Е	0	Подземное	огласно техрегламента		965	
Гидрокомпенсатор	К		Надземное	огласно техрегламента		967	
Резервуар вертикальный стальной	ВС №9	000	Надземное	огласно техрегламента	%	997	012
Резервуар вертикальный стальной	ВС №10	000	Надземное	огласно техрегламента	9%	997	008
Резервуар вертикальный стальной	ВС №11	000	Надземное	огласно техрегламента	%	001	008
Резервуар вертикальный стальной	ВС №12	000	Надземное	огласно техрегламента	9%	997	капит. ремонте
Резервуар вертикальный стальной	ВС №13	000	Надземное	огласно техрегламента	9%	002	010
Резервуар вертикальный	ВС	000	Надземное	огласно	9%	997	013

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Составляющие объекта	Обозначение	Объем, м ³	Расположение	Степень заполнения (коэфф. заполнения)	% содержания нефти в емкости	Год ввода в эксплуатацию	Сведения о последнем капитальном ремонте
стальной	№14			техрегламента			
Резервуар вертикальный стальной	ВС №15	000	Надземное	огласно техрегламента	6%	000	009
Насосная внешнего транспорта нефти			Надземное	огласно техрегламента		008	
Узел учёта газа			Надземное	огласно техрегламента			
Узел учёта нефти			Надземное	огласно техрегламента			
Факельная установка			Надземное	огласно техрегламента		967	

Таблица 28. Перечень и характеристики насосного оборудования

Насосы по перекачке нефтепродуктов	Марка	Количество	Производительность, м3/ч
Насос внешнего транспорта	ЦНСН-180-85	1	180
Насос внешнего транспорта	ЦНСН-60-150	2	60
Технологический насос	ЦНС-300-120	1	300
Технологический насос	ЦНС-300-180/120	1	300
Подпорный насос	ЦНС-300-180/120	1	300
Насос на дренажной емкости	НВ-50/50	1	50

Таблица 29. Характеристика технологических трубопроводов УПСВ-0413 «Ярино»

Технологические трубопроводы		Общая протяженность, м	В том числе наземное, м	Максим. длина тех. тр-ов между отсекающими задвижками	Диаметр, мм
		2570	2081,9		
нефтепровод	от задв. №24 до газокомпенсатора ГК	406	406	215	219*9
нефтепровод	от газокомпенсатора ГК до Е-1	32	32	32	219*7
нефтепровод	от Е-1 до узла учета нефти	21	21	21	219*7
нефтепровод	от узла учета нефти до Е-3	353,5	353,5	254	219*7
канал/линия	от ГО-1 и задв. №2,8 до КЕ (4 участка)	14,5 230,00 6,8 10,7	36	36	114*11 76*7 108*6 159*7
нефтепровод	от задв. №21,23 до Е-2	20,5, 50	20,5, 50	20,5, 50	325*8 159*8
нефтепровод	от задв. №150 до Е-2	105,5	105,5	105,5	159*7
нефтепровод	от Е-2 до Е-3	61	18	18	273*8
нефтепровод	от Е-2 до Е-3	16,5	16,5	16,5	219*8
нефтепровод	от техн. гребенки до Е-3	34,2	34,2	34,2	219*8
нефтепровод	от РВС №15,16,13,14,11, 12,9,10 до насосов №5,6	240	240	240	219*7
нефтепровод	от РВС №15,16,13,14,11, 12,9,10 до насосов №1,2,3	327,7	327,7	327,7	219*10
водовод	от РВС №15,16,14,9,10,11 до насосов №6	245	245	245	325*15
нефтепровод	от насосов №1,2,3 до узла учета нефти	16	16	16	159*9
канал/линия	от задв. №88,89,90,91,92,196,3 12 до КЕ	69	69	69	50*5
канал/линия	от насосов №1,2,3,4,5,6 до КЕ	90	25	25	76*6
канал/линия	Канал/линия от КЕ до задв. №178,92	50,1	45	45	73*5
нефтепровод	от узла учета нефти до задв. №199	171	21	21	219*8

Характеристика площадок под технологическим оборудованием представлена в таблице 30.

Таблица 30. Характеристика площадок и обвалований под основным технологическим оборудованием

Наличие обвалования	Размер (высота, длина, ширина)	Конструктивное исполнение (грунт, ж/б блоки, т.д.)	Поверхность внутри обвалования (грунт, вид грунта, бетон)	Кол-во РВС в обваловании
Резервуар РВС-9, РВС-10	1,8*70*40 метров	грунт	грунт	2
Резервуар РВС-11, РВС-12	1,8*70*40 метров	грунт	грунт	2
Резервуар РВС-13, РВС-14	1,8*70*40 метров	грунт	грунт	2
Резервуар РВС-15	1,8*40*50 метров	грунт	грунт	1

Технологическая площадка Е-1: длина 20,5 м, ширина 9 м, высота бордюра 0,15 м, бетонное покрытие.

Технологическая площадка Е-2: длина 10 м, ширина 8 м, высота бордюра 0,19 м, бетонное покрытие.

Технологическая площадка Е-3: длина 14,5 м, ширина 4,5 м, высота бордюра 0,19 м, бетонное покрытие.

Технологическая площадка ГО-1: длина 10 м, ширина 8,5 м, высота бордюра 0,17 м, бетонное покрытие.

План расположения оборудования УПСВ-0413 «Ярино» представлен на рисунке 10.



Рисунок 10. План расположения оборудования УПСВ-0413 «Ярино» ЦДНГ-4
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Участок предварительной подготовки нефти УППН «Каменный Лог»

Установка подготовки нефти «Каменный лог» построена в 1968 году. Капитальный ремонт произведен в 2009 г.

Производительность УППН составляет: 4,9 млн.т/год товарной нефти.

УППН «Каменный Лог» территориально и функционально разделяется на обособленные производственные единицы, оборудование которых позволяет выполнять специфические функции.

В состав УППН «Каменный Лог» входят:

- Приемо-сдаточный пункт (ПСП);
- Обезвоживающая и обессоливающая установка (ООУ);
- Установка подготовки и утилизации пластовой воды.

Обезвоживающая и обессоливающая установка (ООУ)

ООУ предназначена для обезвоживания и обессоливания нефти поступающей из резервуаров предварительного сброса пластовой воды.

ООУ включает в себя:

- Производственный корпус, в котором размещены:
 - а) нефтенасосная НН-1,2,3,4 предназначена для подачи сырой нефти на печи из резервуара предварительного сброса пластовой воды РВС-3, универсального резервуара РВС-11 (в режиме предварительного сброса), насосы 8НДВ-Нм, $Q=600 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H=90 \text{ м ст. ж.}$ - 3 шт. и ЦНС 60-165, $Q=60 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H=165 \text{ м ст. ж.}$ - 1 шт. (Н-1);
 - б) водонасосная НВ-1,2,3 предназначена для подачи холодной пресной воды из водопровода ВЗ «Кривое» или буферной емкости на «Блок приготовления и подачи пресной воды» насосами ЦНС 60-132, $Q=60 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H=132 \text{ м ст. ж.}$ - 1 шт. (НВ-1) и ЦНС 60-99, $Q=60 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H=99 \text{ м ст. ж.}$ - 1 шт. (НВ-2), ЦНСА 38-110, $Q=38 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H=110 \text{ м ст. ж.}$ - 1 шт. (НВ-3).
 - в) компрессорная воздуха, предназначена для поддержания давления в ресивере блока азототушения, компрессоры SF8-8 400/50CE TM 500L, $Q=400 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H=8 \text{ кгс/см}^2$ - 2 шт.;
 - г) вентиляционные камеры № 1 и № 2;
 - д) трансформаторная подстанция 0,4 кВ;
 - е) РУ-6 кВ;
 - ж) операторная.
- Технологический блок, в который входят:
 - а) узел учета сырой нефти, предназначен для контроля количества обводненной нефти, поступающей на ООУ;
 - б) отстойники обезвоживания нефти О-1,2,3,4,5,6,7,8,9, БУОН-1,2 предназначены для снижения обводненности нефти с 5 % до 1 %, $V=200 \text{ м}^3$ - 11 шт.;
 - в) отстойники обессоливания нефти (дегидраторы) Д-2/1,2,3,4,5,6, предназначены для снижения концентрации солей в нефти, $V=160 \text{ м}^3$ - 4 шт. (Д-2/1,2,3,4), $V=200 \text{ м}^3$ - 2 шт. (Д-2/5,6);
 - г) печи трубчатые для нагрева нефти П-2,3,4,5,6 типа ПТБ-10, $Q=10 \text{ Гкал/ч}$ - 5 шт.;
 - д) буферная емкость для воды, предназначена для приема холодной пресной воды, $V=200 \text{ м}^3$ - 1 шт.;
 - е) блок приготовления и подачи горячей пресной воды для обессоливания, предназначен для нагрева, подачи горячей воды в нефтепровод через диспергатор №1 и №2, а также учет количества пресной воды и тепловой энергии для нагрева пресной воды;
 - ж) блок дозирования химреагента БР-2,3, предназначен для подачи деэмульгатора перед сырьевыми насосами с целью повышения эффективности процесса разделения водонефтяной эмульсии, блочная установка БР-25 - 2 шт., дозировочные насосы НД 1,0 25/40 (НД-1) - 2 шт. и НД 1,0 40/25 (НД-2) - 2 шт.;

- з) емкость химреагента Ер-1, предназначена для приема и хранения деэмульгатора, $V \sim 25$ куб.м. - 1 шт.;
- и) емкость аварийная Е-3, предназначена для приема нефти из печей в аварийных ситуациях, $V=60 \text{ м}^3$ - 1 шт.;
- м) сепараторы С-1,2,3, предназначены для отделения газа от нефти сбрасываемой с предохранительных клапанов установленных на коллекторе входа обводненной нефти в отстойники О-1,2,3,4,5,6,7,8,9 и БУОН-1,2, С-1 - рабочий, С-2,3 - в консервации, $V=50 \text{ м}^3$ - 3 шт.;
- к) дренажные емкости Е-4/1,2, предназначены для отделения нефти, влаги и механических примесей от газа, сбрасываемого с предохранительных клапанов отстойников обезвоживания О-1,2,3,6,7,8,9, приема нефти из сепаратора С-1 (С-2,3 в случае их расконсервации), а также для сбора остатков нефти и продуктов промывки (пропарки) перед ремонтом из отстойников обезвоживания О-1,2,3,4,5,6,7,8,9 и БУОН-1,2 $V=60 \text{ м}^3$ - 2 шт.;
- л) нефтегазоотделитель Е-5, предназначен для отделения нефти, влаги и механических примесей от газа, сбрасываемых с предохранительных клапанов отстойников обезвоживания О-4,5 и приема отсепарированного газа из сепаратора С-1 (С-2,3 в случае их расконсервации), $V=16 \text{ м}^3$ - 1 шт.;
- н) емкость Е-6 для сбора утечек от насосов и дренажа от фильтров, $V=25 \text{ м}^3$ - 1 шт.;
- п) емкость Е-20 для сбора газового конденсата с дрипов ГД-1,2,3
- р) система промливневой канализации;
- с) система водоснабжения и пароснабжения;
- т) дренажная емкость Е-16, предназначены для отделения нефти, влаги и механических примесей от газа, сбрасываемого с предохранительных клапанов отстойников обессоливания нефти Д-2/1,2,3,4,5,6; сбора остатков нефти и продуктов промывки (пропарки) перед ремонтом из отстойников о обессоливания нефти Д-2/1,2,3,4,5,6, а также приема нефти и сбора остатков нефти на пункте налива нефти $V=16 \text{ м}^3$ - 1 шт.;
- у) канализационные емкости Е-9/1,2 Предназначены для сбора дождевых и промышленных стоков с технологических площадок, приема нефтесодержащей жидкости после ремонта скважин $V=50 \text{ м}^3$ - 2 шт.

Приемо-сдаточный пункт (ПСП)

Приемо-сдаточный пункт предназначен для приема обезвоженной и обессоленной нефти с ООУ и подачи товарной нефти на прием насосов Пермского районного нефтепроводного управления (ПРПУ), с последующим замером количества и качества сдаваемой нефти на коммерческом узле учета № 274, а также для приема обводненной нефти с целью осуществления процесса предварительного сброса воды перед подачей нефти на обезвоживающую обессоливающую установку.

В состав ПСП входят:

- блок рекуперации тепла;
- концевая сепарационная установка (КСУ) обводненной нефти;
- концевая сепарационная установка товарной нефти;
- резервуарный парк;
- узел переключения товарной нефти;
- оперативный узел учета обводненной нефти;
- оперативный узел учета товарной нефти;
- коммерческий узел учета нефти № 274;
- блок дозирования химреагента;
- узел учета газа с КСУ обводненной нефти;
- блок защиты КСУ обводненной нефти от ГКС;

- узел учета газа с КСУ товарной нефти;
- блок защиты КСУ товарной нефти от ГКС;
- подземные емкости (дренажные, нефтегазоотделитель, газоосушитель, конденсатосборник);
- система дождевой и промышленной канализации;
- узел учета газа на факельной линии;
- узел учета газа на дежурные горелки;
- факел для аварийного сжигания газа с КСУ сырой и товарной нефти;
- подземные емкости факельного хозяйства (конденсатосборники);
- свеча рассеивания газа;
- насосная внутрипарковой перекачки в закрытом исполнении;
- мини-газокомпрессорная станция.

Блок рекуперации тепла ТО-1,2,3 предназначен для снятия тепла с товарной дегазированной нефти, поступающей с КСУ-1,2,3,4,5 и передаче его холодной водонефтяной эмульсии поступающей с межпромыслового нефтепровода ПСП «Геж» - УППН «Каменный Лог».

Температура товарной нефти поступающей на блок 38-45 °С на выходе с блока не выше 30 °С.

Температура обводненной нефти на входе в блок 2-20 °С, на выходе с блока не ниже 10 °С.

Блок рекуперации включает в себя пластинчатые теплообменники - 3 шт. (ТО-1,2,3).

Концевые сепарационные установки товарной нефти КСУ-1,2,3,4,5 предназначены для сепарации попутного газа из обезвоженной и обессоленной нефти, поступающей с УПН перед подачей ее в резервуары товарной нефти, $V=50 \text{ м}^3$ - 5 шт.

Концевые сепарационные установки обводненной нефти КСУ-6,7,8 предназначены для сепарации попутного газа из обводненной нефти, поступающей с месторождений по магистральному нефтепроводу перед подачей ее в резервуары предварительного сброса пластовой воды, $V=50 \text{ м}^3$ - 3 шт.

Резервуарный парк включает в себя товарные резервуары и технологические резервуары предварительного сброса пластовой воды.

РВС-3 - резервуар предварительного сброса воды предназначен для отделения попутно добываемой пластовой воды и снижения обводненности поступающей нефти с 20 % до 5 %. РВС-3 $V=5000 \text{ м}^3$ - 1 шт.

РВС-4;11 - универсальный резервуар предназначен для эксплуатации в одном из двух режимов: в режиме предварительного сброса для отделения попутно добываемой пластовой воды и снижения обводненности поступающей нефти с 20 % до 5 % или в режиме товарного для приема и хранения товарной нефти, поступающей с ООУ. РВС-4;11 $V=5000 \text{ м}^3$ - 2 шт.

РВС-11 работает в режиме предварительного сброса.

РВС-1,2,7,8,9,12 - резервуары товарной нефти предназначены для приема и хранения товарной нефти, поступающей с УПН, РВС-1,2,7 $V=3000 \text{ м}^3$ - 3 шт., РВС-8,9,12 $V=5000 \text{ м}^3$ - 3 шт.

РВС-1,2,7,9,12 работают в динамическом режиме (прием товарной нефти ведется одновременно с откачкой насосами ПРНУ).

Обязка РВС-1 позволяет использовать его как резервуар предварительного сброса воды.

Оперативный узел учета обводненной нефти предназначен для контроля количества обводненной нефти поступающей с КСУ-6,7,8 в РВС-3, РВС-1;4;11 (в режиме предварительного сброса), $Q=150-1000 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Оперативный узел учета товарной нефти предназначен для контроля количества обезвоженной и обессоленной нефти, поступающей в РВС-2,7,8,9,12, РВС-1,4,11 (в режиме товарного) из КСУ-1,2,3,4,5, $Q=150-800 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Коммерческий узел учета нефти № 274 предназначен для контроля количества и качества товарной нефти, сдаваемой ПРНУ.

Блок дозирования химреагента БР-1 предназначен для дозирования деэмульгатора в межпромысловый трубопровод «Чашкино - Каменный Лог» в районе ДНС-0412 расположенной в 5 км от УППН «Каменный Лог», блочная установка БР-25 - 2 шт., НД 1,0 25/40 (НД-1) - 2 шт. и НД 1,0 40/25 (НД-2) - 2 шт.

Узел учета газа с КСУ обводненной нефти предназначен для контроля количества газа, поступающего с КСУ-6,7,8 на ГКС «Каменный Лог».

Узел учета газа с КСУ товарной нефти предназначен для контроля количества газа, поступающего с КСУ-1,2,3,4,5 на ГКС «Каменный Лог».

Дренажная емкость Е-1 предназначена для приема остатков нефти из камеры приема очистных устройств при ее расправке, объем 16 м^3 - 1 шт.

Дренажная емкость Е-27 предназначена для приема остатков нефти и продуктов промывки (пропарки) из аппаратов КСУ-6,7,8 при остановке их на ремонт, объем 40 м^3 - 1 шт.

Нефтегазоотделитель Е-21 предназначен для улавливания капелек нефти, влаги и механических примесей из газа, сбрасываемого на ГКС или на факел с КСУ-6,7,8, объем 40 м^3 - 1 шт.

Газоосушитель Е-22 предназначен для улавливания капелек нефти, влаги и механических примесей из газа, сбрасываемого на факел с предохранительных клапанов КСУ-6,7,8 при аварийных ситуациях, объем 16 м^3 - 1 шт.

Дренажная емкость Е-7 предназначена для приема остатков нефти и продуктов промывки (пропарки) из аппаратов КСУ-1,2,3,4,5 и ТО-1,2,3,4 при остановке их на ремонт, объем 40 м^3 - 1 шт.

Гозоосушитель Е-10 предназначен для улавливания капелек нефти, влаги и механических примесей из газа, сбрасываемого на ГКС или на факел с КСУ-1,2,3,4,5, объем 40 м^3 - 1 шт.

Нефтегазоотделитель Е-8 предназначен для улавливания капелек нефти, влаги и механических примесей из газа, сбрасываемого на факел с предохранительных клапанов КСУ-1,2,3,4,5 при аварийных ситуациях, объем 16 м^3 - 1 шт.

Конденсатосборник Е-24 предназначен для приема конденсата из трубного расширителя на газопроводе газ с КСУ обводненной и товарной нефти на ГКС, объем 16 м^3 - 1 шт.

Дренажная емкость Е-28 предназначена для приема нефти с пробоотборников, остатков нефти и продуктов промывки (пропарки) из резервуара РВС-3,4 при остановке на ремонт, объем 40 м^3 - 1 шт.

Дренажная емкость Е-32 предназначена для приема нефти с пробоотборников, остатков нефти и продуктов промывки (пропарки) из резервуаров РВС-8,9,11,12 при остановке на ремонт, объем 40 м^3 - 1 шт.

Подземная ёмкость Е-11 предназначена для приёма жидкости с ЦДНГ-4,11,12 после текущего и капитального ремонта скважин, подтоварной воды с ООО «РИФ», газового конденсата ЦТГ №1, объем $V=16 \text{ м}^3$ - 1 шт.

Дренажная емкость Е-13 предназначена для сбора дренажа и утечек от насосной внутриварочной перекачки и дренажа с узла переключений товарной нефти при остановке на ремонт и приема подтоварной воды из резервуаров товарной нефти и универсальных работающих в режиме товарных, объем 63 м^3 - 1 шт.

Канализационные емкости Е-23,36 предназначены для сбора дождевых стоков с технологических площадок, объем 16 м^3 - 2 шт.

Канализационные емкости Е-29,31 предназначены для сбора дождевых стоков из каре резервуаров РВС-3 и РВС-11,12, объем 40 м^3 - 2 шт.

Узел учета газа на факельной линии предназначен для замера количества газа, подаваемого в аварийной ситуации на факел.

Узел учета газа на дежурные горелки предназначен для замера количества газа, подаваемого на дежурные горелки факелов, и продувочного газа, подаваемого в факельный газопровод на факелы Ф-1,2.

Факел аварийного сжигания газа с КСУ сырой нефти Ф-1 предназначен для сжигания аварийных выбросов газа с предохранительных клапанов КСУ-1,2,3,4,5,6,7,8 и выделенного из нефти в КСУ-1,2,3,4,5,6,7,8 попутного нефтяного газа, в случае отказа в приеме газа на ГКС - 1 шт.

Свеча рассеивания С-1 предназначена для «дыхания» подземных емкостей Е-4/1,4/2,5,6,7,8,16,27 - 1 шт.

Насосная внутрипарковой перекачки в закрытом исполнении (насосы Н-3/1,2) предназначена для оперативного освобождения резервуара от нефти и перекачки ее в другой резервуар в случае технологической необходимости и возможных аварийных ситуаций 6НДв-Бт-Е, Q-300 $\text{м}^3/\text{ч}$, Н=44 м ст.ж. - 2 шт.

Мини-газокомпрессорная станция предназначена для приема и компримирования попутного нефтяного газа с сырьевых и товарных КСУ УППН и обеспечения транспорта газа до ГКС.

Описание технологического процесса.

Нефть по межпромысловому нефтепроводу «Чашкино - Каменный Лог» транспортируется на УППН «Каменный Лог», где нефтесодержащая жидкость, проходя через фильтры, поступает в теплообменники ТО-1,2,3 блока рекуперации с температурой $+2 - +20 \text{ }^{\circ}\text{C}$. В блоке осуществляется нагрев нефтесодержащей жидкости теплом горячей обезвоженной, обессоленной и дегазированной нефти, поступающей с КСУ-1,2,3,4,5.

Частично нагретая нефтесодержащая жидкость направляется в концевые сепарационные установки обводненной нефти КСУ-6,7,8 где осуществляется сепарация нефти от газа. Сепарация газа происходит при давлении $0,005 \pm 0,02 \text{ МПа}$.

Газ, отсепарированный в КСУ-6,7,8, по системе газопроводов, через нефтегазоотделитель Е-21, узел учета газа и узел защиты сырьевой КСУ от ГКС направляется на мини-ГКС далее на ГКС «Каменный Лог».

Дегазированная эмульсия после сырьевых КСУ-6,7,8 поступает на узел учета сырой нефти. После узла учета нефтесодержащая жидкость направляется в резервуар предварительного сброса пластовой воды РВС-3 универсальный резервуар РВС-1;4;11.

Выделившаяся пластовая вода, отбирается с высоты 0,5 м и направляется через узел учета пластовой воды в резервуары водоподготовки РВС-1,2,3 установки подготовки и утилизации пластовой воды.

Нефть с остаточным содержанием в ней воды не более 10 %, через стояк высотой РВС № 1-7,5м, РВС № 3-7,5/10м, РВС № 11-7,5/10м, РВС № 4-7,5/10м за счет статического давления, через узел учета поступает на ООУ.

После оперативного узла учета в нефтесодержащую жидкость дозируется деэмульгатор из блока дозирования БР-2. Прием и хранение деэмульгатора осуществляется в надземной емкости Ер-1, объемом 25 м^3 .

Далее сырая нефть направляется на прием сырьевых насосов НН-1,2,3,4 с последующей подачей на печи для нагрева нефти П-2,3,4,5,6, где проходит нагрев нефтесодержащей жидкости с передиспергированным в ней деэмульгатором. Жидкость нагревается до $40-60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ за счет продуктов сгорания топлива (попутного или природного газа), после чего поступает в отстойники обезвоживания нефти О-1÷9, БУОН-1,2.

Перед П-2,3,4,5,6 предусмотрена подача горячей пресной воды через диспергатор для опреснения нефтесодержащей жидкости.

В отстойниках происходит процесс расслоения нефтяной эмульсии на нефть и воду путем коагуляции молекул компонентов в динамическом режиме отстоя.

Нефть, с остаточным водосодержанием не более 1 % из О-1÷9, БУОН-1,2 поступает в отстойники обессоливания (дегидраторы) Д-2/1÷6, где происходит отмыв содержащихся в жидкости солей за счет добавления в поток через распылитель-диспергатор горячей пресной воды, нагретой в блоке приготовления и подачи горячей пресной воды до $t=65^{\circ}\text{C}$. Вновь отстоявшаяся соленая вода подрезается с дегидраторов и подается в «голову» процесса (в поток обводненной нефти, поступающей на насосы).

Обезвоженная и обессоленная нефть с остаточным содержанием воды не более 0,5% и содержанием солей не более 100 мг/л направляется на концевые сепарационные установки товарной нефти КСУ-1,2,3,4,5 прямо-сдаточного пункта, где происходит процесс стабилизации нефти под давлением до 0,02 МПа.

Газ, отсепарированный в КСУ-1,2,3,4,5 по системе газопроводов, через газоосушитель Е-10, узел учета газа и блок защиты товарной КСУ от ГКС направляется на мини-ГКС и далее на ГКС «Каменный Лог».

Отсепарированный в КСУ-6,7,8 газ, не принимаемый на ГКС, через нефтегазоотделитель Е-21 направляется на факел Ф-1. Отсепарированный в КСУ-1,2,3,4,5 газ, не принимаемый на ГКС, через узел учета газа на факельной линии направляется в нефтегазоотделитель Е-10 и далее на факел Ф-2.

Из КСУ-1,2,3,4,5 нефть направляется в блок рекуперации ТО-1,2,3, где осуществляется снятие тепла с товарной нефти и передача его обводненной. Температура поступающей на блок товарной нефти $38-45^{\circ}\text{C}$, на выходе не выше 33°C .

Охлажденная товарная нефть из блока рекуперации поступает на узел учета товарной нефти и далее в резервуары товарной нефти РВС-1,2,7,8,9,12, РВС-4,11 (в режиме товарного) ПСП.

Товарная нефть из резервуаров забирается подпорными насосами и через коммерческий узел учета СИКН № 274 подается на насосы внешнего транспорта ПРНУ и далее в магистральный нефтепровод «Каменный Лог - Пермь».

На узле учета СИКН № 274 осуществляется массовый и объемный учет сдаваемой нефти, контроль качества по обводненности, плотности, вязкости, температуре.

Пластовая вода, сбрасываемая с отстойников обезвоживания О-1÷9, БУОН-1,2 направляется на Установку подготовки и утилизации пластовой воды. Из дегидраторов отстоявшаяся вода подрезается и подается в трубопровод обводненной нефти с РВС-3, РВС-1,4,11 (в режиме предварительного сброса) после узла учета.

Подготовленная нефть, соответствующая ГОСТ Р 51858-2002, из РВС-1,2,3 установки подготовки и утилизации пластовой воды по нефтяному стояку насосами уловленной нефти №7,8 откачивается в товарные резервуары ПСП.

Газ, сбрасываемый аварийно с предохранительных клапанов аппаратов, через нефтегазоотделители Е-5, Е-8, Е-22 направляется на свечу рассеивания.

Освобождение печей П-2, 3, 4, 5, 6 от нефти в аварийных ситуациях осуществляется в аварийную емкость Е-3.

Дренаж остатков нефти с аппаратов в период ремонта оборудования производится в дренажные емкости Е-4/1,2, Е-7, Е-27 сбор утечек от сальников насосов НН-1÷4 - в емкость Е-6.

Дренаж с пробоотборников РВС-3,4 и остатков нефти с РВС-3,4 в период ремонта производится в дренажную емкость Е-28, а с РВС-8,9,11,12 в дренажную емкость Е-32.

Из емкостей Е-3, Е-4/1,2, Е-5, Е-6, Е-16 нефть погружными насосами подается на прием сырьевых насосов НН-1÷4, из емкостей Е-7, Е-8, Е-10, Е-21, Е-22, Е-27 - в нефтепровод обводненной нефти на КСУ-6,7,8, из емкостей Е-28, Е-32 - в нефтепровод обводненной нефти на вход в РВС-3, РВС-1,4,11 (в режиме предварительного сброса). Из емкостей Е-9/1,2 дождевые и промышленные стоки погружными насосами подается на

прием резервуаров водоподготовки РВП-1;2;3 Насосы работают в автоматическом режиме в зависимости от уровней в емкостях.

Перекрытие отсекающих задвижек технологических трубопроводов ручное.

Характеристики технологического оборудования представлены в таблицах 34-37.

План расположения оборудования представлен на рисунках 7,8.

Таблица 34. Характеристики емкостного оборудования

Перечень емкостного оборудования: (резервуаров, сепараторов)	Обозначение	Вид резервуара	Расположение	Объем, м3	Степень заполнения
Концевая сепарационная установка товарной нефти	КСУ-1	РГС	наземное	50	согласно техрегламенту
Концевая сепарационная установка товарной нефти	КСУ-2	РГС	наземное	50	согласно техрегламенту
Концевая сепарационная установка товарной нефти	КСУ-3	РГС	наземное	50	согласно техрегламенту
Концевая сепарационная установка товарной нефти	КСУ-4	РГС	наземное	50	согласно техрегламенту
Концевая сепарационная установка товарной нефти	КСУ-5	РГС	наземное	50	согласно техрегламенту
Концевая сепарационная установка обводненной нефти	КСУ-6	РГС	наземное	50	согласно техрегламенту
Концевая сепарационная установка обводненной нефти	КСУ-7	РГС	наземное	50	согласно техрегламенту
Концевая сепарационная установка обводненной нефти	КСУ-8	РГС	наземное	50	согласно техрегламенту
Отстойник обезвоживания нефти	О-1	РГС	наземное	200	согласно техрегламенту
Отстойник обезвоживания нефти	О-2	РГС	наземное	200	согласно техрегламенту
Отстойник обезвоживания нефти	О-3	РГС	наземное	200	согласно техрегламенту
Отстойник обезвоживания нефти	О-4	РГС	наземное	200	согласно техрегламенту
Отстойник обезвоживания нефти	О-5	РГС	наземное	200	согласно техрегламенту
Отстойник обезвоживания нефти	О-6	РГС	наземное	200	согласно техрегламенту
Отстойник обезвоживания нефти	О-7	РГС	наземное	200	согласно техрегламенту
Отстойник обезвоживания нефти	О-8	РГС	наземное	200	согласно техрегламенту
Отстойник обезвоживания нефти	О-9	РГС	наземное	200	согласно техрегламенту
Отстойник обезвоживания нефти	БУОН-1	РГС	наземное	200	согласно техрегламенту
Отстойник обезвоживания нефти	БУОН-2	РГС	наземное	200	согласно техрегламенту
Сепаратор	С-1	РГС	наземное	50	согласно техрегламенту

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Перечень емкостного оборудования: (резервуаров, сепараторов)	Обозначение	Вид резервуара	Расположение	Объем, м3	Степень заполнения
Сепаратор	С-2	РГС	наземное	50	согласно техрегламенту
Сепаратор	С-3	РГС	наземное	50	согласно техрегламенту
Отстойник обессоливания (дегидратор)	Д-2/1	РГС	наземное	160	согласно техрегламенту
Отстойник обессоливания (дегидратор)	Д-2/2	РГС	наземное	160	согласно техрегламенту
Отстойник обессоливания (дегидратор)	Д-2/3	РГС	наземное	160	согласно техрегламенту
Отстойник обессоливания (дегидратор)	Д-2/4	РГС	наземное	160	согласно техрегламенту
Отстойник обессоливания (дегидратор)	Д-2/5	РГС	наземное	200	согласно техрегламенту
Отстойник обессоливания (дегидратор)	Д-2/6	РГС	наземное	200	согласно техрегламенту
Аварийная емкость	Е-2	ЕП	подзем-ное	16	согласно техрегламенту
Аварийная емкость	Е-3	ж/д цистерна, дооборудованная	подзем-ное	60	согласно техрегламенту
Дренажная емкость	Е-4/1	ж/д цистерна, дооборудованная	подзем-ное	60	согласно техрегламенту
Дренажная емкость	Е-4/2	ж/д цистерна, дооборудованная	подзем-ное	60	согласно техрегламенту
Нефтегазоотделитель	Е-5	ЕП	подзем-ное	40	согласно техрегламенту
Емкость для сбора утечек от насосов	Е-6	ЕП	подзем-ное	16	согласно техрегламенту
Резервуар для приема товарной нефти	РВС-1	РВС	наземное	3000	согласно техрегламенту
Резервуар для приема товарной нефти	РВС-2	РВС	наземное	3000	согласно техрегламенту
Резервуар для приема товарной нефти	РВС-7	РВС	наземное	3000	согласно техрегламенту
Резервуар для предварительного сброса пластовой воды	РВС-3	РВС	наземное	5000	согласно техрегламенту
Резервуар универсальный	РВС-4	РВС	наземное	5000	согласно техрегламенту
Резервуар универсальный	РВС-11	РВС	наземное	5000	согласно техрегламенту
Резервуар для приема товарной нефти	РВС-8	РВС	наземное	5000	согласно техрегламенту
Резервуар для приема товарной нефти	РВС-9	РВС	наземное	5000	согласно техрегламенту
Резервуар для приема товарной нефти	РВС-12	РВС	наземное	5000	согласно техрегламенту

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Краснослюдского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Перечень емкостного оборудования: (резервуаров, сепараторов)	Обозначение	Вид резервуара	Расположение	Объем, м3	Степень заполнения
Дренажная емкость	Е-7	ЕП	подзем-ное	40	согласно техрегламенту
Нефтегазоотделитель	Е-8	ЕП	подзем-ное	16	согласно техрегламенту
Дренажная емкость	Е-9/1	ЕП	подзем-ное	40	согласно техрегламенту
Дренажная емкость	Е-9/2	ЕП	подзем-ное	40	согласно техрегламенту
Газоосушитель	Е-10	ЕП	подзем-ное	40	согласно техрегламенту
Подземная емкость	Е-11	ЕП	подзем-ное	16	согласно техрегламенту
Дренажная емкость	Е-12/1	ЕП	подзем-ное	40	согласно техрегламенту
Дренажная емкость	Е-12/2	ЕП	подзем-ное	40	согласно техрегламенту
Дренажная емкость	Е-13	ЕП	подзем-ное	63	согласно техрегламенту
Дренажная емкость	Е-16	ЕП	подзем-ное	40	согласно техрегламенту
Нефтегазоотделитель	Е-21	ЕП	подзем-ное	40	согласно техрегламенту
Газоосушитель	Е-22	ЕП	подзем-ное	16	согласно техрегламенту
Канализационная емкость	Е-23	ЕП	подзем-ное	16	согласно техрегламенту
Конденсатосборник	Е-24	ЕП	подзем-ное	16	согласно техрегламенту
Дренажная емкость	Е-27	ЕП	подзем-ное	40	согласно техрегламенту
Дренажная емкость	Е-28	ЕП	подзем-ное	40	согласно техрегламенту
Канализационная емкость	Е-29	ЕП	подзем-ное	40	согласно техрегламенту
Дренажная емкость	Е-30	ЕП	подзем-ное	63	согласно техрегламенту
Канализационная емкость	Е-31	ЕП	подзем-ное	40	согласно техрегламенту
Дренажная емкость	Е-32	ЕП	подзем-ное	40	согласно техрегламенту
Канализационная емкость	Е-36	ЕП	подзем-ное	16	согласно техрегламенту

Таблица 35. Характеристика насосного оборудования

Насосы по перекачке нефтепродуктов	Марка	Количество, шт	Производительность, м3/ч
Насос откачки нефти из резервуаров НН-1,2,3	8НДВ-Нм	3	600
Насос откачки нефти из резервуаров НН-4	ЦНС 60-125	1	60

Насосы по перекачке нефтепродуктов	Марка	Количество, шт	Производитель-ность, м3/ч
Насосы внутрипарковой перекачки нефти Н-3/1,2	6НДв-Бт-Е	2	300
Полупогружные насосы для освобождения подземных емкостей от жидкости	НВ 50/50	32	50

Таблица 36. Характеристика технологических нефтепроводов

Технологические трубопроводы	Общая протяжен-ность, м	Расположение (наземное, подземное), м	Мах. длина тех. тр-ов между отсекающими задвижками, м	Диаметр, мм
Обезвоживающая и обессоливающая установка (ООУ)				
-	12045	наземное, подземное	-	-
Трубопровод Ø 114 мм	30	наземное	30	114
Трубопровод Ø 159 мм	2335	наземное+подземное	2045	159
Трубопровод Ø 168 мм	3865	наземное+подземное	1550	168
Трубопровод Ø 219 мм	1905	наземное+подземное	800	219
Трубопровод Ø 273 мм	490	наземное+подземное	190	273
Трубопровод Ø 325 мм	3420	наземное+подземное	2000	325
Приемо-сдаточный пункт (ПСП)				
-	2350	2350/0	-	-
Трубопровод Ø 325 мм	1200	1200/0	250	325
Трубопровод Ø 500 мм	300	300/0	250	500
Трубопровод Ø 219 мм	350	350/0	250	219
Трубопровод Ø 159 мм	500	500/0	250	159

Таблица 37. Сведения об обваловании технологического оборудования

Наличие обвалования, площадки	Размер (длина, ширина, высота), м	Конструктивное исполнение (грунт, ж/б блоки, т.д.)	Поверхность внутри обвалования (грунт, вид грунта, бетон)	Количество резервуаров, оборудования в обваловании, площадки, шт.
Обезвоживающая и обессоливающая установка (ООУ)				
Отстойник обезвоживания нефти О-9	периметр 27×29 высота бордюра = 0,55 ширина = 0,3	ж/б блоки	бетон	О-9, БУОН-1,2
Отстойник обезвоживания нефти БУОН-1,2	периметр 27×29 высота бордюра = 0,55 ширина = 0,3	ж/б блоки	бетон	О-9, БУОН-1,2
Отстойник обессоливания (дегидратор) Д-2/1,2,3,4	периметр 32,0×29,0 высота бордюра = 0,3 ширина = 0,2	ж/б блоки	бетон	Отстойник обессоливания (дегидратор) Д-2/1,2,3,4
Отстойник обессоливания	периметр 38×48	ж/б блоки	бетон	Отстойник

Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Наличие обвалования, площадки	Размер (длина, ширина, высота), м	Конструктивное исполнение (грунт, ж/б блоки, т.д.)	Поверхность внутри обвалования (грунт, вид грунта, бетон)	Количество резервуаров, оборудования в обваловании, площадки, шт.
(дегидратор) Д-2/5,6	высота бордюра = 0,5 ширина = 0,3			обессоливания (дегидратор) Д-2/5,6
Приемо-сдаточный пункт (ПСП)				
КСУ №1,2,3,4,5	периметр 30×30 высота бордюра = 0,2	ж/б блоки	грунт	КСУ №1,2,3,4,5
КСУ №6,7,8	периметр 20×30 высота бордюра = 0,2	ж/б блоки	грунт	КСУ №6,7,8
РВС-1,2	периметр 80×50 габарит обвалования = 2,0	грунт	грунт	РВС-1,2
РВС-3	периметр 50×40 габарит обвалования = 1,0	грунт	грунт	РВС-3
РВС-4	периметр 50×40 габарит обвалования = 1,0	грунт	грунт	РВС-4
РВС-3,4	периметр 80×50 габарит обвалования = 2,0	грунт	грунт	РВС-3,4
РВС-6,7	периметр 80×50 габарит обвалования = 2,0	грунт	грунт	РВС-6,7
РВС-8	периметр 50×40 габарит обвалования = 1,0	грунт	грунт	РВС-8
РВС-9	периметр 50×40 габарит обвалования = 1,0	грунт	грунт	РВС-9
РВС-8,9	периметр 80×50 габарит обвалования = 2,0	грунт	грунт	РВС-8,9
РВС-5,10	периметр 80×50 габарит обвалования = 2,0	грунт	грунт	РВС-5,10
РВС-11,12	периметр 100×50 габарит обвалования = 2,0	грунт	грунт	РВС-11,12

План расположения оборудования УППН «Каменный Лог» ЦДНГ-11 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» представлены на рисунках 20-21.



Рисунок 20. План расположения оборудования ООО УППН «Каменный Лог» ЦДНГ-11 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»




Рисунок 21. План расположения оборудования ПСП УППН «Каменный Лог» ЦДНГ-11 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

ЦДНГ-11 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» внутри промысловый нефтепровод

ЦДНГ-11 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» осуществляет добычу нефти с Сибирского, Уньвинского, Шершневого месторождения и месторождения им. Архангельского.


Процесс сбора нефти на месторождениях осуществляется по герметизированной системе трубопроводов на АГЗУ, где производится замер дебита скважин. Для замера дебитов скважин на кустах установлены замерные устройства типа АГЗУ «Спутник», БИУС, СКЖ. Продукция скважин по выкидным линиям скважин поступает в АГЗУ, где производится замер дебита скважин. Замеры дебитов скважин на АГЗУ производятся как в ручном, так и в автоматическом режиме при подключении к системе «Телескоп +», с помощью которой необходимая информация выдается непосредственно на дисплей диспетчерского пункта ЦДНГ-11.

Трасса внутри промыслового трубопровода «Чашкино»- УППН-1105 «Каменный Лог» проходит по территории Александровского и Добрянского районов Пермского края.

План расположения внутри промыслового трубопровода «Чашкино»- УППН-1105 «Каменный Лог» ЦДНГ-11 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» представлен на рисунке 22.

Технологическая схема промыслового нефтепровода «Чашкино - УППН-1105 "Каменный Лог"» представлена на рисунке 23.

Технические характеристики внутри промыслового трубопровода «Чашкино»- УППН-1105 «Каменный Лог» ЦДНГ-11 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» представлены в таблице 38.







РОССТАТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (ПЕРМСТАТ)

Революции ул., д. 66, г. Пермь, 614990
Тел.: (342) 233-06-08, факс: (342) 236-19-95
<http://permstat.gks.ru>; E-mail: P59_Permstat@gks.ru
ОКПО 02350046, ОГРН 1055901602679
ИНН 5904120484/КПП 590401001

ООО «Архивариус»

Директору
К.Н. Гребенщикову

18.05.2016 № ЕМ-2.01-11-298

на № 172.3 от 16.05.2016

О предоставлении информации

Уважаемый Кирилл Николаевич!

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее.

Оценка численности населения на начало каждого года производится Пермстатом по городским округам, муниципальным районам, городским и сельским поселениям, а также по городам и поселкам городского типа. Ежегодная оценка численности населения по населенным пунктам не осуществляется.

В связи с этим предлагаем воспользоваться данными Всероссийской переписи населения 2010 года (по состоянию на 14 октября), которые размещены в открытом доступе на официальном сайте Пермстата [http://permstat.gks.ru/](http://permstat.gks.ru) в разделе «\ Переписи и обследования \ Переписи \ Всероссийская перепись населения 2010 \ Итоги» в таблице «Численность и размещение населения Пермского края по населенным пунктам».

Разработка других данных в разрезе населенных пунктов Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 638-р), не предусмотрена. Ознакомиться с Федеральным планом статистических работ Вы можете на официальном сайте Росстата <http://www.gks.ru/> в разделе «\ О Росстате \ Статистические программы, проекты, планы \ Планы».

Информация, разрабатываемая в соответствии с Федеральным планом статистических работ в разрезе муниципальных образований, размещается в открытом доступе на сайте Пермстата в разделе «\ Муниципальная статистика \ Основные показатели социально-

Федеральная
Сетевая Компания



Единой
Энергетической Системы

ФИЛИАЛ ПАО «ФСК ЕЭС»
ПЕРМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МЭС
614058, г. Пермь, ул. Вишерская, д. 34,
тел. (342) 240-79-59, факс (342) 240-79-22
E-mail: perm-pmes@ural.fsk-ees.ru

от 23.05.2016 № М4/П4/1/1609
На № 172.15 от 16.05.2016

Директору
ООО «Архивариус»
К.Н.Гребенщикову

Россия, 455000, г.Магнитогорск,
пр.Металлургов, 12.
Тел.:8(3519) 49-20-12
Факс:8(3519) 22-70-38

О предоставлении информации по ЛЭП

Уважаемый Кирилл Николаевич!

В ответ на Ваше письмо от 16.05.2016 года №172.15 сообщаю, что по территории Дивьянского, Краснослудского, Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края проходит 9 воздушных линий электропередачи общей протяженностью 437,523 км. находящихся в эксплуатационной ответственности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Пермское ПМЭС.

Информация с указанием технических характеристик линий электропередачи (далее - ЛЭП) и карт-схемы ЛЭП территориально проходящих, по Добрянскому муниципальному району, направлена на электронный адрес secretary@archivar.ru и сопроводительным письмом в бумажном виде.

Приложение: 1. Технические характеристики ЛЭП на 1 л. в 1 экз.;
2. Карта-схема ЛЭП на 1л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности заместителя
директора – главного инженера

Е.В. Пономарев

Палкин Д.В.
(342) 240-75-33


Генеральный план и правила землепользования и застройки
Красносудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Приложение №11

Приложение 1

Воздушные линии электропередачи Перского ПМЭС, проходящих по территории Добрянского муниципального района

№ пп	Класс напряжения, кВ	Наименование ВЛ	Пролеты опор		Длина участка ВЛ проходящего по территории Добрянского района, км. (по цепям)	Общая длина ВЛ, км.	Год ввода в эксплуатацию	Примечание
			Пролеты опор проходящие по Добрянскому району	Всего пролетов опор				
1	500	Пермская ГРЭС - Калино ц.1	1-109	1-258	41,157	97,4	1981	Одноцепная ВЛ
2	500	Пермская ГРЭС - Калино ц.2	1-111	1-263	41,543	96,8	1990	Одноцепная ВЛ
3	500	Пермская ГРЭС - Северная	1-173А	1-311	68,713	119,9	1981	Одноцепная ВЛ
4	220	Пермская ГРЭС - Владимирская ц.1	1-264	1-410	69,086	103,6	1985	Двухцепная ВЛ (совместный подвес проводов на одних опорах) с ВЛ 220кВ ПГРЭС-Владимирская ц.2
5	220	Пермская ГРЭС - Владимирская ц.2	1-264	1-410	69,086	103,6	1985	Двухцепная ВЛ (совместный подвес проводов на одних опорах) с ВЛ 220кВ ПГРЭС-Владимирская ц.1
6	220	Пермская ГРЭС - Соболи ц.1 с отпайкой на Искру	1-258	1-380	69,714	101,88	2011	Двухцепная ВЛ (совместный подвес проводов на одних опорах) с ВЛ 220кВ ПГРЭС-Соболи ц.2
7	220	Пермская ГРЭС - Соболи ц.2 с отпайкой на Искру	1-258	1-380	69,714	101,95	2011	Двухцепная ВЛ (совместный подвес проводов на одних опорах) с ВЛ 220кВ ПГРЭС-Соболи ц.1
8	220	отпайка на пс Искру от Пермская ГРЭС - Соболи ц.1	1-14.	1-14.	4,1	4,1	1985	Двухцепная ВЛ (совместный подвес проводов на одних опорах) с ВЛ 220кВ отпайка на пс Искру от Пермская ГРЭС - Соболи ц.2
9	220	отпайка на пс Искру от Пермская ГРЭС - Соболи ц.2	1-16.	1-16.	4,41	4,41	1985	Двухцепная ВЛ (совместный подвес проводов на одних опорах) с ВЛ 220кВ отпайка на пс Искру от Пермская ГРЭС - Соболи ц.1





**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006
Тел./факс (342) 235 13 06
E-mail: min2@priroda.permkrai.ru
ОКПО 78891558, ОГРН 1065902004354,
ИНН/КПП 5902293298/590201001

Директору ООО «Архивариус»
К.Н. Гребенщикову

ул. Б. Ручьева, 17/2, 62,
г. Магнитогорск, Челябинская
область, 455049

27.06.2016 № СЭД-30-01-25-814

На № 172.8 от 16.05.2016

Об информации

Уважаемый Кирилл Николаевич!

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее – Министерство), рассмотрев Ваше обращение о представлении информации для разработки проектов внесения изменений в генеральные планы и Правила землепользования и застройки Дивьинского, Краснослудского и Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края, в рамках компетенции сообщает следующее.

В соответствии с Правилами установления рыбоохранных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 № 743, и Правилами образования рыбохозяйственных заповедных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 № 603, установление границ рыбоохранных зон, а также принятие решения об образовании рыбохозяйственной заповедной зоны относится к компетенции Федерального агентства по рыболовству.

На основании изложенного за информацией о наличии (отсутствии) рыбохозяйственных и рыбоохранных зон на водных объектах следует обращаться в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю Средневолжского территориального управления Росрыболовства, расположенный по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 32, тел. 8 (342) 212-83-42.

На территории Дивьинского, Краснослудского и Сенькинского сельских поселений Добрянского муниципального района государственные природные биологические охотничьи заказники Пермского края отсутствуют.

Обследование испрашиваемой территории на наличие мест обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края не проводилось.

СЭД-30-01-25-814

27.06.2016

Лесной план Пермского края и лесохозяйственный регламент Добрянского лесничества разработчики проекта могут найти на официальном сайте Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (<http://priroda.permkrai.ru>), перейдя по ссылкам Лесное хозяйство/Лесной план Пермского края/Лесохозяйственные регламенты.

Кроме того, разработчикам проекта предлагается в целях корректного отображения границ земель лесного фонда, площади земель лесного фонда в границах муниципального района, границ защитных лесов и устанавливаемых границ населенных пунктов, кроме Лесного плана и лесохозяйственного регламента использовать сведения, содержащиеся в материалах лесоустройства Добрянского лесничества, доступ к которым можно получить в здании ГКУ «Добрянское лесничество» по адресу: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Победы, 103, телефон 8 (34265) 2-48-71, 2-84-39.

После подготовки проектов генеральных планов их разработчикам предлагается согласовать подготовленные проекты генеральных планов с ГКУ «Добрянское лесничество» в целях корректного отображения границ земель лесного фонда, площади земель лесного фонда в границах муниципального района, границ защитных лесов и устанавливаемых границ населенных пунктов.

Для согласования необходимо представить в ГКУ «Добрянское лесничество» картографические материалы проектов генеральных планов на бумажных носителях и текстовую часть таких проектов в электронном виде.

На территории Добрянского муниципального района расположены 12 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Их границы, площадь и режим особой охраны установлены постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников».

Список и категория ООПТ приведены в приложении № 1.

Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края утверждено 6 проектов зон санитарной охраны (далее – ЗСО) подземных водозаборов, расположенных на территории испрашиваемых объектов. Информация об утвержденных проектах и параметрах ЗСО подземных водозаборов представлена согласно приложению № 2.

На территории испрашиваемых сельский поселений расположены балансовые месторождения общераспространенных полезных ископаемых: Дивьяинское сельское поселение - Шалашинское месторождение гравийно-

песчаной смеси (в пользовании ООО «Судоходная компания» по лицензии ПЕМ 80196 ТЭ), Вожское месторождение карбонатных пород (в пользовании ООО «Нефтемашсервис» по лицензии ПЕМ 80058 ТЭ; химмелиорация почв); Краснослудское сельское поселение - Чумкаское месторождение строительного гипса (в пользовании ОАО «Гипсополимер по лицензии ПЕМ 01076 ТЭ), Бобковское месторождение строительного камня (нераспределенный фонд; известняк); Сенькинское сельское поселение - Верх-Гайвинское месторождение глин (нераспределенный фонд).

Предлагается включить в проекты генеральных планов сельских поселений информацию по карстоопасности: По результатам научно-исследовательской работы «Мониторинг закарстованных территорий Пермской области», выполненной в рамках краевой целевой программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2007-2010 годы», установлено, что Дивьинское, Краснослудское и Сенькинское сельские поселения Добрянского муниципального района частично расположены на территории Полазненского района преимущественно гипсового и карбонатно-гипсового карста, по степени карстоопасности – в границы от практически неопасной до весьма опасной территории района.


Также, в генеральных планах сельских поселений должна содержаться информация об ограничениях в части застройки площадей залегания полезных ископаемых в соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

Для получения информации по геологическому строению, гидрогеологическим условиям, расположению месторождений полезных ископаемых, иной геологической информации, необходимой для разработки проектов, необходимо обратиться в Пермский филиал ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу», расположенный по адресу ул. Крылова, 34, г. Пермь, 614081. Руководитель – Михайлов А.В., тел. (342) 238-37-78.

За сведениями об использовании подземной воды Вы можете обратиться в территориальный орган Росводресурсов – Камское бассейновое водное управление федерального агентства водных ресурсов (ул. 25 Октября, д. 28а, г. Пермь, Руководитель – Азанов А.Ю., тел./факс(342) 212-88-44 (доп. 101).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра



В.С. Полошкин

Е.А. Печерских
(342) 236 18 80

Приложение № 1 к письму
Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края
№ _____ от _____

**Перечень особо охраняемых природных территорий регионального
значения, расположенных на территории
Добрянского муниципального района**

Таблица 1

№ п/п	Наименование ООПТ	Категория ООПТ
1.	Верхняя Кважва	Охраняемый ландшафт
2.	Дурнятская котловина	Ландшафтный памятник природы
3.	Крутое болото	Охраняемый ландшафт
4.	Куныя	Ботанический памятник природы
5.	Лебединое болото	Ботанический памятник природы
6.	Лево-Челвинское болото	Ботанический памятник природы
7.	Лунежские горы	Ландшафтный природный резерват
8.	Полазненский бор	Охраняемый ландшафт
9.	Право-Челвинское болото	Ботанический памятник природы
10.	Тихое (Тихоновское) болото	Охраняемый ландшафт
11.	Челвинское болото	Ботанический памятник природы
12.	Южно-Романовское болото	Охраняемый ландшафт

Приложение № 2 к письму
Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края
№ _____ от _____

Информация об утвержденных проектах и параметрах ЗСО подземных водозаборов

1. «Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин участка ПРР №2 (Яринского)» утвержден приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 6 июля 2012 г. № СЭД-30-01-03-138 (заказчик – ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ») в следующих границах:

Размер ЗСО, м	Скважина № 1(90025)	Скважина № 2	ЗСО общая для водозабора
I пояс	круг радиусом не менее 30 м	круг радиусом не менее 30 м	-
II пояс	Эллипс длиной 86 м, шириной 77 м	Эллипс длиной 86 м, шириной 77 м	-
III пояс	Эллипс длиной 850 м, шириной 210 м	Эллипс длиной 850 м, шириной 210 м	Многоугольник длиной 850 м, шириной 500 м

2. «Проект организации зоны санитарной охраны водозаборного колодца, расположенного на территории железнодорожной станции Кухтым Пермского территориального участка Свердловской дирекции по тепловодоснабжению(Добрянский район Пермского края)» (заказчик - ОАО «РЖД») утвержден приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 16 июля 2015 г. № СЭД-30-01-02-880 в следующих границах:

ЗСО I пояса: круг радиусом 50 м;
ЗСО II пояса: круг радиусом 181,2 м;
ЗСО III пояса: круг радиусом 905,7 м.

3. «Проект организации зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1 усл. железнодорожной станции Дивья Пермского территориального участка Свердловской дирекции по тепловодоснабжению (Добрянский район Пермского края)» утвержден приказом Министерства

2

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 15 мая 2009 г. № СЭД-30-01-02-577 в следующих границах:

- ЗСО I пояса: круг радиусом 30 м;
- ЗСО II пояса: круг радиусом 47 м;
- ЗСО III пояса: круг радиусом 330 м.

4. «Проект организации зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1 усл. железнодорожной станции ост. Пункт 29 км Пермского территориального участка Свердловской дирекции по тепловодоснабжению (Добрянский район Пермского края)» (заказчик - ОАО «РЖД») утвержден приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 30 марта 2015 г. № СЭД-30-01-02-366 в следующих границах:

- ЗСО I пояса: многоугольник с размерами 30х25х13х17х30 (м);
- ЗСО II пояса: круг радиусом 30 м;
- ЗСО III пояса: круг радиусом 66 м.

5. Постановлением Правительства Пермского края от 20 октября 2006 г. №48-п утверждены зоны санитарной охраны подземных водных объектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения.

6. «Проект организации зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№1 усл., 2 усл. железнодорожной станции Пальники Пермского территориального участка Свердловской дирекции по тепловодоснабжению (Добрянский район Пермского края)» утвержден приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 30 марта 2015 г. № СЭД-30-01-02-366 в следующих границах:

- ЗСО I пояса: прямоугольник размером 25х35 м;
- ЗСО II пояса: круг радиусом 60 м;
- ЗСО III пояса: круг радиусом 421 м.